



Teckenförklaring

- Servitut, blivande
- ① Figur
- BERGA** Trakt
- Byggnad
- Fastighetsgräns
- Fastighetsgräns, blivande
- 1:2, 3:1, 1:2 Fastighetsbeteckning
- 1:2** Fastighetsbeteckning, blivande
- Gränspunkt
- Servitut
- Servitut
- Körbana, ej kantsten
- Dike
- Väg

Teknisk beskrivning

Koordinatlista			
Pkt	Norr	Öst	Markering
12089	6 427 345,32	124 601,97	Rör i mark, ny
12090	6 427 387,82	124 624,71	Rör i berg, ny
12091	6 427 395,94	124 624,50	Rör i sten, ny
12092	6 427 414,91	124 649,58	Rör i mark, ny
12093	6 427 409,90	124 669,06	Rör i berg, ny
12094	6 427 397,53	124 680,37	Rör i mark, ny
12095	6 427 379,27	124 689,07	Rör i berg, ny
12096	6 427 370,73	124 685,80	Rör i berg, ny
12097	6 427 347,67	124 676,65	Rör i mark, ny
12098	6 427 342,92	124 652,42	Rör i mark, ny
12099	6 427 343,23	124 644,41	Rör i berg, ny
12100	6 427 348,40	124 636,01	Rör i mark, ny
12101	6 427 337,41	124 626,37	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,05m yttre 0,05m
 Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
 Framställd genom: Nymätning
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Förrättningskarta

Kartblad KA1
 Ärendenummer: O2447
 Orig.format: A4S

Upprättad år: 2024
 Avstyckning från Morik 2:4

Kommun: Tjörn
 Län: Västra Götaland

Förrättningslantmätare
 Se digital signatur

Beskrivning, se förrättningshandlingarna
 Nybildad fastighet figur 1 = Morik 2:13
 Ny gräns: 12089-12090-12091-12092-12093-12094-
 12095-12096-12097-12098-12099-12100-12101-12089
 Nya rättigheter:
 1419-2024/7.1=Väg inom litt a
 1419-2024/7.2=Väg inom litt b
 Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt
 redovisade utanför avstyckat område
 Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.
 För det tekniska innehållet och kartarbetet
 svarar Anders Eriksson

