



Se sändlista

Tillstånd till enskild avloppsanläggning avsedd för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten

Fastighet: Spraggarboda 1:63, 1:70 och 1:71

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja tillstånd till avloppsanläggning gemensam för rubricerade fastigheter med följande villkor:

Att avloppsanläggningen är placerad och uppbyggd enligt den av fastighetsägarnas inlämnad och upprättad redovisning, daterat 2023-10-31, kompletterad 2024-01-30.

Att avloppsvatten från fastigheterna avleds till typgodkända slamavskiljare med en totala minsta våtvoly m på 6 kubikmeter och därefter till en infiltrationsbädd.

Att arbeten kring avloppsanläggningen ska utföras fackmannamässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning.

Att dag-, backspolnings- och dräneringsvatten inte avleds till eller belastar avloppsanläggningen.

Att resthalten i det utgående avloppsvattnet från avloppsanläggningen ska uppfylla kraven för normal skyddsnivå avseende miljöskydd. Detta innebär en reduktion av organiska ämnen (BOD7) med minst 90 % och totalfosfor (Ptot) med minst 70 %.

Lagrum

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 7 §, 16 kap 2 §, miljöbalken (1998:808) och 13 §, ur förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, 6 §§ miljöbalken (1998:808) och 19 § ur förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Beslut om avgift är fattat med stöd av 9 kap 5 § ur förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Avgift

Avgift för nämndens nedlagda handläggningstid i ärendet debiteras i samband med ärende, diarienummer 2023-1762. Avgiften tas ut även om detta beslut överklagas.

**Motivering**

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vilka krav som ska ställas på ett avlopp måste därför ses ur ett långsiktigt perspektiv.

Aktuell avloppsanläggning utgörs av två seriekopplade slambrunnar, fördelningsbrunn och infiltrationsbädd. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det avloppsvatten som kommer från slambrunnen. Detta sker genom att avloppsvattnet sipprar genom tillförda moduler, sand- och gruslager samt underliggande naturliga jordlager. Anläggningen är placerad inom fastigheten Spraggarboda 1:63. Från avloppets utsläppspunkt för utgående avloppsvatten till dricksvattentäkter i området, placerade på fastigheter som Spraggarboda 1:63, 1:50 och Sika 4:25 är det kortaste avståndet ca 50 meter. Avrinning från avloppets utsläppspunkt sker bort från nämnda vattentäkter mot obebyggt område bestående av åker/gräsmark. I avrinningsriktningen finns inga vattentäkter, eller andra borrhållningar. Vid anläggande av en avloppsanläggning med nämnda förutsättningar, bedöms kraven om normal skyddsnivå avseende hälsoskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) behöva uppfyllas. Baserat på avloppsanläggnings utformning och placering anses dessa krav kan uppfyllas. Avloppet anses inte komma att påverka områdets vattentäkter.

Vidare är utsläppspunkten för utgående avloppsvatten från avloppsanläggningen placerad med sådant avstånd till hav, sjö eller annan vattenförande recipient att kraven om normal skyddsnivå avseende miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) behöver uppfyllas. Detta fordrar att utgående avloppsvatten renas med en reduktion av BOD7 med minst 90 % och Ptot med minst 70 %. Riktvärdet med denna reduktion motsvarar halter om 30 ml BOD7 och 3 mg/l Ptot. Baserat på den av fastighetsägarnas presenterande redogörelse om avloppets uppbyggnad och iordningställande samt konstaterande från inspektion och platsbesök på Spraggarboda 1:63 bedömer Bygg- och miljönämnden att dessa reningskrav kan uppfyllas. Eftersom anläggningen bedöms uppfylla kraven för gällande skyddsnivå avseende miljöskyddet anses målen inom vattenmyndighetens förvaltningsplan för att förbättra den ekologiska statusen hos vattenförekomsterna inom norra Östersjöns vattendistrikt inte heller äventyras av aktuell avloppsanläggning.

För att säkerställa hållbarhet och funktion hos avloppsanläggningen ska arbeten kring anläggningen alltid utföras fackmässigt och i enlighet med de branschregler som finns inom området. Vidare får dag-, backspolnings- och dräneringsvatten inte avledas till eller belasta anläggningen och område runt avloppsanläggningen ska alltid hållas fria från växter för att motverka risken för rotintrång.

Bygg- och miljönämnden bedömer att aktuell avloppsanläggning inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att arbeten kring avloppsanläggningen alltid utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterlevs.

**Bakgrund**

På fastigheten Spraggarboda 1:63 finns en avloppsanläggning gemensam för fastigheterna Spraggarboda 1:63, 1:70 och 1:71. Information om när avloppsanläggningen iordningställdes finns arkiverat i ett ärende från 1980-talet i Bygg- och miljönämndens arkiv. Under år 2020 upprustades dock avloppets reningsbädd utan att tillstånd för åtgärden ansöktes om. Miljösanktionsavgift för denna överträdelse har hanterats i ärende 2023-1881.

Miljö- och hälsoskydds enheten utförde 2023-09-14 ett platsbesök på Spraggarboda 1:63 och inspekterade den aktuella avloppsanläggningen. Besöket registrerades i tillsynsärende 2023-1762. Under inspektionen kunde konstateras att avloppet består av två seriekopplade slambrunnar, en fördelningsbrunn och efterföljande reningsbädd. Samma dag inspekterade även en provgrop på fastigheten. Detta besök finns registrerat i bygglovsärende BoM 2023-002142.

Till Bygg- och miljönämnden inkom fastighetsägare 2023-10-31 med information och redogörelse om reningsbäddens uppbyggnad och placering. Kompletterande uppgifter inkom 2024-01-30.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken (1998:808) ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 2 kap 7 § gäller kraven 2-5 §§ och 6 § i första stycket i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avledas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För att undvika olägenhet ska lämpliga avloppsanläggningar inrättas.



Enligt 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808) får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

Enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

Enligt 19 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så gäller ett tillstånd enligt 13 eller 17 § i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Enligt 35 § förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut som kan överklagas verkställas först när överklagandetiden löpt ut

Enligt 44 § förvaltningslagen (2017:900) ska ett överklagande ha inkommit till beslutsmyndigheten inom tre veckor från det att den som överklagat tagit del av beslutet.

Enligt 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får Bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enligt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, fastställd av Kommunfullmäktige, ska avgift tas ut för prövning och tillsyn.

Övrig information

- Beslutet vinner laga kraft när det inte längre går att överklaga. Överklagandetiden uppgår till 3 veckor efter att beslutet delgivits berörda parter. Om beslutet överklagas vinner det inte laga kraft förrän överprövande myndighet fattat beslut i ärendet.
- Fastighetsägaren ansvarar för avloppsanläggningens utförande, drift, skötsel och funktion.
- För en avloppsanläggning med lagring av slam bygger dess funktion på att slamtömning sker regelbundet. Fastighetsägaren ansvarar över att beställa abonnemang för slamtömning efter det att anläggningen har tagits i bruk. Läs mer och beställ slamtömning på www.nvaa.se

Du kan begära att beslutet överprövas

Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. Du ställer skrivelsen till Länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I skrivelsen anger du ärendets diarienummer, hur du vill att beslutet ändras och varför, ditt namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.



Bygg- och miljönämnden

Beslutsdatum: 2024-03-08

Diarienummer: 2024-416

Rebecka Herbring

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0176-710 00 (Kontaktcenter)

Sändlista

Cefrab AB, Aspviks alléväg 16, 13438 Gustavsberg

Ann Katarina De Bourgh, Stagneliusvägen 40 Lgh 1306, 11257 Stockholm

Håkan Gunnar Morten Otterbeck, Stagneliusvägen 40 Lgh 1306, 11257 Stockholm

Els-Mari Christina Paulsson, Spraggarboda Backe 5, 76197 Norrtälje

Bror Hilding Paulsson, Spraggarboda Backe 5, 76197 Norrtälje