

Byggnadsspecifikation

Köpeobjekt

Vilken verksamhetsklass som byggnaden räknas som. Lager/förråd. Taxeringsenhet, typ: 433 - Industrienhet, annan övrig byggnad.

Vilken brandteknisk byggnadsklass som byggnaden har med notering om det tagits hänsyn till framtida entresolplan.

Du får bygga ett entresolplan på 24 kvm utan bygglov. EI30 är klassningen på väggar och tak samt brandcellsgräns EI30.

Grund: Gjuten betongplatta 120 mm körbar yta, 180 mm cellplast.

Ytterväggar: Trp45 väggprofilplåt, gles 28x70, duk, 170 mm

Yttertak: Trp45 högprofilplåt, duk, isolering 220 mm, plast och gles samt gips.

Mellanväggar: Gips, OSB 145 regel, 145 mm isolering OSB och Gips. EI30

Dörr: -

Fönster: Ett vridfönster (Endast gavellokal)

Port: En rad fönster 3 m x 3,5 m.

Ventilation: Självdragsventilation i port

Plåtdetaljer: Lackad plåt

Elentreprenad: El-Team i Halmstad

Rörentreprenad: Årstad VVS AB