



Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Beteckningar

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 102. 45x70 Regel | 476. Fotplåt |
| 104. 45x120 Regel | 477. Vindskivelist |
| 141. 25x38 Läkt | 515. 45 Min.ull, 1303-45 |
| 146. 28x70 Glespanel | 540. Lösull |
| 202. 45 Trekantslist | 559. Kombinationsväv |
| 205. 17 Råspont | 567. Underlagspapp YAP 2200 |
| 206. 22 Råspont | 570. Insektsnät |
| 253. 22x170 Finsågad takfotsbrada | 576. Takfotsskiva L=1270 |
| 268. 22x120+22x195 Vindskiva | 601. Nockventil |
| 382. 13 Slatgips | 611. Vinkel 90m |
| | 911. Takpanna |
| | 915. Nocktätning/Ventnock |

Anvisningar

Innertak måste vara monterat före lösullssprutning vid plant tak, för att lösullen ej skall packa sig. Ventilationskanaler måste täckas med minst 200mm lösull. Alla genomföringar av vent.kanaler, avloppluftn, centraldammsugare mm måste ha tätningkragar i anslutningen till plastfolien



Tel: 0382-206 50, fax 200 24
Bäckg. 5, 570 02 Stockaryd

BET	ANT	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
		utgåva 2		
		RTAD		
		FP		
		DATUM		
		2002-04-17		
		RISATORP 1:35, RONNEBY KOMMUN		
		BYGGHERRER: STEFAN & MARIE BRUHN		
		Taksektion T150	Öppen takfot	SKALA 1:10
		1 planshus	lösull, hattprofiläkt	
		ORDER NR.	RTN. NR.	BET
		1488	K-08	