

PERSIA TAKHTAIE
MILJÖINSPEKTÖR
PERSIA.TAKHTAIE@VALLENTUNA.SE

PIRJO MARGARETA ANDERSSON
HUBERTUSVÄGEN 29
76261 RIMBO

Tillstånd att inrätta reningsverk samt efterpolering i singeldike för enskilt avlopp

Fastighet:	Garns-ekskogen 1:106
Adress:	Fårängsvägen 1
Sökande:	Pirjo Margareta Andersson
Fastighetsägare	Pirjo Margareta Andersson

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019-06-20 mottagit ansökan avseende tillstånd att inrätta avloppsanläggning. Ansökan avser avloppsanläggning för BDT-vatten för ett hushåll med anslutning till eget reningsverk av typen Ecobox BDT med efterpolering i form av singelbädd på 3 m³.

Beslut

Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att bevilja sökande ovan, Pirjo Margareta Andersson med personnummer 19490324-3485, tillstånd att för rubricerad fastighet inrätta avloppsanläggning där BDT- vatten avleds till reningsverk av typen Ecobox BDT och efterpolering sker i singelbädd på 3 m³. Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år.

För tillståndets giltighet gäller, utöver uppgifter i inkommen ansökan, följande:

1. Avloppsanläggningen ska dimensioneras och utföras enligt vad som redovisats i ansökningshandlingarna och enligt tillverkarens anvisningar, om inte annat framgår av detta beslut.
2. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet som avleds till efterpolering ska klara av reningskraven för hög skyddsnivå (HVMFS 2016:17) avseende på miljöskydd och hälsoskydd (NFS 2008:8).



3. Det ska finnas möjlighet att ta flödesproportionellt prov eller dygnsprov på det renade avloppsvattnet.
4. Anläggningen ska förankras enligt tillverkarens anvisningar vid högt grundvatten.
5. Kontroll och service av minireningsverket ska utföras årligen av sakkunnig.
6. På tillsynsmyndighetens begäran ska tecknat serviceavtal eller dokumentation från annan motsvarande kontroll kunna uppvisas.
7. Ett larm som indikerar driftstörning ska installeras.
8. Anläggningen ska slamtömmas enligt tillverkarens anvisningar, dock minst två gånger per år genom kommunens försorg om inte annat avtalas med kommunens renhållare. Framkomlig väg ska finnas för slamtömningsfordon och avståndet mellan uppställningsplats och slambrunnar bör vara högst 10 meter.
9. **Bifogad entreprenörsrapport ska fyllas i tillsammans med fotodokumentation över anläggningsarbetet och skickas in till miljöavdelningen senast en månad efter det att anläggningen iordningställts.**
10. En avgift på 9 584 kronor kommer faktureras sökande för prövning enligt miljöbalken. Avgiften kommer faktureras. Faktura skickas separat. Betalning ska ske inom tid som anges på fakturan. Mervärdesskatt betalas inte på avgiften. Beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Lagstöd

Beslutet är fattat med stöd av:

13, 19 §§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

26 kap. 26 § Miljöbalken (1998:808).

2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vallentuna kommun, fastställd av KF 2018-08-25 § 151.

9 § Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 180, uppräknad 2018-11-13, § 131.

Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning, BMN 2018-09-18, § 101.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

186 86 VALLENTUNA

TFN: 08-587 850 00

MILJO@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE



Vallentuna
kommun

Information

- Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år från och med beslutsdatumet. **Om ett förbud utfärdats, gäller det slutdatumet, oaktat tillståndets giltighetstid.**
- Nämnden har möjlighet att förbjuda fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att släppa ut avloppsvatten tills det att anläggningen är färdigställd.
- Det är fastighetsägarens ansvar att se till avloppsanläggningen inklusive efterpolering är placerad inom den egna fastigheten. I annat fall krävs servitut mellan er och berörd fastighetsägare.
- Anläggningen ska skötas och kontrolleras enligt leverantörens anvisningar så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön.
- Resultat, bedömningar och andra uppgifter som rör anläggningen funktion och skötsel ska dokumenteras och kunna uppvisas på begäran av tillståndsmyndigheten.
- Vid ägarbyte ska detta tillstånd och alla handlingar rörande reningsverket underhåll lämnas till den nya ägaren.
- Oljeprodukter, målarfärg, lösningsmedel, kemikalier, läkemedel och andra skadliga ämnen får inte spolas ner i avloppet då de kan slå ut bakterier som renar avloppsvattnet. Undvik även att spola ned matfett i avloppet eftersom det på sikt kan sätta igen anläggningen.

Ärendebeskrivning

Bygg- och miljötillsynsnämnden har 2019-06-20 mottagit ansökan angående tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. Ansökan inkom i samband med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar 2012 och ett förbud som finns på den befintliga anläggningen. Ansökan avser avloppsanläggning för ett hushåll med anslutning till reningsverk för BDT-vatten och efterpolering i singelbädd om 3 m³. Slamsugning kommer ske från väg i anslutning till fastigheten.

Miljöavdelningen besökte platsen för den planerade avloppsanläggning 2019-06-25 för kontroll av provgrop. Provgropen var cirka 1-1,5 meter djup. Ingen vattenspiegel i provgropen. Jordarten bestod av postglacial finlera och lite sandig morän genom bedömning på plats. Egen vattentäkt är lokaliserad uppströms cirka 50 meter från



tilltänkt placering av reningsverket. Området ligger inom hög skyddsnivå gällande miljö- och hälsoskydd.

Motivering

Bygg- och miljötillsynsnämnden anser att inrättandet av avloppsanläggningen är förenligt med miljöbalken. Om ovidkommande vatten inte tillåts belasta anläggningen och regelbundet tillsyn/skötsel utförs, bedöms anläggningen inte påverka människors hälsa eller miljön negativt.

För arbetet med handläggning av prövning, anmälningar och annan tillsyn enligt miljöbalken har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2017-12-11 KF § 180 och senaste beslut om ändring av timtaxa 2018-11-13 KF § 131.

Bakgrund/Tidigare beslut

Beslut om förbud finns på fastigheten Garms-ekskogen 1:106 efter inspektion 2012. Förbudet trädde i kraft 2015-01-01 och därför ska det nya avloppet anläggas snarast.

Inkomna synpunkter

Inga grannar anses berörda då avloppsanläggningen är inom egen fastighet.

För Bygg- och miljötillsynsnämnden

Persia Takhtaie
Miljöinspektör

Bifogas

- Entreprenörsrapport
- Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Kopia till

- Score Ecoboxcenter



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

186 86 VALLENTUNA

TFN: 08-587 850 00

MILJO@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE



**Vallentuna
kommun**

Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Om Ni vill överklaga beslutet från Bygg- och miljötillsynsnämnden skall Ni adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, Juridiska enheten, Box 22067, 104 22 Stockholm. **Överklagande skall dock skickas eller lämnas till Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna.** Tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni anser har betydelse för ärendet.

- För att Bygg- och miljötillsynsnämnden skall behandla Er överklagan måste Er skrivelse vara inlämnad inom tre (3) veckor från den dag som Ni fick ta del av beslutet. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att överklagandehandlingen kommer in nästa vardag. Har Ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.
- Tala om vilket beslut Ni överklagar, tex genom att ange ärendets diarienummer.
- Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan adresseras till: Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för överklaganden
Box 22067, 104 22 Stockholm

Överklagan skickas
/lämnas till: Bygg- och miljötillsynsnämnden
186 86 VALLENTUNA

