

ERIKA DAHLSTRÖM  
MILJÖINSPEKTÖR  
ERIKA.DAHLSTROM@VALLENTUNA.SETÄRNSTEN HOLDING AB  
VÄSTERLEDEN 10  
13936 VÄRMDÖ

## Tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning där WC-vatten leds till slutna tank

**Fastighet:** Garns-Ekskogen 1:106  
**Sökande:** Tärnsten Holding AB

### Beslut

Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att bevilja Tärnsten Holding AB med organisationsnummer 556829-6155, tillstånd att på fastigheten Garns-Ekskogen 1:106 inrätta en avloppsanläggning för WC-vatten med anslutning till slutna tank på 3 m<sup>3</sup>. Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år.

För tillståndets giltighet gäller, utöver uppgifterna i inkommer ansökan, följande:

1. Avloppsanordningen ska placeras, dimensioneras och utföras enligt vad som redovisats i ansökningshandlingarna och enligt tillverkarens anvisningar, om inte annat framgår av villkoren.
2. Den slutna WC-tanken ska vara försedd med nivåalarm.
3. Avloppsanläggningen med tillhörande markavloppsrör ska endast ta emot WC-vatten och alla delar ska vara täta fram till den slutna WC-tanken.
4. För tank som är tillverkad av plast gäller att om det finns risk för högt grundvatten ska denna förankras enligt tillverkarens anvisningar.
5. Tanken ska vara placerad minst 10 meter från vattentäkt.
6. Anläggningen ska skötas och kontrolleras så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.



7. Om ni under arbetets gång måste göra avsteg från tillståndet måste miljöavdelningen informeras. Ändringen ska ritas in på en s.k. relationsritning som skickas till miljöavdelningen.
- 8. Bifogad entreprenörsrapport ska fyllas i tillsammans med fotodokumentation över anläggningsarbetet och skickas in till miljöavdelningen senast en månad efter det att anläggningen iordningställts.**

Nämnden beslutar även att en avgift om 5 200 kronor kommer faktureras sökande för prövning enligt miljöbalken. Beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

## Lagstöd

Beslutet är fattat med stöd av:

13, 19 §§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

26 kap. 26 § Miljöbalken (1998:808).

2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vallentuna kommun, fastställd av KF 2018-08-28 § 115.

Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område, fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09, § 109. Timavgiften år 2021 är 1300 kronor.

Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning, fastställd 2020-06-16, § 52.

## Information

- Avgiften kommer faktureras. Faktura skickas separat. Betalning ska ske inom tid som anges på fakturan. Mervärdesskatt betalas inte på avgiften.
- Den slutna tanken ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år av kommunen utsedd entreprenör. Framkomlig väg ska finnas för slamtömningsfordonet. Den slutna tanken bör vara placerad högst 10 meter från väg. Det är fastighetsägarens ansvar att följa kommunens avfallsföreskrifter.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

186 86 VALLENTUNA

TFN: 08-587 850 00

[MILJO@VALLENTUNA.SE](mailto:MILJO@VALLENTUNA.SE)

[WWW.VALLENTUNA.SE](http://WWW.VALLENTUNA.SE)



Vallentuna  
kommun

## Ärendebeskrivning

Bygg- och miljötillsynsnämnden har 2021-09-15 mottagit ansökan angående tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. Ansökan avser avloppsanläggning för ett hushåll. BDT-avlopp leds till minireningsverk och efterföljande singelbädd.

Miljöavdelningen besökte platsen för den planerade avloppsanläggningen 2021-10-05 för kontroll av platsen. Enligt SGU:s jordartskarta består jordarten av berg och sandig morän. Endast sommarvatten är indraget i huset. Egen vattentäkt saknas. Området ligger inom hög skyddsnivå gällande miljö- och hälsoskydd.

## Motivering

Bygg- och miljötillsynsnämnden anser att inrättandet av avloppsanläggningen är förenligt med miljöbalken. Om ovidkommande vatten inte tillåts belasta anläggningen och regelbunden tillsyn/skötsel utförs, bedöms anläggningen inte påverka människors hälsa eller miljön negativt.

För arbetet med handläggning av prövning, anmälningar och annan tillsyn enligt miljöbalken har kommunen rätt att ta ut en avgift behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område, fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09, § 109.

## Inkomna synpunkter

Inga grannar anses berörda då avloppsanläggningen är inom egen fastighet.

## Överklagan

Beslutet går att överklaga. Hur man överklagar framgår av bifogad information.

För Bygg- och miljötillsynsnämnden

Erika Dahlström  
Miljöinspektör

## Bifogas

- Entreprenörsrapport
- Hur man överklagar till Länsstyrelsen



**SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

186 86 VALLENTUNA  
TFN: 08-587 850 00

[MILJO@VALLENTUNA.SE](mailto:MILJO@VALLENTUNA.SE)  
[WWW.VALLENTUNA.SE](http://WWW.VALLENTUNA.SE)



Vallentuna  
kommun

## Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Om Ni vill överklaga beslutet från Bygg- och miljötillsynsnämnden skall Ni adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, Juridiska enheten, Box 22067, 104 22 Stockholm. **Överklagande skall dock skickas eller lämnas till Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna.** Tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni anser har betydelse för ärendet.

- För att Bygg- och miljötillsynsnämnden skall behandla Er överklagan måste Er skrivelse vara inlämnad inom tre (3) veckor från den dag som Ni fick ta del av beslutet. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att överklagandehandlingen kommer in nästa vardag. Har Ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.
- Tala om vilket beslut Ni överklagar, tex genom att ange ärendets diarienummer.
- Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan adresseras till: Länsstyrelsen i Stockholms län  
Enheten för överklaganden  
Box 22067, 104 22 Stockholm

Överklagan skickas /lämnas till: Bygg- och miljötillsynsnämnden  
186 86 VALLENTUNA



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

186 86 VALLENTUNA  
TFN: 08-587 850 00

[MILJO@VALLENTUNA.SE](mailto:MILJO@VALLENTUNA.SE)  
[WWW.VALLENTUNA.SE](http://WWW.VALLENTUNA.SE)



Vallentuna  
kommun