

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR
STORSÄTERNS BY
IDRE KOMMUN, KOPPARBERGS LÄN
UPPRÄTTAT I DECEMBER 1967 (JUST I OKT. 1970).

H. Blom

Denna kartas fastighetsredovisning
kompletterad den 19.11.1971.

Betygar i tjänsten

A. Ericson
Ake Ericson. Distriktsläntmätare

BETECKNINGAR

GRUNDKARTAN	NIVÅKJÄRVOR
	PUNKT I RUTNET
	POLYGONPUNKT
	FASTIGHETSGRÄNS
	FÄSTIGHETSBETECKNING
	STÄNSSEL
	KRAFTLEDNING
	DIKE
	VÄLLA
	BACK
	VÄD
	MYRKÄR
	REFINTLUGA HUE


PLANKARTAN

BYGGNADSPLANSGRÄNS	- - -
OMRÅDESSGRÄNS	- - -
GERTÄMELLEGRÄNS	- - -
GRÄNS MELLAN VÄG OCH PARK, EJ AVSEDD ATT FASTSTÄLLAS	- - -
FÖRESLAGEN NY DENIMPARTSÅLÖD,	- - -
	• TÖNTPLATSGRÄNS,
	- ALLMAN PLATSMÄRK VÄG
	- - - PARK
OMRÅDE FÖR BOSTADSGÅRD, FRISTÅende HUS	- - -
	- - - HANDBLÄNDGÅRD, KIOSK
	- - - GARAGEBANDGÅRD, BILDSERVICE
	- - - ALLVÄNT GÅRDGÅRD
	- - - KYRKLOU ANDGÅRD
MITTENOMRÅDE	- - -
OMRÅDE, SOM EJ FÖR BEBYGGAS	- - -
	• FÖR UNDER-JORDISKA LEDENINGAR
ANTAL VÄNHUSAR	- - -
FÖRESLAGEN BYGGADE	- - -
	• PARKERING


Att licenttyrelsen i Kopparbergs län ger en
beslut den 23-5-1973, med runda länga kroft,
fastställer den här stora detaljplanen för
bebyggelse, betygar, datum den 9 maj 1973
Kont Värd

0 50 100 150 200 250

SKALA 1:2000



sv-1073
20-SÅA-1913



Akt nr:

20-SÄA-1913

AU\$20-S\$EA-1913

15 numrerade sidor

SÄRNA 1913

Kart...a (1) stor plan

LÄNSSTYRELSEN

Kopparbergs län

PLANERINGSAVDELNINGEN

Planenheten

Dnr
Int - 9 MAJ 1973
LÄNSLANTMÄTERI
KONTORET FÖR LANTMÄTERIET

BESLUT

1973-05-09

(2)

11,082-945-71

Byggnadsnämnden i Älvdalens kommun

790 80 ÄLVDALEN

Fastställelse av byggnadsplan

Den 14 maj 1971 antog kommunfullmäktige ett förslag till byggnadsplan för Storsäterns by i Idro socken, Älvdalens kommun, upprättat i december 1967 och justerat i oktober 1970 av arkitekten Nils Birger och angivet på karta med beskrivning. Till förslag hör planbestämmelser.

Planförslaget har överlämnats till länsstyrelsen för fastställelse.

En skrivelse mot planförslaget har under utställningstiden inkommit till byggnadsnämnden från Erland Svensson, ägare till fastigheten Floisen 15:2 inom planområdet.

Svenssons skrivelse innebär ej någon direkt anmärkning mot planförslaget och lämnas utan avseende.

Med stöd av 108 § byggnadslagen (1947:385; omtryckt 1972:775) fastställer länsstyrelsen ifrågavarande förslag till byggnadsplan.

Vid den slutliga handläggningen av detta årende, i vilket länsarkitekten Nils Nyberg beslutat och förste byråingenjören Leif Wikström varit föredragande, har även länsassessorn Olof Lindh, byrådirektören Carl-Erik Land och byrådirektören Ulf Löfgren närvarit.

Besvär i civildepartementet enligt bilaga form 7 b:

Nils Nyberg

Leif Wikström

LÄNSSTYRELSEN

Kopparbergs län

PLANERINGSAVDELIINGEN

Planenheden

BESLUT

1973-05-09

11,082-945-71

Kopia till

Statens planverk

Vägförvaltningen

Fastighetsbildningsmyndigheten

Fastighetsregistermyndigheten

Lantmäteriet

Naturvårdsverket

Anslaget 1973-05-08

UH/ce

FOTOKOPIA

Bestyrkes på tjänstens vägnar.

Ulla Haglund

Beskrivning tillhörande förslag till
byggnadsplan för Storsäters by i
Idre kommun, Kopparbergs län, upp-
rättat i december 1967 (Justerat i
oktober 1970)

Antagen av Älvdalens kommunel-
fullmäktige den 14.5.1971 § 71
betygas:
Hans Kvist
Kommunsekreterare

KOPPARBERGS LÄN
 Länsstyrelsens kontrollenhet
 Överläntmätsmyndigheten

Ink 1973 -10 -31

Dny
Bebyggnelsen i Storsäters by har enligt det vanliga bebyggelsemönstret i de flesta av våra Dalabyar successivt växt fram som en bandbebyggelse på båda sidor om den allmänna vägen genom byn. På grund av vägens otillfredsställande standard, mångfalden av direkta tomtutfarter med ofta mycket dålig sikt, avsaknaden av parkeringsplatser vid byns olika serviceanläggningar, vilket medför biluppställning vid vägkanten m.m. har nackdelarna med detta primitiva bebyggelsemönster i och med bilismens starka utveckling och den därav beroende, allt intensivare genomfartstrafiken under de senaste åren gradvis accentuerats och medfört allvarliga trafiksäkerhetsrisker, som måste väsentligen elimineras genom planreglerande åtgärder, om en ytterligare bebyggelseutveckling inom byn skall kunna tolereras. Med tanke på den omfattande fritidsbebyggelse, som förväntas inom Grövelsjöområdet och som kommit till uttryck i den för området upprättade dispositionsplanen, vilken av kommunen godtagits som handlingsprogram för framtiden, torde Storsäters by komma att spela en allt viktigare roll som servicecentrum för bygden. Det synes därför mycket angeläget att byn formas för denna roll genom en konsekvent och målmedveten tillämpning av ett radikalt ingripande förslag till byggnadsplan.

I byggnadsplaneförslaget har det bedömts särskilt angeläget att i den utsträckning, som numera är möjligt, tillgodose moderna trafiksäkerhetskrav. På längre sikt synes detta böra ske genom att genomfartstrafiken framföres utanför själva bykärnan. En dylik ny genomfartstrafik har i planförslaget redovisats öster om bebyggelsen på ett sådant avstånd från den nuvarande vägen att ett tillräckligt markutrymme erhålls för den expansion av tätbebyggelsen, som kan anses rimlig inom den tidsrymd byggnadsplanen bör omfatta. Även om en dylik ny väg av kostnadsskäl ej kan beräknas bli aktuell inom överskådlig tid, bör dess ungefärliga läge dock fixeras i byggnadsplanen, enär den blir en naturlig avgränsning av tätbebyggelsen österut.

I avvaktan på tillkomsten av denna nya genomfartsled måste den nuvarande vägen genom byn i möjligaste mån trafikavlastas genom anordnande av ett lokalt vägnät med anknytning till den allmänna vägen på ett fåtal här för lämpliga platser, där bebyggelsefria markområden ger möjlighet till

säkerställande av nöjaktiga fria siktvinkelar.

Vissa smärre förbättringar av den allmänna vägens standard synas an-
gläagna i den omfattning, som kan ske med utnyttjande av eventuellt dis-
ponibla vägförbättringsanslag. En del dylika standardförbättringar har i
planförslaget redovisats. Bland annat har i planområdets sydligaste del
angivits en väguträtning invid det mindre vattenfall i Grövlan, som i all
sin anspråkslösthet utgör en uppskattad turistattraktion. Genom denna mind-
re vägomläggning erhålls en bättre vägföring samtidigt som ett värdefullt
friutrymme invid fallet erhålls, varvid den gamla vägslingan kan utnytt-
jas som tillfällig uppställningsplats för de besökandes bilar.

Det lokala vägnätet har utbildats så att de för nybebyggelse lämpli-
ga markerna inom byn blir tillgängliga för exploatering, samtidigt som
en del av de redan bebyggda tomtplatserna invid den allmänna vägen, som
nu har direkta utfarter till denna, kan utnyttja vägnätet. Inom själva
bykärnan har sammanlagt fyra vägkorsningar anordnats vid den allmänna vä-
gen. Vid tre av dessa har bebyggelsefria markområden stått till förfogon-
de för anordnande av torgplatser, till vilka förlagts de serviceanlägg-
ningarna, som äro och kan bli aktuella och som ha behov av rymliga parke-
ringsplatser. Läget av vägkorsningarna har även bestämts av de befintliga
broförbindelserna över Grövlan mot de tätbebyggelseområden väster om ån,
som redovisats i Grövelsjöområdets dispositionsplan.

Under planarbetets gång har frågan om en lämplig plats för ett pla-
nerat kapell inom byn diskuterats. Efter diverse markstudier har en tomt-
plats för ändamålet utlagts vid en av de i byggnadsplanen redovisade väg-
korsningarna med infart från anslutande lokalväg. Likaså har en ändamåls-
enlig plats för en bygdegård varit på tal. Ursprungligen hade ifrågasatts
ett disponibelt markområde invid den allmänna vägen i byns norra del. Den-
na plats synes emellertid ej lämplig bl.a. på grund av svårigheten att
här anordna parkeringsplatser på ett tillfredsställande sätt. I stället
har i byggnadsplaneförslaget reserverats en tomtplats invid den snett
emot kapelltomten belägna torgplatsen. Bygdegården får här ett centralare
läge och torget ger gott utrymme för bilparkering. I bygdegården kan dess-
utom, om så bedömes lämpligt med hänsyn till dess huvudsakliga användning,
tillfälliga lokaler för exempelvis post och telefon anordnas under turist-...
säsongen, då ett stort behov av dylik service föreligger.

En befintlig affärsfastighet invid den allmänna vägen, Floåsen 12⁷,
med en fristående försäljningskiosk i gränsen mot grannfastigheten Flo-
åsen 12⁶, har för närvarande in- och utfart direkt mot vägen och saknar
erforderligt parkeringsutrymme. Härigenom uppstår vid en öknd genomfarts-

trafik säkerhetsrisker, som på något sätt måste elimineras. En viss utökning av affärsrörelsen är aktuell genom utbyggnad av försäljningskiosken, vilket synes förutsätta att förhållandena på något sätt tillfredsställande ordnas. Olika lösningar av problemet har undersökts. Bl. a. har ifrågasatts, att infart och parkering skulle definitivt ordnas genom visst markförvärv från ovannämnda grannfastighet Fläsen 12⁶ mod infart från lokalgatan invid kapelltomten. Undersökningar har dock visat, att detta ej kan ske på ett ur frisiktssynpunkt nöjaktigt sätt utan att grannfastigheten nästan helt tages i anspråk, vilket ej torde vara realistiskt att räkna med. En ur alla synpunkter tillfredsställande lösning skulle närs, om affärsidkaren i stället kunde förvärva den söder om affärsfastigheten belägna fastigheten Fläsen 15², som i planförslaget redovisats som en särskild tomtplats. Denna skulle kunna effektivt utnyttjas för parkering och in- och utfart anordnas från lokalgatan mellan denna tomtplats och fastigheten 15⁴. I detta fall bör försäljningskiosken flyttas till huvudbyggnadens södra del och eventuellt förbindas med denna medelst en lagerlokal. Om någon ur trafiksäkerhetssynpunkt acceptabel lösning av problemet ej kan åstadkommas torde tyvärr förutsättningarna för den planerade utvecklingen av affärsrörelsen ej föreligga.

Utförandet av ledningsnätet för vattentillförsel och avlopp för byn framgår av särskild va-utredning, utförd av Ingenjörsbyrån VIAK AB.


Till byggnadsplaneförslaget hör bifogade förslag till byggnadsplanbestämmelser.

Falun i december 1967



(Nils Bimer)

Tillhör länsstyrelsens i Kopparbergs
län beslut denne dag, betygar;
Falun den 9 maj 1973



Knut Nord

Antagen av Älvdalens kommunalfullmäktige den 14.5.1971
 § 71 betygas:
 Hans Kvist
 Kommunsekreterare

Byggnadsplanebestämmelser tillhörande
 förslag till byggnadsplan för Storsätterns
 by i Idre kommun, Kopparbergs län, upp-
 rättat i december 1967 och justerat i
 oktober 1970.

§ 1.

Mon. 1.. Byggnadskvarter

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål och, där så prövas, lämpligt, för handels- och hantverksändamål.

Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.

Med G betecknat område får användas endast för garageändamål.

Mon. 2. Specialområden

Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och som begravningsplats.

Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som ej får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för broar.

§ 2.

Mark, som ej får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får ej bebyggas.

§ 3.

Område för ledningar

Å med u betecknat mark får ej vidtagas anordningar, som hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

Byggnadssätt

Med F betecknat område får bebyggas endast ned hus, som uppföras fristående.

§ 5.

Tontplats storlek

Å med F betecknat område får tontplats ej ges mindre areal än 900 m².

§ 6.

Del av tomtplats, som får bebyggas och antal byggnader å tomtplats

Mom. 1. Å tomtplats, som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras.

Mom. 2. Å tomtplats som omfattar med I betecknat område får huvudbyggnad ej upptaga större areal än 100 m^2 och uthus ej större areal än 40 m^2 .

§ 7.

Våningsantal

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

§ 8.

Byggnads höjd

Mom. 1. Å med I betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än 5,6 meter.

Mom. 2. Å med K betecknat område får byggnad uppföras till den höjd, som ändamålet kräver.

§ 9.

Antal lägenheter

Å med F betecknat område får huvudbyggnad innehålla högst två lägenheter. I uthus får bostad ej inredas.

Falun i december 1967 och
justerat oktober 1970

.....
(Nils Bimer)

Tillhör länsstyrelsens i Kopparbergs
län beslut denna dag, betygar,
Falun den 9 maj 1973

Knut Nord

Aptekars riksförbund
Stockholm den 28.8.1973
SVENSKA REPRODUKTIONS AB

Albin