

225-69
549/69

Föreslag till ändring av byggnadsplanen för Staby 7:3, Staby Östergård
4:5 m.fl. fastigheter i Rystads socken och Åkerbo kommun, Östergöt-
lands län.

BYGGNADEPLANEBESTÄMMELSE

§ 1.

Byggnadsplaneområdes användning:

Med I betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.

Mark som icke eller endast i mindre omfattning får bebyggas.

Mom. 1: Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom. 2: Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med uthus.

§ 3.

Byggnadsätt:

Å med P betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

§ 4.

Tomtplats storlek:

Tomtplats, som omfattar med P betecknat område, får endast ges mindre areal än 800 kvm.

§ 5.

Antal byggnader och byggnadsyta å tomplats:

Å tomplats, som omfattas med P betecknat område, får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Sammanlagt får byggnaderna inte upptaga större areal än 160 kvm.

§ 6.

Våningstal och byggnads höjd:

Mom. 1: Å med Iv betecknat område får huvudbyggnad uppföras med högst en våning jämte inredd vindsvåning och till högst 5,2 m höjd.

Mom. 2: uthus får icke uppföras till större höjd än 2,5 m och dess taknock icke förläggas högre än 3,0 m.

Linköping den 4.12.1968.

Sven Berry
distriktslantbrukare

Antaget av kommunalfullmäktige i Åkerbo
kommun den 1/4 1969 betygas i tjänsten
Bengt Isaksson
Kommunkamrer

Betygskes på tjänsterifs vägar

J. J. M. E.

Avtalskifft

Lantmäklarkontoret

Östergötlands län

22.5-69 12 DEC. 1968

549769

Förslag till ändring av byggnadsplanen för Staby 7:3, Staby Östergård
4:5 m.fl. fastigheter i Rystads socken, Åkerbo kommun, Östergötlands
län.

Ink. 04.69

BESKRIVNING.

Lantmäklarkontoret

Länsstyrelsen har den 5.12.1947 fastställt en byggnadsplan för del av fastigheten Staby 7:1 m.fl. inom s.k. Tallboda. Denna byggnadsplan omfattar bl.a. fastigheterna Staby Östergård 4:5, 4:7, 4:8, 4:10, 4:12 och 4:13, där fastighetsbildningen redan var genomförd vid byggnadsplanens fastställelse, och Staby 7:24, som bildats därefter.

Fråga om ändring av byggnadsplanen har nu uppstått dels invid Staby 7:24, som har behov av utvidning åt öster från parkområde på Staby 7:3 för ett garage, som ej får plats inom 7:24, dels inom Staby Östergård 4:5, 4:7, 4:8, 4:12 och 4:13 för att möjliggöra exploatering av delar av 4:5 och 4:13 genom en ny gata, vilket berör byggnadsmark enligt 1947 års byggnadsplan.

I den nya gatusträckningen finns redan vatten- och avloppsledningar nedlagda, var till föreslagen nybebyggelse kan anslutas.

Berörda markägare har förklarat sig godkänna förslaget. Byggnadsnämnden och hälsoförbundet har i princip tillstyrkt detta. Exploateringsavtal om byggnadsplaneändringens genomförande är upprättat.

Samråd i frågan har skett med Länsarkitekten och länsstyrelsens naturvårdssektion.

Linköping den 4.12.1968.

*Herr Bengt
Sven Berry*

distriktslantmätare.

Antaget av Åkerbo kommunalfullmäktige den 1/4 1969
§ 16; betygar

I tjänsten:
Bengt Isaksson
Kommunalråd

Bestyrkes på tjänstens vägnar
J. Jönsson