

Datum  
2024-11-13Diarienummer  
621238-292117

Utfärdare

**HSV Hässleholms Sot & Vent AB**Kommendörsgatan 5  
281 35 Hässleholm  
0451-856 50

Adressat

**Patrik Frimodig**Daggstigen 18  
305 91 Halmstad**Fastighet**

Fastighetsbeteckning <b>Ranagård 1:318</b>	Ägare <b>Patrik Frimodig</b>	Brukare/Innehavare <b>Patrik Frimodig</b>
Fastighetsadress <b>Daggstigen 18</b>	<b>Daggstigen 18</b> <b>305 91 Halmstad</b>	<b>Daggstigen 18</b> <b>305 91 Halmstad</b>
Kontrolldatum <b>2024-11-11</b>		

**Objekt****Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
<b>Braskamin</b>	<b>Contura</b>	<b>Bottenvåning</b>	<b>Allrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>			

**Rök-/avgaskanal**

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
<b>Metall</b>	<b>Premodul 130</b>	

**Installationsbesiktning**

Har installerat en ny braskamin, Contura 556, samt monterat en ny skorsten, Premodul 130.

Braskamin: Contura 556

Prestandadeklaration: C556-CPR-220901

Skorsten: Premodul 130

Prestandadeklaration: T450-N1-D-Vm-L50080-G(75)

Täthetsprovning har utförts genom läckagemätning.

Tillåtet läckage: 2,0 l/sm<sup>2</sup>Uppmätt läckage: 0,3 l/sm<sup>2</sup>

Funktionsprov har utförts.

Uppmätt undertryck i eldstaden: -18 Pa

Rådande förhållanden vid funktionsprovet:

Inomhustemperatur: 19,5°C

Utomhustemperatur: 8°C

Atmosfärstryck: 1021 hPa

Braskaminen är godtagbar för eldning.

**Utfall**

Godkänd

Besiktningssman

**Jimmy Ljunggren**