

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 66
742 21 ÖSTHAMMAR

1991-09-09

delges:
Östhammars Slamservice AB
Östhammars Renhållning AB
Byggnadsnämnden

Bert Gustafsson
Värnlundsgatan 19
754 41 UPPSALA

Tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vatten-
toalett

Fastighetsbeteckning: Haberga 3:4

Miljö- och hälsoskyddskontoret beslutar bifalla ansökan under villkor

att slamavskiljaren är av trekammartyp och har en våtvoly m av minst 2000 liter

att fördelningsbrunn/inspektionsbrunn anordnas före infiltrationsanläggningen

att fördelningsbrunnen förses med 1 m tät ledning ut till infiltrationen för att undvika vattensamlingar kring brunnen

4180-018

att avloppsvattnet leds till en infiltrationsanläggning med en ledningslängd av minst 2x15 meter

att avståndet till högsta grundvattenyta är minst 1 m från infiltrationsledningarna

att slamavskiljaren placeras högst 25-30 meter från farbar väg för slamsugningsfordon

att placering och utformning av anordningen görs i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets anvisningar

att anmälan om slutbesiktning sker till miljö- och hälsoskyddskontoret, tel 0173-860 00, innan återfyllnad sker, helst en vecka innan

att anläggningen inte får tas i bruk förrän den besiktigats och godkänts av miljö- och hälsoskyddskontoret

att därest sanitära olägenheter framdeles uppstår vid fastigheten har sökanden att på egen bekostnad vidtaga åtgärder för olägenheternas avhjälpande

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanordningen inte har påbörjats inom två år.

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Kontornr/Adressat till på | Bank |
| Postnummer för pa/inbet avser | <input type="checkbox"/> |
| Avgift | öre |
| Arbetat belopp kronor | 1115 |
| 1370-6 120931 * A | |

Bl 212110 (arr 89) Postens

Avgift: 1 115 kronor enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 1990-12-11, §149