



Vår referens
Anders Lundholm

Telefon
0913-582037

Leveransadress
Alaa
Ör 28 Hölö
153 92 Södertälje

Leveransvillkor
Fritt kund DDP
Leveranssätt
BDX
Giltighetsdatum
2025-03-09

Offert	B43124	Sida 1/3
Ert förfråganummer	Kundnummer 26391	
Offertdatum 2024-12-09	Ert momsreg.nr	
Er referens Alaa	Telefon 070-488 57 82	

Postadress
Alaa
Ör 28 Hölö
153 92 Södertälje

Betalningsvillkor
Förskott 14 dgr innan lev.
Därefter debiteras dröjsmålsränta med 12,00%
Leveranstid
Enligt överenskommelse

Pos.	Artikelnr	Benämning	Antal	Å-pris	%	Belopp
10	NYKFG	Byggnad enligt specifikation:	1,00 st	295 000,00		295 000,00
Variabler						
		Bredd grundyttermått	6 600 mm			
		Längd grundyttermått	9 600 mm			
		Invändig takhöjd	3 500 mm			
		Takvinkel	15 °			
		Längd carport gavel	0 mm			
		Bredd carport långsida	0 mm			
		Snözon	3,0			
		Vald behandling av panel	Rödslam			
Konfigurationsval						
Byggnad						

Byggnad enligt ovan

Våra byggnader levereras med färdiga väggblock i bredd 1,2m inkl syll, hammarband och stomreglar i önskad dimension. Väggblocken består av en kraftig norrländsk 28 mm stående panel i gran av högsta kvalitet, luftläkt, ljus vindduk med hög rivstyrka och hög diffusionsöppenhet samt liggande reglar 45x45 cc 600 för bättre isoleringsegenskaper.
Alla väggblock levereras täta, eventuella håltagningar för dörrar och fönster görs på byggplatsen för att du som kund då får bestämma på vilken position och höjd du monterar dessa.
Färdiga takstolar cc1200 och gavelspetsar med vinduk och delvis monterad fasadpanel. Allt för en snabb montering.
Takreglar 45x70 levereras som standard, med längder för bästa montaget. Mängd och cc-avstånd anpassat efter ditt yttentak. Råspontluckor är ett tillval om så önskas.

Stomme 45x145

Byggnaden levereras med syll, väggband och längdkapade stomstolpar i dimensionen 45x145mm.

Takstol fackverk Zon 3.0

Vald fackverkstakstol är konstruerad efter gällande norm EKS12 för att klara snözon 3, klimatklass 2, Säkerhetsklass 2.

Rödslam

Fasadpanelen är behandlad med röd (NCS 5040-Y80R)slamfärg(Faluvapen). Fasaden är skyddad, men bör kontrolleras och eventuellt efterbehandlas inom ca 2-3 år.
Underspikning, knutar, vindskivor , foder är grundmålade i vit kulör.
Eventuella plåtdetaljer i vit kulör.

Postadress Lövångers Bygg AB Ängsbacka 4 932 61 LÖVÅNGER SVERIGE	Besöksadress Lövångers Bygg AB Ängsbacka 4 932 61 LÖVÅNGER SVERIGE	Org.nr: 556581-3739 Momsreg.nr: SE556581373901 Säte: SKELLEFTEÅ Telefon: 0913-10540 Fax: 0913-10850	Bankgiro: 434-6318 PlusGiro: BIC HANDSESS IBAN: SE3660000000000107374528
info@lovangersbygg.se	www.lovangersbygg.se	Godkänd för F-skatt	Handelsbanken



Pos.	Artikelnr	Benämning	Antal	Å-pris	%	Belopp
------	-----------	-----------	-------	--------	---	--------

Takbeklädnad

Plåttak TRP20 svart polyester 0,5mm	1,00 st	26 300,00	26 300,00
-------------------------------------	---------	-----------	-----------

TRP20 är ett yttertak i 0,5 mm plåt belagd med svart polyester. Takplåtens ytskikt har 10 års garanti. Detaljer somnockpanna/nockplåt mednocktätning, vindskiveplåt, fotplåt samt infästningsdetaljer ingår. Även takavvattning med stuprör och hängrännor ingår, allt anpassat och komplett med infästningsdetaljer. Yttertaget levereras separat där lossning från bilen krävs.

Takdetaljer svart

Komplett med skruv i svart kulör (Finns även i kulör Tegelröd)

Takavvattning Svart

Komplett med skruv i svart kulör (Finns även i kulör Vit och Alu-Zink)

Monteringspaket

Monteringspaket	1,00 st	8 100,00	8 100,00
-----------------	---------	----------	----------

Syllisolering, ev.kondensduk, skruv 6x90, spik 3,4x100, spik 2,8x75, expanderhylsor till betong alt. lecainfästning, vinkeljärn med ankarskruv för takstolsmontage, ventilationsgaller för kallvinda samt insektsnät och stift Hammare.

Fönster , Dörrar & Portar

Fönster 9x5 Vit, TRÄ-ALU	1,00 st	2 800,00	2 800,00
--------------------------	---------	----------	----------

3-glas fast, fönster i vit kulör. Komplett med foder & plåtbleck. U-värde 1,0. Hålmått: 910x510

Fönster 9x9 Vit, TRÄ-ALU	2,00 st	5 840,00	11 680,00
--------------------------	---------	----------	-----------

3-glas Vrid-fönster i vit kulör. Komplett med foder & plåtbleck. U-värde 1,1. Hålmått: 910x880

Fönster 9x9 Vit, TRÄ-ALU, Spröjs	1,00 st	6 320,00	6 320,00
----------------------------------	---------	----------	----------

3-glas Vrid-fönster i vit kulör. Komplett med foder & plåtbleck. U-värde 1,1. Hålmått: 910x880

Slät Ytterdörr 10x21 Vit Vänster	1,00 st	4 560,00	4 560,00
----------------------------------	---------	----------	----------

Komplett vänsterhängd ytterdörr med foder & plåtbleck till montaget. STRL 10x21, U-värde 0,84. Levereras i vit kulör NCS 0502y. (Trycke och låscylinder ingår ej) Hålmått: 1010x2110

Ytterdörr Spröjsad Glasruta 10x21 Vit Vänster	1,00 st	5 600,00	5 600,00
---	---------	----------	----------

Komplett vänsterhängd ytterdörr med foder & plåtbleck till montaget. STRL 10x21,U-värde 1,07. Levereras i vit kulör NCS 0502y. (Trycke och låscylinder ingår ej) Hålmått: 1010x2110

Isoleringspaket

Isoleringspaketet	1,00 st	34 900,00	34 900,00
-------------------	---------	-----------	-----------

En separat levereras med skivisolering som korsisolerar på plats i vägg och tak för att undvika köldbryggor. Mängd efter vald stomme och takstolstyp. Ingår även åldersbeständig plast samt tejp till väggar och tak samt glesregel 28x70 mm cc300 till innertak, drevisolering för slagportar, fönster & dörrar. För att säkerställa ventilationen installeras medföljande vindavledare.

Grundläggning

Benders grund 300mm STANDARD	1,00 st	32 800,00	32 800,00
------------------------------	---------	-----------	-----------

Upp till 1 ton/ kvadratmeter. Kantelement K200 med höjden 300mm, 200mm Markskivor K80, kantbalksarmering 12mm, nätarmering 6150, samt tillhörande distanser, skarvbleck, spik, najtråd och drillapparat. Exklusive betong. Separat leverans, kranlossning av grundmaterial ingår.

Postadress
Lövångers Bygg AB
Ångsbacka 4
932 61 LÖVÅNGER
SVERIGE

Besöksadress
Lövångers Bygg AB
Ångsbacka 4
932 61 LÖVÅNGER
SVERIGE

Org.nr: 556581-3739
Momsreg.nr: SE556581373901
Säte: SKELLEFTEÅ
Telefon: 0913-10540
Fax: 0913-10850

Bankgiro: 434-6318
PlusGiro:
BIC HANDSESS
IBAN: SE3660000000000107374528



Vår referens
Anders Lundholm

Telefon
0913-582037

Offert		B43124	Sida 3/3
Ert förfråganummer	Kundnummer 26391		
Offertdatum 2024-12-09	Ert momsreg.nr		
Er referens Alaa	Telefon 070-488 57 82		

Pos.	Artikelnr	Benämning	Antal	Å-pris	%	Belopp
Frakt						
		Frakt Taxa 15	1,00 st	9 800,00		9 800,00

Frakt (Maskin för lossning krävs)
OBS! Byggnad samt ev. grund, vissa portar, stora takstolar och plåttak levereras i separata leveranser där maskin för lossning krävs. 24-meters ekipage bör kunna komma fram till byggplats. Isolering och betongtegeltak levereras lossat. Ev. fraktskador skall noteras på fraktsedeln hos levererande fraktbolag vid leverans. Leverans aviseras med mail innehållande spåränk samt kollivikter ca 2-5 dagar innan leverans. Eventuella förseningar kan uppkomma pga tillgång till speditörer, väglag, närhet till terminal samt oförutsedda händelser.

Summa exkl. moms (SEK)	236 000,00
Mervärdesskatt (SEK)	59 000,00
Summa att betala (SEK)	295 000,00

Postadress Lövångers Bygg AB Ångsbacka 4 932 61 LÖVÅNGER SVERIGE	Besöksadress Lövångers Bygg AB Ångsbacka 4 932 61 LÖVÅNGER SVERIGE	Org.nr: 556581-3739 Momsreg.nr: SE556581373901 Säte: SKELLEFTEÅ Telefon: 0913-10540 Fax: 0913-10850 Godkänd för F-skatt	Bankgiro: 434-6318 PlusGiro: BIC HANDSESS IBAN: SE3660000000000107374528 Handelsbanken
info@lovangersbygg.se	www.lovangersbygg.se		

KÖPVILLKOR GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN LÖVÅNGERSBYGG

Order

När du inspirerats, funderat, fått offert och godkänt offerten för din byggnad måste du kontrollera om du behöver söka bygglov. Om du behöver bygglov är det först när du fått bygglov som ett avtal med oss upprättas och en order på din byggnad läggs. Då vet vi att allt kommer i rätt ordning. Av oss får du då en skriftlig orderbekräftelse som tydligt visar vad vi kommit överens om, vad vi har åtagit oss att leverera och vad som är ditt åtagande. Det är också vid upprättandet av ordern som vi kommer överens om en leveransvecka som passar både dig och oss. Samtidigt kommer vi överens om betalningssätt. För alla prisuppgifter gäller den skriftliga offerten och dess giltighetstid samt den slutgiltiga ordern. Fraktkostnader baseras på rikstäckande landtransporter och specificeras separat på både offert och order.

Betalningsvillkor

För betalningsvillkoren gäller följande: Faktura skickas normalt ut ca 4 veckor innan leverans. Inbetalning bör ske ca 2 veckor innan leverans för att uppfylla överenskommen leveransvecka. Bankgiro: 434-6318. Vi skickar sedan byggdelarna till er med lastbilstransport. Kontakta oss för sändningsnummer på telefonnummer: 0913-10540. När betalningen är slutförd och registrerad skickas byggdelarna från terminalen.

Leveransvillkor

När det gäller transporter och leveransdatum är dessa ungefärliga och baseras på leveransvecka från fabrik. Köparen ansvarar för att framkomlighet finns för lastbilstransporterna till byggarbetsplatsen och tillhandahåller själv lämpligt fordon för lossning från lastbil. Lövångers Bygg ansvarar inte för eventuella förbud, fel, avbrott eller förseningar i tillverkningen eller leveransen som kan orsakas av exempelvis brand, råvarubrist, arbetskonflikt, strejk eller andra liknande orsaker utanför vår kontroll. I händelse av något sådant kan vi tvingas förlänga leveranstiden eller annullera ordern, helt eller delvis.

Reklamationer

När det gäller reklamationer följer vi Konsumentköplagen 1990:932 § 1-49. Enligt Konsumentköplagen är reklamationstiden tre år. Vid godsmottagning är det viktigt att notera synliga skador direkt på transportbolagets fraktsedel och eventuellt dolda skador meddelas oss inom 7 dagar för att ersättning ska kunna hanteras. Gällande träkonstruktioner så förbinder sig Köparen att meddela oss inom 60 dagar från mottaget gods om man upptäcker bristfälligt material eller avvikelser från överenskommelsen i ordern. Köparen har rätt att ställa krav på ersättningen eller komplettering av byggnadsmaterial. Om inte annat har bestämts ska köparen skydda och hålla skadat eller tvivelaktigt material utan ytterligare bearbetning tills vi har möjlighet att inspektera och ge råd om disposition av sådana material. Under inga omständigheter skall något material återlämnas, omarbetas, eller skrotas av köparen utan skriftligt tillstånd från säljaren. Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt varor levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Vi ersätter inte för kostnader vid avbokning av hantverkare till följd av leveransförsening eller tillverkningsfel.

Annullering

Annullering av beställning efter ordererkännande kan inte ske utan kostnad för dig som kund. Våra byggnader är ingen lagervara utan konstrueras och tillverkas alltid efter order vilket ger oss rätt att debitera en annulleringskostnad beroende på hur långt planering/inköp/tillverkningens processen har gått. (normalt 5-10% av ordervärde) 6 veckor innan planerad leveransvecka kan man ej avboka sin order.