



- ### TECKENFÖRKLARING
- #### BEF. ANLÄGGNINGAR
- 0.00 PROJEKTERAD FÄRDIG GATUHÖJD, INFRAENTREPRENAD
 - 0.00 PROJEKTERAD FÄRDIG GC-HÖJD INFRAENTREPRENAD
 - PROJEKTERAD BELYSNINGSSTOLPE
 - PROJEKTERAD DAGVATTENBRUNN
 - TRÄD
 - 0.00 BEFINTLIG HÖJD
- #### NYA ANLÄGGNINGAR
- ARBETSOMRÅDESGRÄNS
 - RITAD 2.0 M UTANFÖR VERKLIG GRÄNS
 - + 0.00 MARKHÖJD
 - 0.00 MARKHÖJD UNDER TRÄDÄCK
- #### FG+00.00 FÄRDIGGOLVHÖJD
- ENTRÉSTEG AV BETONG, BORSTAD ÖVERTYA
 - EVENTUELL HANDKAPPRAMP
 - EVENTUELL HANDKAPPARKERING
 - TRÄD
 - GRÄSYTA, KÖRBAR
 - 0/4 STEMJÜDL 40
 - 0/40 BERGGRÖSS 80
 - 0/90 BERGGRÖSS 300
 - 420 194
 - BETONGPLATTA, SLÄTA, GRÅ
 - PLATTA 350X350X50
 - 0/8 STEMJÜDL 30
 - 0/40 BERGGRÖSS 220
 - 300 194
 - GRÄSYTA
 - TRÄDÄCK
 - TÄLVAL PER KUND
 - HÄCK
 - SPÄNSCH EN. ÅSK
 - PLÅTERING JUSTERAS VID BEHOV AV HEP-PARKERING
 - PLANERAD FRAMTIDA ANGRÄNSANDE BEBYGGELSE
 - BETONGKANTSTÖD, 10CM VÄNING
 - FALLSKYDDSRÄCKE
 - SPÄLJE, AVGRÄNSNING MELLAN GRANNAR
 - STÖDMUR, L-STÖD SKN
 - MK +XXXX
 - MURKÖRSHÖJD
 - DAGVATTENBRUNN, MED SANDFÄNG OCH VATTENLÅS
 - GRÄSYTA, 2 RADER SMG RUNT OM

KOORDINATSYSTEM I PLAN SWEREF 99 1330
 KOORDINATSYSTEM I HÖJD RH 2000

C	AVRINNING ÖSTERUT, MUR I ÖST	CN	23114
B	TRÄDÄCK, A-HUS	CN	231020
A	SEKTIONSER, RAMPER	CN	231009

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

Derome
Mark & Bostad

MARKLAGET AB
Drottninggatan 160
254 33 Helsingborg
042-13 07 66
info@marklaget.se

UPPDRAG NR 2365	HANDLÄGGARE CHRISTOFFER N	GRANSKAD AV JH
HELSINGBORG DEN	PROJEKTANSVARIG	

2023-08-29 JOAKIM HARALDSSON

ÄNGELHOLMS KOMMUN
UTSLAGSPLETSEN
MARKPLANERING

SKALA 1:200 A1 1:400 A3	NUMMER M-21	BET C
-------------------------------	----------------	----------

