

Detta är ett utdrag från en nationell databas som administreras och uppdateras av flera olika myndigheter. Innehållet i utdraget fanns vid uttagstillfället och informationen kan komma att ändras. För mer information om objektet, kontakta tillsynsmyndigheten.

Fd skrothandel i Klapparheden, Mora

Senast ändrad 2024-11-07

Geografisk information

Län	DALARNAS LÄN
Kommun	MORA
Koordinater	N 6763945 E 472596 Z 0 (SWEREF 99)
Fastighet	SELJA 255:1

Administrativ information

Id	103938
MIFO-id	F2062-0219
Status	Inventering avslutad - ingen åtgärd
Tillsynsmyndighet	Kommun

Bransch

Primär bransch	Skrothantering och skrothandel
Kommentar	Skrothantering

Föroreningar

Potentiell förorening	Kadmium (Cd) Kvicksilver (Hg) Koppar (Cu) Zink (Zn) PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) PCB Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan) Annan Högfluorerade ämnen (PFAS)
Kommentar	Annan potentiell förorening: glykol, skärvätskor, lösningsmedel

Riskklass

Underlag/metodik	MIFO 1
Riskklass	3
Datum	2015-10-08
Organisation/myndighet	Kommun
Motivering	Uppgifter om verksamheten är muntliga. Inga skriftliga källor finns som visar på verksamhetens omfattning. Verksamhetens huvudsakliga inriktning var att köpa och sälja metallsprot. Bilar har köpts reparerats och sålts. Skalan på verksamheten är var liten. Kabelbränning har förekommit i liten omfattning. Området har sett rörigt ut under verksamhetstiden och uppgifter om föroreningar har kommit från grannar som varit i onåd med verksamhetsutövaren. Uppgifter om verksamheten kan därför ses som högst osäkra. De relativt små mängderna hanterat material i kombination med den korta verksamhetstiden gör att bedömning av potentiell föroreningsnivå som liten till måttlig. Sammanfattningsvis bedöms riskerna för människors hälsa och miljö vara måttliga. Spridningsförutsättningar Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms vara mycket stora pga det genomsläppliga materialet. Till ytvatten bedöms spridningsförutsättningarna vara stora eftersom en eventuell förorening skulle kunna nå ytvattnet på 10-100 år. I ytvattnet bedöms spridningsförutsättningarna vara stora eftersom närmsta ytvatten är ett dike som mynnar ut i Österdalälven. Spridningsförutsättningarna via sediment bedöms vara små pga densitetsskillnader mellan vattnet och föroreningarna så gör att sedimentation av förorenat material troligen inte sker. Känslighet/Skyddsvärde Känsligheten för mark och grundvatten bedöms vara mycket stor eftersom människor bor permanent på fastigheten. I ytvatten och sediment bedöms känsligheten vara måttlig, då det är ett dike där man troligen inte exponeras i någon större omfattning. Skyddsvärde för mark och grundvatten bedöms vara måttligt eftersom inga speciellt skyddsvärda arter finns inom objektet. För ytvatten och sediment bedöms skyddsvärdet vara litet eftersom det är ett dike.

Risk för påverkan sediment

Risk	Hög
Metodik	Branschlista (2023)
Motivering	De branscher som är styrande för objektets sedimentklass är: Skrothantering och skrothandel