


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	28,1	61
Hänsynsmark (naturresevat etc)	0,8	2
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,5	1
Inäga/åker	15,2	33
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	1
Annat	0,8	2
Summa landareal	45,7	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	2087	66	9,4
Gran	635	20	5,8
Löv	453	14	6,9

Totalt
m³sk
3175

Medeltal
m³sk per hektar
113



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha 6,7
--	--------------------

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-12-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år 138
---	--------------------

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	383
Gallring	0
Totalt under perioden	383

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk 135
	m³sk per ha 4,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	6,0	21					
- 9 år							
10 - 19	11,0	39	438	40	20	24	56
20 - 29	1,9	7	285	150		60	40
30 - 39							
40 - 49							
50 - 59							
60 - 69	5,5	20	1472	268	78	21	1
70 - 79							
80 - 89	1,1	4	188	171	82		18
90 - 99	0,7	2	225	321	100		
100 - 109							
110 - 119							
120 +	1,9	7	394	207	83	13	3
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[4,7]		173	37	84		16
Summa/Medel	28,1	100	3175	113	66	20	14

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1	6,0	21					
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2	10,1	36	357	35	12	29	59
Gallringsskog	G1	2,8	10	366	131	12	48	40
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	4,6	16	1130	246	95	4	2
	S2	3,3	12	876	265	72	28	
	S3	1,3	5	273	210	57	25	18
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt		[4,7]		173	37	84		16
Summa/Medel		28,1	100	3175	113	66	20	14

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	26,8	95,4	2902	91,4	1314	95,4	23
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	1,3	4,6	273	8,6	64	4,6	3
Summa	28,1	100,0	3175	100,0	1378	100,0	26

1,3 ha (4,6 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,5	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 28,1 ha är 90,7 % (25,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 6,8 %, 1,9 ha Frisk, 85,7 %, 24,1 ha
Fuktig, 5,0 %, 1,4 ha Blöt, 2,5 %, 0,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 20,4 %, 5,2 ha
Ej lövdominerat, 79,6 %, 20,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 25,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	5,2 ha	20,4 %
Summa	5,2 ha	20,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/1	1,1 ha	PG	12	03700	4,3 %
1/11	3,9 ha	PG	15	12700	15,3 %
1/26	0,2 ha	PG	15	31600	0,8 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 28,1 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 4,6 %, 1,3 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 95,4 %, 26,8 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Vingåker Ristorp 1:1	1/2	0,3	1,1	NO	85	80200	200	60	1/3
	1/8	0,6	2,1	NO	130	63100	222	133	2/3
	1/9	0,4	1,4	NO	60	44200	200	80	3/3
Summa		1,3	4,6				210	273	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Summa		<0,1	<0,1					0	

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Summa		<0,1	<0,1					0	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69					1,3	201		201
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					1,3	182		182
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag					2,6	383		383
Högre alt.				103				383
Lägre alt.				0				201

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
383	486	201	148	144	155

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				4,7		
- 9 år				3,9		
10 - 19	242	318	560			
20 - 29	116	78	194	11,0	999	91
30 - 39				1,9	479	252
40 - 49						
50 - 59						
60 - 69	399	7	406			
70 - 79				4,2	1402	334
80 - 89	40	9	49			
90 - 99	44		44	1,1	236	215
100 - 109				0,7	269	384
110 - 119						
120 +	53	2	55	0,6	156	260
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	60	10	70		630	
Summa	954	424	1378	28,1	4171	148

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		2,6				2,6
Plantering		1,3				1,3
Plantering, Följd		2,6				2,6
Hjälplantering		1,4				1,4
Röjning		7,5		4,5		12,0
Grot/träddelsuttag		0,7				0,7
Summa ha		16,1		4,5		20,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd	1	28	1,3	60	G30	300	201	2025	Fläckvis torkskador ca 20 procent dött
Rensningshuggning	1	27	0,7	0	T24	0	0	2025	Större delen dött.
Röjning	1	1	1,1	12	B22	30	0	2025	
Röjning	1	11	3,9	15	B24	50	0	2025	Tätt.
Röjning	1	20	1,9	20	G26	150	0	2025	
Röjning	1	23	0,6	12	G26	20	0	2025	
Plantering	1	5	0,7	0	G28	0	0	2025	
Plantering	1	6	0,6	0	T18	0	0	2025	
Plantering (F)	1	7	2,6	0	T25	0	0	2025	
Hjälplantering	1	31	1,4	0	G28	0	0	2025	Föryngring kommer här och var.
Markberedning	1	7	2,6	0	T25	0	0	2025	
Grot/träddelsuttag	1	5	0,7	0	G28	0	0	2025	
Gallring (A)	2	21	2,5	60	T28	260	(103)	2026	Anpassad skötsel genom plockhuggning.
Föryng avv, fröträd	2	4	1,3	120	T18	201	182	2028	
Röjning	3	10	1,2	10	T26	20	0	2030	
Röjning	3	14	0,3	10	T24	10	0	2030	
Röjning	3	19	0,9	15	T26	30	0	2030	
Röjning	3	22	1,9	12	T24	30	0	2030	
Röjning	3	29	0,2	15	G26	30	0	2030	
Föryng avv, fröträd	4	33	0,7	95	T26	321	0	2035	
Gallring	4	12	0,7	18	T24	70	0	2035	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,1	1	12	R2	B22	30	33	PG	Gran Löv	30 70	8	7		232		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2025			4,3	
2	0,3	1	85	S3	T24	200	60	NO,b	Tall Löv	75 25	34	24	18	411		Sumpskog Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				4,8	i ¹
3	0,6	1	68	S1	T26	260	156	PG	Tall	100	26	21	28	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,9	
4	1,5 (-0,2)	1 9	120	S2	T18	201	261	PG	Tall Gran	95 5	30	18	24	221		Delvis hållmarksskog Lingontyp (25) Torr (1) Avdrag: hänsynsmark	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	2028	65	182	2,5	
5	0,7	1	0	K1	G28	0	0	PG						212		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Grot/träddelsutttag Plantering	2025 2025				
6	0,7 (-0,1)	1 3	0	K1	T18	0	0	PG						223		Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg	Plantering	2025				
7	2,9 (-0,3)	1 9	0	K1	T25	0	0	PG						222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) Avdrag: hänsynsmark	Markberedning Plantering (F)	2025 2025				
8	0,6	1	130	S3	T24	222	133	NO,b	Tall Gran Löv	60 30 10	25	19	25	222		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
9	0,4	1	60	S3	B18	200	80	NO,b	Tall Gran Löv	40 35 25	24	18	18	411		Sumpskog Olikåldrigt Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				6,7	i ¹
10	1,2	1	10	R2	T26	20	24	PG	Gran Löv	60 40	5	3		222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2030			3,4	
11	4,1 (-0,2)	1 3	15	R2	B24	50	195	PG	Tall Gran Löv	10 20 70	6	7		321		Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: berg	Röjning	2025			7,0	ii,iii ¹
12	0,8 (-0,1)	1 3	18	G1	T24	70	49	PG	Tall Löv	70 30	10	8	10	221		Lingontyp (25) Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	2035	25		6,6	ii ¹
13	0,2	5														Gammalt torpställe						
14	0,3	1	10	R2	T24	10	3	PG	Tall	100				221		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2030			3,2	
15	0,1	5														Övrig landareal						
16	0,5	5														Tomt						
17	1,5	4														Inägomark						
18	12,8 (-0,1)	4 L														Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk		
19	0,9	1	15	R2	T26	30	27	PG	Tall	10	10	6		222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2030			4,2	ii ¹
									Gran	10												
									Löv	80												
19	[0,9]	1	85	ÖF	T26	44	40	PG	Tall	100	35	25	8	222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,8	
20	2,1 (-0,2)	1 9L	20	G1	G26	150	285	PG	Gran	60	10	10	12	233		Olikåldrigt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) Avdrag: hänsynsmark	Röjning	2025			10,2	
									Löv	40												
20	[2,1] (-0,2)	1 9L	80	ÖF	G26	48	91	PG	Tall	70	30	24	8	233		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) Avdrag: hänsynsmark	Ingen åtgärd				1,8	
									Löv	30												
21	2,6 (-0,1)	1 L	60	S1	T28	260	650	PG	Tall	95	29	22	26	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2026	15	103	7,8	ii,iii ¹
									Gran	5												
22	1,9	1	12	R2	T24	30	57	PG	Tall	30	6	5		232		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2030			3,4	
									Gran	40												
									Löv	30												
22	[1,9]	1	90	ÖF	T24	22	42	PG	Tall	100	32	22	6	232		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,1	
23	0,6	1	12	R2	G26	20	12	PG	Gran	70	4	4		221		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2025	100		1,6	
									Löv	30												

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk		
24	0,7	1	60	S1	T27	280	196	PG	Tall Gran	95 5	28	22	30	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,0	
25	0,1	3														Berg						
26	0,2	1	15	G1	T28	158	32	PG	Tall Gran Löv	34 10 56	23	22	17	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					10,1	
27	0,7	1	0	K1	T24	0	0	PG						221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Rensningshuggning	2025	70			iii ¹
28	1,3	1	60	S2	G30	300	390	PG	Tall Gran	40 60	27	21	32	222		Olikåldrigt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	2025	50	201	6,7	iii ¹
29	0,2	1	15	R2	G26	30	6	PG	Gran	100	5	5		222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2030			5,7	
30	1,0	4														Betesmark						ii ¹
31	1,6 (-0,2)	1 9	0	K1	G28	0	0	PG						321		Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3) Avdrag: hänsynsmark	Hjälplantering	2025				iii ¹
32	0,8	1	80	S1	T24	160	128	PG	Tall Löv	85 15	27	20	20	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
33	0,7	1	95	S2	T26	321	225	PG	Tall	100	32	25	30	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträäd	2035	100		6,3	

Avd 2

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 85 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 60 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% tall 25% löv

Beskrivning

Tall björk bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Rikligt med död ved. Inslag av gamla tallar.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Ingen

Avd 8

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 222 m³sk/ha och 133 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv

Beskrivning

Skiktad olikåldrig tall och gran med lövinslag. Rikligt med död ved inslag av hänglav. Troligen ej bukad under lång tid.

Mål

Bevara mosaik i landskapet.

Åtgärd

Ingen.

Avd 9

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 60 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 80 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 35% gran 25% löv

Beskrivning

Surdråg, Gran Tall björk bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Ingen

Generella kommentarer

- Avd 11** I väster 0,2ha avv del 40 årig gran.
- Avd 12** Inväxta överståndare.
- Avd 19** Tall överståndare
- Avd 21** Delvis 2 skiktad skog med luckor här och var med uppslag av ung gran.
- Avd 30** Igenväxande betesmark, delvis beskogad.
- Avd 32** Mindre lucka mot östra rågången.

Kommentarer till Vingåker Ristorp 1:1

Fastighetsbeskrivning med beskrivning av inventerings metod

Skogsbruksplanen upprättad 2025 i januari månad, Hogda Skog Standard plan.

Belägenhet

Ristorp 1:1 är belägen i Vingåkers Kommun. Skogen består av 1st skifte med produktiv areal om ca 29 ha.

Skogstillstånd

Fastighetens medelboniteten är uppskattad till 7,2 m³sk/ha. Den förväntade tillväxten första växtsäsongen ca 4,7 m³sk/ha eller ca 130 m³sk.

Virkesvolymen är totalt ca 3 175 m³sk vilket ger en snittvolym på 113 m³sk/ha.

Skogens åldersfördelning är relativt ojämn. Trädslagsblandningen är Tall ca 66%, Gran ca 20 %, Löv ca 14%.

Åldersklasserna som representeras mest är mellan 10-19 år med 39% och 60-69 med ca 20%

Avverkning

Det föreslagna avverkningsförslaget ligger lägre än tillväxten (1 300 m³sk) under planperioden.

Grundförslaget avverkning för planperioden ligger på totalt ca 380 m³sk, fördelat på ca 380 m³sk förnygringsavverkning.

Följer man grundförslaget på avverkning ger det ett virkesförråd på ca 148 m³sk/ha vid periodens slut.

Ett mindre bestånd är helt torkat och består av död ved, dess volym är ej med i denna redovisning.

Skogsvård

Det nuvarande skogsvårdsbehovet ligger på ca 2,6 ha markberedning/plantering samt plantering utan markberedning på 1,3 ha. Hjälpplantering på 1,6 ha. Rönjningsbehovet under perioden är ca 12 ha.

Naturvård och naturvårdsmål

Minimikravet vid miljöcertifiering är att minst 5 % av den totala skogsproduktiva arealen skall vara avsatt som naturvårdsområden och 5% avsatt som flexpott.

På fastigheten är avsatt ca 5 % av arealen som NS/NO samt avdelning 21 (9%) föreslaget som anpassad skötsel. Fastigheten klarar kravet vid en certifiering.

Minimikravet vid certifiering är att minst 5 % av de bestånd som finns på skogsproduktiv frisk och fuktig mark domineras av löv. På fastigheten är ca 20% av bestånden lövdominerade, fastigheten klarar alltså kravet vid en certifiering.

(Inga HC VF1, 3 eller 4 områden har noterats på fastigheten. HC VF är skogsområden som globalt, regionalt och nationellt är betydelsefulla för miljön och djurliv.)

Kultur och Fornlämningar

Registrerade forn och kulturlämningar är markerade i kartan.

Produktionsmål

Ej angivet.

Hogda Skog Inventeringsmetoder

Kort beskrivning

Standard

Automatisk flygbildstolkning i kombination med manuell tolkning/korrigerings av beståndsgränser. Subjektiv provyteutläggning med relaskop. Besök på varje bestånd i fält.

1.
Förtolkning av beståndsgränser med hjälp av IR- Ortofoto, trädhöjdsraster, krontäthet, terrängkarta, markfuktighetskarta.
2.
Bestämning av ålder, bonitet, stamantal, övre höjd, dg, volym med stöd av DFM metoden och manuella bedömningar. Beståndsvolymer skattas med hjälp av DFM-metoden grundat på laserdata i kombination med skogliga grunddata.

Bedömning av huggningsklass och målklass.
3.
Fältinventering av samtliga bestånd där ålder och bonitet kontrolleras/justeras, subjektiv provyteutläggning med Interforestmetoden *, alternativt subjektiv provyte utläggning med hjälp av relaskop.
I de fall där laserskanningens värden anses tillförlitliga används dessa värden.

Kontroll/justering av huggningsklasser och målklasser samt förslag på åtgärder.

4.
Efterkontroll på rummet av inmatat data, komplettering av hänsynsdata från skogsstyrelsens databaser.
Komplettering av data från Riksantikvarie ämbetets databas angående fornlämningar mm