

KUND

Mathieu Calvet
Gamla stockholmsvägen
114B
14132 HUDDINGE

Tack för din förfrågan!

Giltighetstid
30 dagar

Leveransvecka
Enligt överenskommelse

Betalningsvillkor
Före leverans

Leveransvillkor
Kund ansvarar för lossning

Offererat av
Maria Häggström

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA...

Tack för din förfrågan!

VÄGGAR

Fritidshus 7.3 x 12.7 m (Grundyttermått 7.2 x 12.6 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
Väggreglar 45x195
Väggblock anpassas med luftspalt
Ribbpanel med grundmålning (Specialkulör)
(spikas med varmförzinkad maskinspik)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Reglar till innervägg (45x70)
OSB-skivor till insida yttervägg (ink bandad skivskruv)
OSB-skivor mellanväggar (ink bandad skivskruv)
13 mm gipsskivor till insida yttervägg (ink bandad skivskruv)
Gipsskivor mellanväggar (ink bandad skivskruv)
Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
Väggisolering innervägg (45mm)
Mellanreglar c/c 600
Ångspärr
Installationsskiktisolering
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg.
Ångspärrstejp
Drevisolering
Obs! Järnvitriol är "levande" och utseendet förändras efter hur utsatt det är för fukt. Ansvar för eventuella nyansskillnader under frakt samt lagring tas ej.
22 lm innervägg inkl 45x70 reglar, OSB x2 sidor, Gips x 2 sidor
K-plywood 15mm till badrum
Väggreglar till badrum 45x95
inkl material för vägg mellan förrådsloft och sxtakstolar

Giltighetstid

30 dagar

Leveransvecka

Enligt överenskommelse

Betalningsvillkor

Före leverans

Leveransvillkor

Kund ansvarar för lossning

Offererat av

Maria Häggström

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA...

Tack för din förfrågan!

TAK

Takstolar 38°
Sadeltak för snözon 2.0 m. lätt tak
Löst levererad panel till gavelspetsarna
Råspont 20mm (luckor)
Underlagspapp T-Tak Domo
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Midjbleck till gavelspetsar (Svart RAL9011)
Gipsskivor tak (ink bandad skivskruv)
Komplett Kami Classic plåttak (svart) med tillbehör
Glespanel
Ångspärr
Vindavledare
Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
Förrådslofttakstolar 6,6m + 6 m Saxtakstolar
Luftspaltsskivor
Isolering för gavelspets
Isolering till installationsskikt gavelspets
45x45 regler till installationsskikt gavelspets
OSB-skivor för gavelspets
Gipsskivor för gavelspets
Regelvirke och vindduk för GSP
Lösull 400 mm i saxtakstolarna /400mm i förrådssloftet
Vinkel 4,8x1,8
Ångspärr mot yttertak loft
Glespanel mot yttertak loft
Regelvirke för varm gavelspets, vindduk loft
Gipsskivor mot yttertak
Gipsskivor stödbensvägg
Gipsskivor för gavelspets

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

OBS! Foder runt fönster VITA - knutbrädor JÄRNVITRIOL
Utvändig smyg grundmålad ingår (Kulör lika foder) till slagport, fönster- & dörröppningar

Giltighetstid

30 dagar

Leveransvecka

Enligt överenskommelse

Betalningsvillkor

Före leverans

Leveransvillkor

Kund ansvarar för lossning

Offererat av

Maria Häggström

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA...

Tack för din förfrågan!

BJÄLKLAG

Bjälklag 45x220
Trossbottenskivor till bjälklag
Panel täcker bjälklaget.
Bjälklagsisolering 220 mm
Ångspärr till bjälklag

ÖVRIGT

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät

9x12 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
9x21 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
4x14 dm fönsteröppning
4x14 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
10x21 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning
9x12 dm fönsteröppning

1 st 21x21 dm Portöppning

Exklusive lossning av bygglast - Fraktpriset förutsätter framkomlighet för linjebil på ca 25m som obehindrat kan köra till och från lossningsplats.

Exklusive vindavstyvningsmaterial, Handtagspaket/Låscylindrar & spik till underlagstak

Exklusive plintar/plintskor till Bjälklag

OBS! Kontakta oss 1-2 veckor före önskad leverans av isolering, skivmaterial då detta ej levereras tillsammans med byggsatsen.

TILLVAL (ej inräknat i pris)

Lossning av bygglast + 5000kr

Giltighetstid
30 dagar

Leveransvecka
Enligt överenskommelse

Betalningsvillkor
Före leverans

Leveransvillkor
Kund ansvarar för lossning

Offererat av
Maria Häggström

PRIS

583 200 SEK inkl. moms

FRAKT

13 300 SEK inkl. moms