



A. Hj Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2023-03-27

Diarienummer
3948-1437452-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Gårdsvägen 3
45591 Munkedal
0523-321 60

Adressat

Ekstam Ewa Dödsbo
Ekstam Helene
Hackspettsgatan 13
41270 Göteborg

Fastighet

Fastighetsbeteckning Hunnebo 1:89	Ägare Ekstam Ewa Dödsbo Ekstam Helene Hackspettsgatan 13 41270 Göteborg	Brukare/Innehavare Ekstam Ewa Dödsbo Ekstam Helene Hackspettsgatan 13 41270 Göteborg
Fastighetsadress Hunnebo, 6 B		
Kontrolldatum 2023-03-27		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 311 veckor	Senast sotad

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning 14/20
--------------	--------------------------	--------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan föranleda vidare utredning och kan komma att resultera i ett föreläggande.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälighets omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunisering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2023-03-27

Diarienummer

3948-1437452-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Gårdsvägen 3
45591 Munkedal
0523-321 60

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. Tjänsteanteckningen redovisar de omständigheter och förhållanden som ligger till grund för det beslut om föreläggande kommer att fattas i ärendet. Då den eller de brister som framkom vid brandskyddskontrollen bedöms vara så pass allvarliga att risken för uppkomst av brand är hög kommer härmed beslut om verkställighet enligt 35 § förvaltningslagen att fattas. Detta kommer att medföra ett omedelbart nyttjandeförbud av det eller de objekt som anges i efterkommande föreläggande. Beslut om nyttjandeförbudet gäller även under tiden för ett eventuellt överklagande.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.30	Skiljeväggsten rasat Skiljeväggarna har rasat ca 1,5m ned från toppen. Risk för spridning av rök och eventuellt brand till de andra piporna och ventilationen i köket. Rökkanalen ska repareras med typgodkänd metod.	Anmärkning
5.10	Glidskydd bristfälligt. Glidskydd av typgodkänd modell ska monteras. Ska skruvas i takfoten.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Nils Ekblom

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövertäckning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoth. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.