

nr  
1/1945

Till  
Byggnadsnämnden i Ramdala kommun.

Undertecknad anhåller härmed att, i enlighet med bifogade ritningar och handlingar enligt nedan-  
stående förteckning, å plats, som framgår av situationsplanen få å fastigheten Vallby 7<sup>12</sup>  
tomtkartan

inom Ramdala kommun uppföra  
ett st enfamiljs bostadshus.

Vallby Ramdala den 27 febr. 1945.

Namn: Fredrik Ramvall

Titel: Mekaniker

Nuvarande adress: Vallby Ramdala.

Telefon: .....

Förteckning över bifogade ritningar och handlingar:

1 ex. ritningar n:r 1, 2, 3 och 4 utförda å kalkerväv  
på mm rutat papper

1 „ -kopior av dessa

1 „ situationsplan  
tomtkarta å kalkerväv

1 „ -kopior av denna

2 „ arbets- och materialbeskrivning

2 „ bestyrkta avskrifter av bevis att sökanden förfogar över tomtplatsen (lagfartsbevis, köpbrev eller  
därmed jämförlig handling).

Granskningsavgift enligt taxa kronor ( ) har insatts å Nämndens

postgirokonto n:r .....

Till

Herr Fredrik Ramvall.  
Vallby, Ramdala,

Ramdala byggnadsnämnd har enligt beslut den 12- 3 1945  
19..... beviljat byggnadslov för uppförande av.....  
uppförandet av nytt bostadshus  
å tomt i Vallby 7<sup>12</sup> i enlighet med å omstående sida gjord ansökan och bifogade hand-

lingar under villkor att nedre bjälklaget utföres av 3"x9" och att övre  
våningsväggen mot söder sättes på järnbalk, ävenså,  
att då i arbetsbeskrivningen ej framgår något om innerväggarnas  
beklädning skola dessa beklädas med bräder eller fibrex.

*Samma ansökan <sup>skall</sup> underställas lästypreklan i Bl. för yttre  
rande med anledning av taktens befinnas sig inom  
militärt område.*

*Besiktning av bygget skall göras till Byggnadsnämnden.  
1. då grunden är lagt. 2. då takkatten är lagt inom  
gälden inläggs. 3. då huset är färdigt.*

Stadgade avgifter för här nedan nämnda besiktningar skola erläggas samtidigt med anhållan om  
besiktnings förrättande.

Ramdala den 12/3 1945

Ramdala Byggnadsnämnd

*Narl Almar*  
ordförande

*Så mer än 3 arb. användes vid husets uppför.  
för byggnadsstyrelsens sökning hos arbetsmarknadsst.*

Arbets- och materialbeskrivning för byggnad å tomt Vallby 712

belägen i Randa kommun.

Fastighetens namn: \_\_\_\_\_

<p>1. <b>Byggnadsmaterial:</b> Angives om byggnaden skall uppföras av trä, tegel eller annat material, väggarnas konstruktion samt deras tjocklek.</p>	<p>Väggarna muras av cementsten. 3-stens vägg enligt Nopsa-system.</p>
<p>2. <b>Grundläggning:</b> Angives på vad botten byggnaden förlägges och ev. åtgärder för grundförstärkning; vidare grundmurarnas konstruktion <sup>1)</sup> samt sockelns behandling.</p>	<p>Byggnaden förlägges på bergbotten. Grundmurarna gjutes och putsas. Blandning 1-4.</p>
<p>3. <b>Källartak och källargolv:</b> Angives konstruktion och material <sup>1)</sup> samt dimension å balkar, bjälkar och valv.</p>	<p>Källartaket reviteras i pannrum. Balklaget 3"x8".</p>

<sup>1)</sup> Vid användandet av betong angives blandningsförhållandet.

<p>4. <b>Bjälklag:</b> Angives konstruktion och material, dimensioner å balkar, bjälkar och valv samt trossfyllningsämne.</p>	<p>Trä. 3"x8". Torr sågspån.</p>
<p>5. <b>Fasader och ytermurar:</b> Angives, om ytorna skola kalkputsas, fogstrykas, träpanelas, reveteras eller behandlas på annat sätt.</p>	<p>Ytorna reviteras och kalkputsas.</p>
<p>6. <b>Yttertak och taksprång:</b> Angives huru yttertaket täckes samt huruvida synliga takstolar eller inklädd taklist användes.</p>	<p>Bräder, tjärpapp, asfaltemulsion.</p>
<p>7. <b>Trappor:</b> Angives material för såväl ytter- som innertrappor.</p>	<p>Yttertrappor betong. Innertrappor trä.</p>

<p>8. Murstock: Angives dess utförande och rökrörens genomskärningsyta, utsugningskanalernas yta samt murens isolering från trävirket.</p>	<p>Normalutförande. Rökrörens och utsugningskanalerna kraftigt dimensionerade för hus av denna storlek.</p>
<p>9. Vatten- och avlopp, övriga sanitära anläggningar: Angiv å bifog. ritning samtliga ledningars dimensioner, läge, brunnar samt ledningens anslutning till huvudledningarna.</p>	<p>Vatten avlopp och sanitära anläggningar enl. bestämmelserna för lev. till staten.</p>
<p>10.</p>	<p>Vissa mindre ändringar av storlekar på fönster och dörrar i enlighet med gängse normaldimensioner kan ifrågakomma, ävenså placeringen av dessa i anslutning till praktiska synpunkter vid byggnationen.</p> <p>Vill framhålla att sprängningsarbeten för planerat bostadsbygge igångsattes å platsen 1939, men har fortsättning av flera orsaker ej kunnat ske förrän nu.</p> <p>Av mig uppförd magasinsbyggnad med inledd trefas växelström finnes på tomten.</p> <p>Ar nu efter mer än tre års militärtjänstgöring utan fast bostad varför jag anhåller arbetena få fortsättas</p>
<p>11.</p>	<p>snarast.</p>

12. Övriga upplysningar:

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing, currently blank.

Avvikelser under arbetets gång från förestående arbetsbeskrivning få ej vidtagas utan inhämtande av byggnadsnämndens godkännande.

*Wally Ramdala* den *27 febr.* 19*45.*