

WALLANDER ET 2

KV APOLLO 3, YSTAD
Nybyggnad av bostäder



RUMSBESKRIVNING

Bygghandling

MALMÖ

2025-02-13



ORBITAL
PROJECTS

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 1/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Projektnr 211108
		Rev datum -

ALLMÄNT

Denna rumsbeskrivning ansluter till AMA hus 21.

Kulörer betecknas enligt NCS-skalan.

EL: spec och placeringar/antal enligt EL.

Projektet omfattar genomgående gedigna material såsom ek, sten, betong, stål, puts, högkvalitativa kök, massiva trädörrar, exklusiva badrum och kök. Genom ett gediget hantverksarbete skapas dessa unika bostäder av hög komfortklass med generöst ljusinsläpp och högt i tak. Radhusen byggs med stort miljöfokus avseende byggnation, materialitet och miljövänliga produkter.

FÖRKLARINGAR

Mått anges i millimeter där ej annat anges.

ÄNDRINGAR

Text som utgår anges som genomstruken text.


Vid efterföljande ändring tas tidigare ändrad genomstruken text bort.

Text som tillkommer anges som understruken text.

Vid efterföljande ändring tas understrykningen bort.

BETECKNINGAR

- G: Golv
- S: Sockel
- V: Väggar, pelare och smygar i anslutning till väggar
- T: Tak, bjälklagskanter, trappkupor, trappsidor och balkar i anslutning till tak.
- Ö: Övrigt/Rumskomplettering
- Ök: Överkant
- Uk: Underkant.
- Fg/Öfg: Färdigt golv/ Över färdigt golv
- B: Bredd

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 2/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

H: Höjd

L: Längd

In D, Tr.: Innerdörrar och Trösklar

MÅLNING

Målningsbehandling avser samtliga väggytor i ett rum om ej annat anges.

Färgtyper:

- Färg till väggar i våtrum och vattenavvisande målning inomhus ska vara våtrumsfärg typ Jotun Lady Aqua.
- Färg till övriga väggar inomhus, ska vara matt akrylfärg typ Jotun Lady väggfärg.
- Färg till tak i våtrum och vattenavvisande målning inomhus ska vara våtrumsfärg typ Jotun Lady Aqua.
- Färg till tak i övriga utrymmen inomhus ska vara akrylfärg typ Jotun Lady takfärg

Glansvärden som gäller om inget annat anges:

Väggar: Helmatt 1, NCS S 0500-N

Väggar och tak i våtrum: Silkematt, NCS S 0500-N

Tak i övriga rum där ej annat anges: Helmatt 2, NCS S 0500-N

Ytskiktsskisser enligt Måleribranschens branschstandard för målade ytor, där ej annat anges:

Bostäder, passage mm: Ytskiktsskiss 1

Övr utrymmen (teknik, förråd, miljörum etc): Ytskiktsskiss 2 – Kulör:NCS S 0500-N

GOLVTYPER

G1 Betonggolv – Stålglättad betong (slipad, matt finish)

G2 Trägolv – Meister, Lindura wood flooring HD 400, Natural champagne oak 08922. (eller likvärdig)

G3 Klinker – Konradssons Kakel, Retro It Grigio Grå Nat Rect, 59,5x59,5 cm, ART nr:7093. RAK SÄTTNING. Mellanrå fog. (eller likvärdig)

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 3/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

G4 Klinker – Konradssons Kakel, Jura Pure, 60x60cm, ART nr:8780. RAK SÄTTNING. Mellanrå fog. (eller likvärdig)

G5 Klinker – Konradssons Kakel, Dynamika Pietra Pece 60x60cm, ART nr:8561. RAK SÄTTNING. Svart fog. (eller likvärdig)

SOCKLAR

S1 Sockel i behandlat ek, kulör lika golv. B=12, H=30

VÄGGBEKLÄDNAD

V1 Kakel, Konradssons Kakel, Foil Verdegris, 60x60 och 30x60cm, ART nr: 6119 och 6114. Storlek och sättning enl badrumsuppställningar. Mellanrå fog. (eller likvärdig)

V2 Kakel, Konradssons Kakel, Kalk Grey Grå, 60x120 och 30x60cm, ART nr: 5323 och 5317. Storlek och sättning enl badrumsuppställningar. Mellanrå fog. (eller likvärdig)

UNDERTAK

UT1 Undertak genrellt: Troidtekt, 600x2400 mm, Kulör: Ljus natur, Struktur: ultrafin, räfflade paneler. Montering enl K-ritning

UT2 Undertak i våtrum mm: Nedpendlat fast gipsundertak, målas. Kulör NCS S 0500-N.

UT3 Träpanel/ribbtak (utomhus). Kulör lika entréparti.

ELPRODUKTER/ BELYSNING

Samtliga dosor, uttag och strömbrytare i Schneider electric Renova, vitt. Placering enl EL.

SNICKERI & INREDNING

Lägenhetsdörrar: Ek. Panel Small S. Inbrottsskydd i klass RC2. Ljudklass ?. Brandklassning EI30. Kulör: Ek Natur

Innerdörrar: Diplomat/Inwido, slät, matt vit. (eller likvärdig)

Dörrfoder: vitmålat trä, kulör lika dörr. B=12, H=30

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 4/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Innerdörr handtag: Beslagdesign - Dörrhandtag Helix 200 - Mattsvart

Toalett vred: Beslagdesign - Toalettvred Form - Mattsvart

Fönsterbänk: behandlat ek, kulör lika golv. Mått anpassas på plats.

Glasväggar: Omfattning enligt A-handlingar samt uppställningar. Mått enl tillverkaren. Kulör: Lackerad stål, svart matt.

GARDEROBER

Omfattning enligt A-handlingar

Typ: Ikea METOD + Picky Living (eller likvärdig)

Stommar: Ikea METOD, H= 2000 mm (eller likvärdig)

Skåp: Lenneskåp (L) med 4st hyllor och 3st trådbackar.

Garderober (G) med 1st hylla och klädstång.

1st garderob/Igh ska dessutom ha medicinskåp.

Städsåp (ST) med 1st hylla och städsåpsinredning.

Toppskåp IKEA METOD ska monteras över garderober, lenneskåp och städsåp, H= 600 mm.

Låg förvaring med lådor i hallar. Monteras med toppskiva: lika lucka.

Luckor och lådfronter: Picky Living - Oak natural. (eller likvärdig)

Passbitar Täcksidor, Socklar, Takanslutning: Lika lucka.

Handtag: Beslagdesign - Handtag Manor - Mattsvart. cc 192 mm till höga skåp och cc 128 mm till toppskåp.

KÖK

Utbredning enligt A-handlingar. Utrustning och utseende enl leverantörens ritningar.

Typ: JKE Design - Serie: Nordic One.

Kulör luckor och lådfronter: Träfanér Ek Natur. Integrerad kyl/frys och diskmaskin

Stommar: Vit

Passbitar, Täcksidor, Takanslutning: Lika lucka

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 5/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Bänkskivor: Jura grå, Tjocklek 20 mm.

Stänkskydd: Jura grå, Tjocklek 20 mm.

Vask: Diskho Nordic Tech Zirkon 80 K, (eller likvärdig)

Blandare: Tapwell, Arman ARM887 med Utdragbar Pip, (eller likvärdig)

Handtag: Beslagdesign, Knopp Manor T/Hande Manor - Matt black

Beslagdesign - Handtag Manor - Mattsvart. cc 192 mm till höga skåp

Belysning: Infälld belysningslist i täckskiva underkant väggskåp.

Hidealite, 24V line LED-strip eller SG, Zip Tube Micro spotskena eller SG, soft slim inbyggda spotlights

VITVAROR KÖK

Omfattning och placering enligt A-handlingar samt leverantörens ritningar. Vitvaror beskrivna nedan är genrella och kan bytas ut mot likvärdig produkt, beroende på köksleverantörens möjligheter och tillgång.

Frys: Integrerad Siemens extraKlasse. Lucka lika kök.

Kyl: Integrerad Siemens extraKlasse. Lucka lika kök.

Ugn: Inbyggnadsugn Siemens extraKlasse, Svart.

Mikro: Inbyggnadsmikro Siemens extraKlasse, Svart.

Spishäll och Bordsfläkt: Induktionshäll med integrerad kolfilterfläkt: 60cm

Bora S Pure induktion kolfilter (PURSU)

Diskmaskin: Helintegrerad Siemens extraKlasse. Lucka lika kök.


VÅTRUM

Omfattning enligt A-handlingar samt badrumsuppställningar.


Belysning tak: (inbyggda spotlights): SG, soft slim

Kommod: Svedbergs, Poem underdel 35 med 1 låda. 60x35 cm, front plan, färg: pur ek. (Rum A105, B105, C105, A206, B303 och C303). (eller likvärdig)

Svedbergs, Epos underdel 100x45 cm - färg: vit ask (Rum B205 och C205). (eller likvärdig)


 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 6/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Knopp på kommod:	Beslagdesign - Helix Mattsvart
Tvättställ:	Bernstein, BS6001 - vit- bredd 600 mm med kranhål (Rum A105, B105,C105, A206, B303 och C303) Bernstein, TWG231 - matt vit - bredd: 1000 mm (Rum B205 och C205)
Tvättställsblandare:	Orbital Tap/Tank - matt svart
Bottenventil:	Orbital Fresh mesh
Spiegel:	Bernstein, LED-spegel 8232-2.0 rund - ram svart - storlek 800 mm. Bernstein, LED-spegel 8232-2.0 rund - ram svart - storlek 600 mm (Rum B303 och C303).
Handukskrok:	Beslagdesign - Helix Mattsvart
Pappershållare:	Beslagdesign - Stay Mattsvart
WC-stol:	Bernstein, Kantlös väggmonterad WC E-9030 - Färg matt vit. Vägghängd med invändig cistern.
Spolknapp:	Samma leverantör som cistern, matt svart
Dusch:	Orbital Shower - matt svart
Duschhörn:	Svedbergs Skoga hörndusch kombi, 90x93 cm, klarglas, matt svart
Golvbrunn:	Orbital Drain - brushed steel
Badkar:	Nordhem aspholmen 1500x800 mm, mattvit
Badkarsblandare:	Svedbergs, Spika - matt svart
Handd.tork:	Svedbergs, Sygin 11x120cm matt svart
Bänkskiva ovan TM/TT:	Svedbergs Pur Ek, specialbeställning. Se badrumsuppställning.
Luckor framför TM/TT:	Svedbergs Pur Ek, specialbeställning. Se badrumsuppställning.
Tvättmaskinsavstängning:	TRIO Perfekta (eller likvärdig), monteras i bänkskiva ovan TM/TT
Tvättmaskin:	Siemens WG44G27ADN
Torktumlare:	Siemens WQ32G20ADN

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 7/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A101	Rumsnamn: HALL	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 3,7 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G5 - Klinker. Dynamika Pietra Pece 60x60cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Städsåp 600 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 600 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 600 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Glasvägg enl uppställningar	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 8/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A102	Rumsnamn: MATPLATS	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 7,1 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 9/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A103	Rumsnamn: KÖK	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 11,9 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Kök enl. köksuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 10/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A104	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 10,6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Teknik under trappa - inbyggt i skåp med vita släta luckor och toppskiva i Jura 20mm, lika kök.	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 11/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A105	Rumsnamn: WC/D & TVÄTT	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G3 - Klinker. Retro It Grigio Grå Nat Rect, 59,5x59,5 cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V1 - Kakel. Foil Verdegris, 60x60 och 30x60cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 12/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A106	Rumsnamn: VARDAGSRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 18,4 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 13/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B101	Rumsnamn: HALL	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 4,4 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G5 - Klinker. Dynamika Pietra Pece 60x60cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Städsåp 800 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 600 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Glasvägg enl uppställningar	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 14/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B102	Rumsnamn: MATPLATS	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 8,2 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 15/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B103	Rumsnamn: KÖK	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 11,5 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Kök enl. köksuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 16/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B104	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 10,1 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Teknik under trappa - inbyggt i skåp med vita släta luckor och toppskiva i Jura 20mm, lika kök.	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 17/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B105	Rumsnamn: WC/D & TVÄTT	Typnummer: 00
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G3 - Klinker. Retro It Grigio Grå Nat Rect, 59,5x59,5 cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V1 - Kakel. Foil Verdegris, 60x60 och 30x60cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 18/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B106	Rumsnamn: VARDAGSRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 20,8 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 19/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C101	Rumsnamn: HALL	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 4,6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G5 - Klinker. Dynamika Pietra Pece 60x60cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Städsåp 800 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 600 + översåp	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Glasvägg enl uppställningar	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 20/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C102	Rumsnamn: MATPLATS	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 8,2 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 21/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C103	Rumsnamn: KÖK	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 11,4 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Kök enl. köksuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 22/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C104	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 10,4 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Teknik under trappa - inbyggt i skåp med vita släta luckor och toppskiva i Jura 20mm, lika kök.	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 23/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C105	Rumsnamn: WC/D & TVÄTT	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G3 - Klinker. Retro It Grigio Grå Nat Rect, 59,5x59,5 cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V1 - Kakel. Foil Verdegris, 60x60 och 30x60cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 24/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C106	Rumsnamn: VARDAGSRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 1	Area: 23,7 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G1 - Betonggolv	43.DB/11	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 25/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A201	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 9,3 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 26/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A202	Rumsnamn: ARBETSRUM/ALLRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 13,7 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Takfönster - Velux PK10	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 27/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A203	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 10,4 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 600	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 28/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A204	Rumsnamn: FRD	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 3,2 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Kapphylla	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 29/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A205	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 23,1 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	2 x Takfönster - Velux PK10	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 30/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 1	Rumsnummer: A206	Rumsnamn: WC/D	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 7,9 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G4 - Klinker. Jura Pure 60x60cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V2 - Kakel. Kalk Grey Grå, 60x120 och 30x60cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 31/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B201	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 14,2 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 32/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B202	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 6,6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 33/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B203	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 10 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 34/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B204	Rumsnamn: PASSAGE	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 5,6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Linneskåp 600	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 35/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B205	Rumsnamn: WC/D	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 8 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G4 - Klinker. Jura Pure 60x60cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V2 - Kakel. Kalk Grey Grå, 60x120 och 30x60cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 36/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B206	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 13,7 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 600	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 37/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B207	Rumsnamn: ARBETSRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 6,5 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Glasvägg enl uppställningar	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 38/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C201	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 14,4 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägol	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 39/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C202	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 8 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 40/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C203	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 9,3 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 41/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C204	Rumsnamn: PASSAGE	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 5,6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Linneskåp 600	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 42/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C205	Rumsnamn: WC/D	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 8,1 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G4 - Klinker. Jura Pure 60x60cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V2 - Kakel. Kalk Grey Grå, 60x120 och 30x60cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 43/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C206	Rumsnamn: SOVRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 13,8 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	Jotun Lady Pure Color - 7686 mindful green	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 800	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Garderob 600	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 44/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C207	Rumsnamn: ARBETSRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: 2	Area: 6,6 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Glasvägg enl uppställningar	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 45/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B301	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 4,3 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2 - ej våtrumsfärg. Uppbyggnad enl K-ritning	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 46/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Projektnr 211108
		Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B302	Rumsnamn: ALLRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 38,3 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2 - ej våtrumsfärg. Uppbyggnad enl K-ritning	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Takfönster - Velux PK10	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 47/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B303	Rumsnamn: WC	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 2 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G3 - Klinker. Retro It Grigio Grå Nat Rect, 59,5x59,5 cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V1 - Kakel. Foil Verdegris, 60x60 cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 48/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 2	Rumsnummer: B304	Rumsnamn: FRD	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 18,1 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2 - ej våtrumsfärg. Uppbyggnad enl K-ritning	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 49/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C301	Rumsnamn: PASSAGE/TRAPPA	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 4,3 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2 - ej våtrumsfärg. Uppbyggnad enl K-ritning	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Trappa + räcke enl uppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 50/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -


Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C302	Rumsnamn: ALLRUM	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 27,3 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2 - ej våtrumsfärg. Uppbyggnad enl K-ritning	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Takfönster - Velux PK10	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 51/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C303	Rumsnamn: WC	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 1,7 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G3 - Klinker. Retro It Grigio Grå Nat Rect, 59,5x59,5 cm	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	V1 - Kakel. Foil Verdegris, 60x60 cm	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:	Badrum enl. badrumsuppställning	-	-	-	<input type="checkbox"/>

 ORBITAL PROJECTS	Dokument RUMSBESKRIVNING	Sidnr 52/53
	Projektnamn WALLANDER ET 2	Handläggare F. JALALVAND
Status BYGGHANDLING	Datum 2025-02-13	Rev datum -

Lägenhetsnummer: RADHUS 3	Rumsnummer: C304	Rumsnamn: FRD	Typnummer: -
Byggnad: -	Trappuppgång: -	Plan: VIND	Area: 13,3 m ²

	Material	AMA-kod	Målning	Kulör/glans/anm.	Rev.
Golv:	G2 - Trägolv	44.BB	-	-	<input type="checkbox"/>
Sockel:	S1	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Vägg:	Målas	49	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Tak:	UT2 - ej våtrumsfärg. Uppbyggnad enl K-ritning	43.E/40	-	NCS S 0500-N	<input type="checkbox"/>
Övrigt:		-	-	-	<input type="checkbox"/>