



Tjänsteanteckning

Räddningstjänsten Skaraborg har med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 4 §, genomfört en brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen var att kontrollera efterlevnad av de skyldigheter som återfinns i 2 kap. 2 § LSO.

Enligt 2 kap. 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till de anläggningar som berörs enligt 3 kap 5 § LSO.

Denna tjänsteanteckning redovisar de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll och utgör därmed underlag för bedömningen om brandskyddet kan anses skäligt enligt 2 kap. 2 § LSO.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	Levene 3:5, Skogsvägen 22
Namn	
Objektstyp	Lokaleldstad
Benämning	Öppen spis med insats Keddy
Placering	Bottenvåning
Frist	6 (år)
Kontrollant	Tony Ericsson

Nr Brist

3.80 Inspektionsmöjlighet begränsad

Rök- och avgaskanaler ska vara åtkomliga för rensning, kontroll och inspektion utan olägenhet.

Kontrollmetod: Okulär

Rökkanalen anordnas kontrollerbar i hela sin sträckning. Exempelvis via Sotlucka.

5.12 Glidskydd för markstege felplacerat

Glidskydd för lös stege ska normalt placeras så att den står vid sidan av takstegen i direkt anslutning till denna. Vid taklutning över 45 grader får glidskyddet placeras så att den lösa stegen står rakt under takstegen.

Kontrollmetod: Okulär

5.20 Godkänd takstege saknas

Mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbetsställen ska det finnas fasta takstegar och gångbryggor, eller andra motsvarande anordningar, i sådan omfattning att risken för personskador begränsas vid förflyttning på taket.

Kontrollmetod: Okulär

7.13 Brandvarnare saknas eller ur funktion

Bostäder ska förses med anordningar (brandvarnare) för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. Signalen ska kunna uppfattas i de utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt.

Kontrollmetod: Okulär



Brandvarnare för gammal.

7.23 **Rekommenderad släckutrusning saknas**

Det rekommenderas att det finns minst en 6 kg pulversläckare med effektivitetsklass 55A 233 B C placerad i anslutning till entré eller annan utgång. Lättåtkomlig brandfilt som är 120 x 180 cm rekommenderas som komplement till brandsläckare.

Kontrollmetod: Okulär

Ni ges härmed möjlighet att yttra er över upprättad tjänsteanteckning i enlighet med 25 § förvaltningslagen.

* **Eventuella synpunkter ska vara räddningstjänsten tillhanda senast 2024-11-18.**

Om inga synpunkter inkommer kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Beslut

Utifrån de brandskyddsförhållanden som observerades vid genomförd brandskyddskontroll konstaterar Räddningstjänsten Skaraborg att brandskyddet uppnår skälig nivå i enlighet med 2 kap 2§ LSO ärendet avslutas därmed.

Förklaringar till positionsnummer

1.0 - Eldstad 2.0 - Eldningsapparat 3.0 - Rök-/Im-/Avgaskanal 4.0 - Pannrum
5.0 - Tak och uppstigning 6.0 - Drift och skötsel 7.0 - Övrigt