

Birgitta Olsson

VÄSTERBY 4
45793 TANUMSHEDE

Tillstånd till minireningsverk för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp på VÄSTERBY 1:7

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna tillstånd till minireningsverk August AT 10 för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp på fastigheten VÄSTERBY 1:7.
2. att ta ut en avgift om 5490 kr för prövning av ansökan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige (faktura skickas separat).

Tillståndet gäller under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.

Villkor

Avloppsanläggningen

- Minireningsverket ska installeras enligt tillverkarens tekniska anvisningar och enligt beslutet.
- Minireningsverket ska vara av typ August AT 10 och vara dimensionerat för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp från ett hushåll motsvarande 6 pe.
- Anläggningen ska placeras enligt situationsplanen i ansökan. Kopia på situationsplan bifogas.
- Anläggningsarbetet ska utföras av sakkunnig person.
- Installation och injustering av minireningsverket ska utföras av person med yrkesmässig kompetens inom sakområdet.
- Utgående avloppsvatten från minireningsverket ska kunna provtas.
- Tak-, dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till någon del av anläggningen.

Rapportering

- Vid avvikelser från situationsplanen ska ändringen ske i samråd med

miljöavdelningen. Ny situationsplan ska bifogas utförandeintyget.

- Miljöavdelningen ska informeras innan anläggningsarbetet påbörjas.
- En kopia på ifyllt utförandeintyg ska lämnas in till miljöavdelningen inom 10 dagar efter färdigställandet.

Drift

- Anläggningen ska underhållas och skötas så att dess funktion säkerställs. Detta kan ske genom att följa tillverkarens instruktioner och/eller anlita sakkunnig.
- Journal ska upprättas för anläggningen och hållas aktuell av fastighetsägaren/fastighetsägarna till avloppsanläggningen.
- Minireningsverket ska ha en larmfunktion så att driftstörningar upptäcks.
- Minireningsverket ska slamtömmas minst en gång/år. Slamtömning ska ske enligt tillverkarens anvisningar.

Lagstöd

1. Beslutet tas med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 2-3, 6-7 §§, 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808).
2. För handläggning av ansökan tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och med hänvisning till av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Ärendets bakgrund

Ansökan om minireningsverk på fastigheten VÄSTERBY 1:7 kom in den 20 maj 2019 från Birgitta Olsson. Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av strandskydd eller naturreservat.

Anläggningen kommer att betjäna ett bostadshus. Av ansökan framgår att avloppsvatten från vattentoalett samt bad-, disk- och tvättinstallationer avses ledas till ett August AT 10 minireningsverk med utsläpp i dike.

Platsen har den 24 juli 2019 inspekterats av miljöavdelningen. Närvarande vid besöket var Birgitta Olsson, fastighetsägare och Erika Landestorp, miljöavdelningen. Minireningsverket är tänkt att placeras väster om bostadshuset, enligt bifogad situationsplan. Fastighetens dricksvattentäkt, som är gemensam med grannfastigheten, ligger ca 50 meter nordost om bostadshuset med ett skyddsavstånd på ca 70 meter från minireningsverket. Inga övriga vattenbrunnar finns i närheten.

Skäl för beslut

Miljöbalkens portalparagraf

Miljöbalkens övergripande mål syftar till en hållbar utveckling, att hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter och att nuvarande samt kommande generationer ska försäkras en hälsosam och god miljö.

Miljömålen

Riksdagen har vid sidan av miljöbalkens mål beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som syftar till en hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen ska vara vägledande vid handläggning och prövning enligt miljöbalken. Utsläpp av avloppsvatten från enskilda hushåll kan påverka flera av våra nationella miljökvalitetsmål till exempel genom att bidra till övergödning av hav, sjöar och vattendrag samt genom påverkan på grundvatten. Väl fungerande avloppsvattenrening är en av förutsättningarna för att vi ska kunna uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.

Skyddsnivå för miljöskydd

Fastigheten ligger inom Anråsälvens avrinningsområde och vattenområdet har en måttlig ekologisk status. Miljö och byggnadsnämnden bedömer att platsen omfattas av hög skyddsnivå för miljö enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Enligt uppgifter i ansökan har den aktuella avloppsanordningen genomgått provning enligt SS-EN- 12566-3. Enligt resultatet från provtagningarna har anläggningen potential att klara reduktion av syretärande ämnen (BOD), fosfor (P) och kväve (N) som motsvarar kraven för hög skyddsnivå. Anläggningens dokumenterade reningskapacitet enligt CE-märkning ligger till grund för tillståndet.

Föreslagen anläggning bedöms inte innebära betydande negativ påverkan på Natura 2000-områden längs kusten. Prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken görs därför inte i detta ärende.

Upplysningar och information

- Om anläggningen inte är utförd den **31 december 2019** kan miljö- och byggnadsnämnden komma att besluta om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattenspolande toalett på fastigheten. Arbete med tillsyn/förbud debiteras med timavgift.
- Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga till länsstyrelsen, i bilagan kan du läsa hur man gör.
- Beslutet är en värdehandling. Vid eventuellt ägarbyte bör beslutet samt handlingar gällande skötsel och underhåll lämnas över till den nya fastighetsägaren.
- Miljöavdelningen har inte tagit ställning till om det behövs andra tillstånd för anläggningen, till exempel för att använda annans mark.
- Notera åtgärder som är viktiga för anläggningens funktion i journalen, till exempel kemikaliepåfyllning, provtagning, större ingrepp, driftstörningar, materialbyte eller motsvarande.

- Träd och större buskar med rötter kan skada anläggningens funktion och bör inte växa i närheten av anläggningen.
- Anläggningen är inte gjord för att utsättas för ständiga belastningar från fordon och den bör därför inte placeras under parkeringsplats, väg eller liknande.
- Tänk på arbetsmiljön. Placera helst minireningsverket inom 10 m från väg för slamtömningsfordon och med minsta möjliga nivåskillnad. Fordonet ska bara behöva backa vid vändning. Brunnslock bör inte väga mer än 15 kg.
- Du som fastighetsägare ansvarar för att instruktioner från tillverkaren om hur man slamtömmer finns uppsatta i locket till minireningsverket. Detta för att säkerställa att slamtömningen sker på rätt sätt. Utan tydliga instruktioner kommer kommunens renhållningsbolag inte genomföra tömningen. Om instruktion saknas och minireningsverket därför inte töms måste du som fastighetsägare ändå betala för framkörningen.
- Belasta inte minireningsverket med stora mängder vatten under kort tid eftersom det kan röra om det sedimenterade slammet och orsaka slamflykt ut i anläggningen. Backspolning från vattenreningsfilter bör ledas bort som dagvatten och inte till anläggningen. Tappa ur större badkar/jacuzzis långsamt eller etappvis.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Beslutet är elektroniskt undertecknad av
Erika Landestorp
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor:

1. Kopia av situationsplan
2. Prestandadeklaration
3. Skötsel av minireningsverk
4. Utförandeintyg
5. Hur man överklagar

Kopia till:
kurt_benjaminsson@hotmail.com