

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Tutstad 1:63 i Torsby kommun

1 § Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

2 § Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 § Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.

a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med bestämmelserna i av kommerskollegium eller statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. Inom skyddsområdet skall anordning för förvaring, hantering och transport av sådana varor vara så utförd att de inte beräknas kunna komma lös. Anordningen skall skötas och underhållas så att den fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden och brandkåren i kommunen.

b) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras, skall finnas varningsskylt enligt nämnda tillämpningsbestämmelser med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsanordningar erfordras.

d) Stationärt uppställd maskin, som drivs med flytande bränsle, skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden och skyddas så att kärlen ej vattenfylls eller på annat sätt bringas ur funktion.

e) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bestämma hur stor mängd av ämnena som får lagras och i övrigt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

f) Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar ävensom ensilageanläggning får anordnas endast på sådant sätt, att grundvattnet ej förorenas. Anläggningen skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Svämngödsling får inte förekomma inom skyddsområdet.

g) Naturgödsel och andra gödningsmedel ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt vägsalt och dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för underhåll av vägar.

h) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller under markytan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

i) Sopor, latrin eller annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet.

j) Grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom inre skyddszon får icke ske till lägre

nivå än tre (3) m över högsta grundvattenyta. Inom 17 FS 1988:3
yttre skyddszon får ovan nämnda verksamhet icke ske
till lägre nivå än en (1) m över högsta grundvatten-
yta. Exploatören skall genom särskild utredning visa
läget av denna vattenyta.

Högsta grundvattenytan får i varje enskilt fall be-
stämmas med utgångspunkt från utförda grundvatten-
undersökningar om vilka vattenverkets huvudman läm-
nar upplysning. Återfyllning av grus- eller sandtag får
ej ske med sådant material, att grundvattenförorening
eller väsentlig minska grundvattenbildning och grund-
vattenframrinning kan bli följden.

4 § Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna
i 3 § stadgas i 4 och 15 §§ hälsoskyddslagen, 15, 16
och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor, 38 §
miljöskyddslagen samt 26 § förordningen om kemiska
produkter.

5 § Om särskilda skäl därtill föreligger, får undan-
tag från ovannämnda föreskrifter medges av länsstyrel-
sen efter hörande av miljö- och hälsoskyddsnämnden
och vattenverkets huvudman.

6 § Överträdelse av dessa föreskrifter medför ansvar
enligt 21 kapitlet vattenlagen (SFS 1983:291).