

Krabban 11, Norra Storgatan 1

Gula Huset

Enligt Erland Ullstad och Nils-Erik Wetterbratts rapport *Gislaveds äldre bebyggelse* fick "Gula Huset" bygglov 1923 (Ullstad 1984), fast det utseendemässigt ser ut att härstamma från sekelskiftet. De höga fönstren med småspröjsade fönster i de övre vågarna, det rundade glasburspråket på det sydvästra hörnet, det brutna taket på gavlarna och det rundade taket på frontespisen talar samtliga 1900-1910 tal i formspråket. Huset har byggts till på baksidan med ett rum för trappan ner till källaren. På taket ligger betongpannor och röd plåt. Låkten är fasad och träpanelen är cirkelsågad. Huset är målat i en ljusgul färg av modernare slag.



Gula husets norra fasad

Kulturhistoriska kommentarer

Huset är en av flera stora villor utmed Storgatans västra sida. Det utgör tillsammans med övrig bebyggelse längs gatan en del av Gislaveds äldre stadskärna. Därför har byggnaden ett miljöskapande värde. Dess ålder och storlek ger det dessutom ett byggnadshistoriskt värde. Husets utseende är välbevarat men ytskikten är nya och består av cirkelsågat virke, betongpannor och modern färg som drar ner intrycket.

Riktlinjer för bevarande

- Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL.
- Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en återgång ske till ett mer ursprungligt utförande (tex takmaterial, dörrar, fönster).