



Erlandsson, Ulf Göran Olov

Rosengången 14
54242 Mariestad

Tjänsteanteckning

Räddningstjänsten Skaraborg har med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 4 §, genomfört en brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen var att kontrollera efterlevnad av de skyldigheter som återfinns i 2 kap. 2 § LSO.

Enligt 2 kap. 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till de anläggningar som berörs enligt 3 kap 5 § LSO.

Denna tjänsteanteckning redovisar de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll och utgör därmed underlag för bedömningen om brandskyddet kan anses skäligt enligt 2 kap. 2 § LSO.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	Långåker 1:9, Långåker Skogstuna 4
Namn	Erlandsson, Ulf Göran Olov
Objektstyp	Lokaleldstad
Benämning	Kakelugn
	Norra kakelugnen
Placering	Bottenvåning
Frist	6 (år)
Kontrollant	Janne Räisänen

Nr	Brist
1.90	Övrigt Kontrollmetod: Okulär Eldstadsplan ej fastsatt
3.100	Övrigt Kontrollmetod: Okulär Skorsten är i dåligt skick längst upp - lösa stenar, saknas sten samt bristfälliga fogar
3.100	Övrigt Kontrollmetod: Okulär Renslucka på vinden är inte en korrekt sotlucka-risk att den öppnar upp
3.140	Rökkkanalen förtäppt Avgaser och rökgaser från fasta installationer ska inte ge upphov till ökad brandfara, ökad risk för förgiftning eller annan olägenhet. Kontrollmetod: Okulär Kajbo i rökkkanalen samt skräp inuti sidokanalerna i eldstaden
5.6	Övrigt Kontrollmetod: Okulär Befintlig takstege är för kort.



5.11 Godkänt glidskydd för markstege saknas

Glidskydd som klarar en belastning på 100 kg får användas på uppstigningshöjd upp till 4 m. Lös stege får användas vid nivåskillnad från takkant till mark upp till 5 m om glidskyddet klarar en belastning på 150 kg.

Kontrollmetod: Okulär

5.22 Takstegen sitter inte fast på ett godkänt sätt

En takstege ska minst fästas både upptill och nertill med för typ av stege godkänd infästning.

Kontrollmetod: Okulär

Ni ges härmed möjlighet att yttra er över upprättad tjänsteanteckning i enlighet med 25 § förvaltningslagen.

* **Eventuella synpunkter ska vara räddningstjänsten tillhanda senast 2025-04-22.**

Om inga synpunkter inkommer kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Beslut

Utifrån de brandskyddsförhållanden som observerades vid genomförd brandskyddskontroll konstaterar Räddningstjänsten Skaraborg att brandskyddet uppnår skälig nivå i enlighet med 2 kap 2§ LSO ärendet avslutas därmed.

Förklaringar till positionsnummer

1.0 - Eldstad 2.0 - Eldningsapparat 3.0 - Rök-/Im-/Avgaskanal 4.0 - Pannrum
5.0 - Tak och uppstigning 6.0 - Drift och skötsel 7.0 - Övrigt