

940c Bananhuset

Runnerydsgatan 1, fastighet Nederåsa 4

Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §)



Denna villa, som ibland kallas "bananhuset", ritades av byggmästaren Hugo Göransson 1920. Huset har en mycket originell gestaltning och den direkta förebilden är en villa i villasamhället Grunewald i Berlin. Den villan ritades av arkitekten Sepp Kaiser och presenterades i arkitekturtidskriften Berliner Architekturwelt 1910. Grundplanen för Nederåsa 4 är rektangulär med ett trapphus vid norra gaveln. Fasaden är i ljusgrå spritputs med utskjutande hörnmarkeringar, ett entréparti med pelarförsedd loggia/portik och små sidogallerier som bär upp en lätt utsvängd balkong. Fasaden är dessutom rik på dekorativa element. Det flacka valmtaket skjuter ut kraftigt. Huset var ursprungligen avsett för två familjer, med 4 rum och kök och spiskammare på båda våningarna, men idag är det omdisponerat till enfamiljshus.

Karaktärsdrag

- Byggnadens volym med hörnmarkeringar, balkonger och utskjutande takfot
- Putsfasader med geometriska dekorationer
- Fönsterindelningen med ursprungliga träfönster av olika slag
- De ursprungliga ytterdörrarna av ek
- Det flacka helvalmade taket med röda tegelpannor
- Det troligen ursprungliga staketet runt fastigheten

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning

Villabyggnaden är ett välbevarat exempel på en villa med en överraskande identifierad internationell förebild.

