


Handläggare: Erik Olsson
Tel: 08-606 55 06

DNR-2021-1393-6

Peter Viklund
Maria Röhl's väg 54
128 63 Sköndal



Tillstånd att anlägga och använda enskild dricksvattentäkt

Verksamhetsutövare:
Organisations-/personnummer:
Verksamhetens namn:
Verksamhetens adress/plats:
Fastighetsbeteckning, kommun:

Peter Viklund
[Redacted]
SVÄRDSÖ 8:6
Svärdsögården 4,
SVÄRDSÖ 8:6, Nynäshamn

Beslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutar att Peter Viklund [Redacted] får borra en dricksvattenbrunn, samt ta upp grundvatten för ett hushåll på fastigheten SVÄRDSÖ 8:6.

Villkor för bormingen

1. Anläggningen ska utföras i enlighet med ansökan som inkom till förbundet den 12 april 2021 med diarienummer 2021-1393-1, samt meddelad ändring av placerat borrhål i situationsplan den 23 juni 2021 med diarienummer 2021-1393-5
2. Brunnen ska utföras i enlighet med kriterierna i "Normbrunn 16"
3. Anläggningens pump ska vara höj- och sänkbar
4. Brunnen måste placeras minst 30 meter uppströms från eventuella avloppsanordningar
5. Borrhning samt hantering av damm, borrhax och spolvatten får inte ske så att olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. Damm, borrhax och spolvatten ska samlas upp i slutet kärl. Spolvatten från borrhningen får inte släppas ut till dagvattenbrunnar/diken
6. Kontinuerlig provtagning av vattnets kloridhalt (alt. konduktivitet) ska ske i samband med borrhningen och efteråt. Skulle kloridhalten överstiga riktvärde >50 mg/l ska förbundet genast meddelas och vattnet från brunnen inte användas
7. Anläggningen betraktas som godkänd först när brunnsintyg och anmälan om färdigställande skickas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och brunnsuppgift insänds till Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) brunnsarkiv

Villkor för driften av anläggningen

1. Sakkunnig person ska kontrollera anläggningen minst vart 10:e år
2. Eventuella driftstörningar ska anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
3. Skulle vattnet i brunnen sina eller visa tecken på saltvatteninträngning i form av höga halter natrium och klorid, ska brunnen genast sluta användas tills dess att åtgärder vidtagits

Beslutet är fattat med stöd av:

- Miljöbalken (1998:808), 1 kap. 1 § Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
- Miljöbalken (1998:808), 2 kap. 3-7 §§ Allmänna hänsynsregler
- Miljöbalken (1998:808), 9 kap. 10 § Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Miljöbalken (1998:808), 16 kap. 2 § Allmänt om provning
- Miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1 § Avgifter
- Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, § 210

Ni kan överklaga beslutet inom tre veckor. Se sista sidan.

Bakgrund

Den 12 april 2021 tog vi emot en ansökan från Peter Viklund [REDACTED] om anläggande av enskild dricksvattentäkt med bifogad situationsplan. Den 23 juni 2021 inkom kompletterande uppgifter i situationsplanen om ändrad placering av borrhål.

Information om entreprenör

Entreprenör:
RISE-certifiering (B):

JK Brunnsborrning
SC 0974-09

Bedömning

Fastigheten ligger inom ett område där det råder ansökningsplikt för att borra enskild dricksvattentäkt, i enlighet med Nynäshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, beslutat av kommunfullmäktige den 24 november 2017.

Förbundet har undersökt områdets lokala grundvattenreservoar genom granskning i den senast utförda översiktliga grundvattenbalansberäkningen för delar av Nynäshamns kommun (Earon & Olofsson 2021).

Enligt den översiktliga grundvattenbalansberäkningen (Earon & Olofsson 2021) kommer ett uttagsscenario på 700 liter per fastighet och dag (d.v.s. ett vattenflöde från brunnarna på ca 29 liter/h) med 100 % permanentboende eller 50 % permanentboende, innebära att mellan 76-90 % av den lokala grundvattenreservoaren kvarstår. Om uttagsscenariot istället är 350 liter per dag (d.v.s. ett vattenflöde på ca 14,6 liter/h) med 100 % permanentboende, samt konsekvenserna av framtida klimatförändringar (växthuseffekten) och förlängd växtsäsong (växternas upptag av grundvatten) vägs in, uppskattas mellan 76-90 % av lokala grundvattenreservoaren ändå kvarstå.

Utifrån denna kunskap är bedömningen att den lokala grundvattenreservoaren för fastigheten med största sannolikhet magasineras tillräckligt med grundvatten för att tillstånd att anlägga och använda enskild dricksvattentäkt för ett hushåll ska kunna beviljas.

Förbundet gör bedömningen att placeringen av borrhålet är godkänt och att inga grannar bedöms bli berörda i detta fall.

Information

Kontakta förbundet om det händer något som gör att inte försiktighetsmåttan uppfylls, vi bedömer om avvikelserna kan beviljas.

Vid eventuell överlåtelse/försäljning av fastigheten ska detta tillstånd följa med fastigheten. Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning av dricksvattnet sker vart tredje år. För att hushålla med grundvattnet bör så vattensnål teknik som möjligt användas. Bor du inom ett strandskyddsområde kan du behöva kontakta bygglovsavdelningen i din kommun för att undersöka om du behöver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Exempel på åtgärd som kan kräva dispens är att fälla träd, schakta eller spränga berg.

Förbundet förutsätter att placering av dricksvattenanläggningen inte strider mot annan lagstiftning t. ex. kulturmiljölagen.

Avgift

För handläggning av detta ärende tar förbundet ut en avgift enligt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Digital expediering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar skrivelser och beslut digitalt, detta innebär att du inte kommer få en papperskopia på denna handling om vi har din e-postadress.

Digitalt godkända handlingar behöver inte ha namnunderskrift.

Erik Olsson
Miljöinspektör

Bilagor

Normbrunn-16

Kopia till

JK Brunnsbornring joel@jkb.se

Så överklagar man beslutet

Är ni missnöjd med detta beslut kan ni överklaga beslutet skriftligt. Överklagandet ska ha kommit till förbundet **senast tre veckor efter den dag då ni fick beslutet.**

I brevet ska ni tala om

- vilket beslut ni vill överklaga, skriv diarienummer och beslutsdatum.
- namn, organisations- eller personnummer, adress och telefonnummer
- varför ni anser att beslutet är oriktigt
- vilken ändring i beslutet som ni vill ha

Bifoga gärna en kopia av beslutet.

Underteckna brevet och skicka det till:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge

Vi omprövar beslutet. Om vi inte ändrar beslutet, skickar vi det vidare till länsstyrelsen som gör en egen bedömning av er överklagan.

Vill ni ställa frågor, ring till vår servicetelefon: 08-606 73 00 eller till den som handlägger detta beslut. Se kontaktuppgiften överst på sidan 1.