



Detta borrbevis har

Nr:

231029

BORRBEVIS 2023

över utförd brunnborrning enligt HP Borrningar i Klippan AB

Följande borrprotokoll har upprättats:

Fastighetsbeteckning: **Våtseröd 2:10**Kommun: **Höör**Fastighetens adress: **Våtseröd 414 , 243 97 Hallaröd**Borrhålets plats **Ca 4m VSV boningshus**

N-6202705 E-401430

Ägare/Beställare **Andreas Persson**Adress: **Våtseröd 414 , 243 97 Hallaröd**Telefon: **076-7605575** e-mail: **andreas.persa.persson@gmail.com**Borrhålet avser ☐ bergvärme ☒ vattenförsörjningBorrhålets totala djup mätt från orörd marknivå (före ev. grävn) **101 meter**Borrhålet ☐ utgör fördjupning av tidigare ☐ grävd brunn
☒ utgör ej ☐ borraradUppmätt avstånd från marknivå till fast berg **5,5 meter**

Jordart/bergart	Djup från markytan	Jordart/bergart (färg)
från 0	till 5,5 m	Sandig / grusig morän
från 5,5	till 28,5 m	Amfibolit, vittrad / porös
från 28,5	till 55 m	Amfibolit, delvis vittr. Inslag diabas
från 55	till 101 m	Gnejs, grå/röd

Borrhålet har beklänts med stålrör $\varnothing$ 168,3*157,1 mm **33,3 meter**Borrhålet har beklänts med filterrör $\varnothing$ mm meterSärskild tätning har utförts mellan beklädnadsrör och fast berg genom elastisk borttätning ☒

Vattenförande zoner	55-71 m	flöde	ca 120 l/t	konduktivitet	710 uS/cm
	101 m	flöde	ca 240 l/t	konduktivitet	580 uS/cm
		m flöde	l/t	konduktivitet	uS/cm

Borrhålets bottendiameter: **138,9 mm**Uppmätt vattenflöde vid provtagningstillfälle den 02-okt 2023 **240 l/tim**Uppmätt vattenflöde efter hydraulisk tryckning den / 2023 **l/tim**Mätningsskikt ☒ Blåsning ☐ Flottörmätning ☐ Provpumpning **1 tim**

Vid propumpn sjönk vattenytan (räknat från markytan) från till meter

Stabil vattennivå efter avslutad borrning antal meter under marknivå **10,4 meter**Mätningstidpunkt **>3** dygn tim efter avslutad borrning

Klippan den 02-okt 2023

HP Borrningar i Klippan AB


Göran Persson

Ev. reklamation mot ovan beskrivna arbete skall göras inom skälig tid från detta borrbevis utfärdande.

Denna handling kan lämpligen förvaras tillsammans med fastighetens övriga värdehandlingar