

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

319256

Besiktningsdatum

2025-04-15

Beställare

Nyholm Ingegerd
Skogsvägen 37
643 62 Högsjö

Besiktningsföretag

Skorstensfejarna LJ AB
Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING

Systemets installationsplats

Nyholm Ingegerd
Skogsvägen 37
643 62 Högsjö

SSR GODKÄND®

BESIKTNING
ÖVERLÅTELSE

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögkastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd anggett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Gott bestånd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Bruksändamålet uppfylls

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Bruksändamålet uppfylls inte

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

Skogsvägen 37

Beteckning

Högsjögård 5:30

Ägare

Nyholm Ingegerd

Registernummer

1928

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Sekundär	Vardagsrum	Bruksändamålet uppfylls

BESIKTNINGSMAN

Namn

Roger Roos

Behörighetsnummer

7112-02

Datum

2025-04-15

Detta protokoll är digitalt signerat

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Combitherm HLA		TYP	Braskamin - Sekundär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	6-10	
	FÖRBR.LUFT	Separat kanal		KANAL	S1.1	
				CE	Nej	
					NÖDVÄNDIG	5 Pa
					UPPMÄTT	20 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal	Vardagsrum		4 m	150		E1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Okänd		LÄNGD	4 m	
	MATERIAL	Metall		CE	Nej	
	EGENSKAPSDEKLARATION	T350-N1-D-100-G				
					KRAV	2,0 l/s m ²
					AVTALSKRAV	Saknas
					UPPMÄTT	0,8 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	16	1005

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Okulär besiktning	Utredning av eldningsanläggningens tekniska status med utgångspunkt från anläggningens ålder, brukande och allmänna skick	Okulär	Bruksändamålet uppfylls
2	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443	Genom läckagemätning	Gott bestånd
3	Risikanalys	Utvärdering av risker vid ett normalt användande	Lämpligt användningsområde, kända risker med konstruktionen och eventuella andra egenskaper som kännetecknar utförandet	Bruksändamålet uppfylls
4	Eventuell fortsatt teknisk utredning	Eventuella förhållanden som efter okulär besiktning och täthetsprovning framstår som oklara	Okulär eller med hjälp av teknisk utrustning	Inget behov föreligger

Resultat av/kommentarer till besiktning

Att installationsanvisning saknade på eldstad och rökkanal ,bedömning har skett emot motsvarande produkter.
Rökkanalen är thermograferad med Flir One Pro

Åtgärdsförslag och kostnader

Ta bort brännbart inom 100 mm räknat ifrån spirorörets utsida.
Man bör komplettera med bärläktsteg du lutningen på taket överstiger 6 grader

Uppskattad kostnad

2000 - 5000

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig