

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Report issued by an Accredited Laboratory

Denna rapport får endast återges i sin helhet,
om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat.

Beställare:
Kaj Andersson
Fredsgatan 5
54131 TÖREBODA

Radonmätning med spårfilm, av inomhusluft. Långtidsmätning.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:

Läkaren 13

Fastighetsägare:

Kaj Andersson

Mätplatsadress:

Fredsgatan 5, 54131 TÖREBODA

Hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare:

Lägenhetsnummer:

Typ av hus:

Villa

Byggnadsår:

1982

Ventilation:

Mekanisk från luft

Material:

Ingen blåbetong

Husgrundstyp:

Platta på mark

	Reg.nr	Placering	Våningsplan	Radon Bq/m ³	Mätosäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
Mät dosa	K86499	Vardagsrum	Plan 1	<60		2008-10-03	2008-12-28
Mät dosa	K86513	Sovrum	Plan 2	<60		2008-10-03	2008-12-28

Stopptid har antagits.

ÅRSMEDELVÄRDE:

60

Bq/m³

Var god vänd för att se förklaring


Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor $k=2$, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.
Mätningen har utförts enligt Statens strålskyddsinstituts Metodbeskrivningar 2005:1 för bostäder och i 2004:01 för arbetsplatser.

Placeringen och mätninghar följt Independia Controls anvisningar har intygats av:

Kaj Andersson

Analys har upprättats av:

Göteborg 2009-01-27


Anders Diebitsch, Independia
Control AB

Förklaringar

Årsmedelvärde:	Uppskattade medelvärdet av radonhalt under mätperioden, som skall vara minst 2 månader. Mätperioden skall vara under eldningsäsong 1 oktober-30 april. För att få ett årsmedelvärde skall endast mätresultat från de delar av huset som bebos räknas. Källare räknas inte, såvida den inte är inredd som exempelvis gillestuga. Mätning måste ske på alla bebodda våningsplan. Årsmedelvärdet är det värde som kan jämföras med riktvärden. Radonhalten i inomhusluften varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika ifrån det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0% och 40% lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det uppskattade årsmedelvärdet är det mest sannolika. År uppmätt värde mindre än 60 Bq/m^3 markeras detta med <60.
Rådgivande mätning	Utföres under minst 10 dygn och ger en god vägledning om radonförhållandet. Medelvärdet kan jämföras med angivna riktvärden nedan, men bör helst följas upp med en årsmedelvärdesmätning för helt korrekt jämförelse med riktvärden. Resultatet godkänns inte som underlag vid ansökan om statligt bidrag. Mätning kan ske under hela året. Resultat av mätning under sommaren kan vara missvisande på grund av att självdrag inte fungerar och att mycket vädring förekommer.
Riktvärden:	200 Bq/m^3 Högsta radonhalten i befintliga bostäder, lokaler som används för allmänna ändamål. 200 Bq/m^3 Högsta radonhalten i nya byggnader. 400 Bq/m^3 Högsta radonhalten för arbetsplatser.
Bidrag (gäller egnahem)	Gränsvärde för egnahem är 200 Bq/m^3. Högre årsmedelvärde ger rätt till statligt bidrag för att åtgärda. Staten bidrager med halva kostnaden, maximalt 15 000 kr. Åtgärder under 1000 kr beviljas ej. Skall du söka bidrag. Kontakta Miljökontoret i din kommun. Du kan också gå in på www.boverket.se, "Bidrag och Blanketter" vidare till "Radonbidrag till egnahem".
Åtgärd	Har du fått ett årsmedelvärde som är högre än 200 Bq/kbm bör du vidtaga någon form av åtgärd. För att bestämma åtgärd bör du vända dig till någon konsult-entreprenör med utbildning hos Statens strålskyddsinstitut. Det finns inga generella åtgärder utan besiktning på plats är nödvändig.
Markradon	Tränger oftast in i huset genom små sprickor och otäta rör genomföringar i grunden.
Radon från byggmaterial	Kommer främst från blåbetong. Hus byggda efter 1975 har oftast ingen blåbetong. Blåbetong är en lättbetong med blåaktig färg och tillverkningen pågick mellan 1929-1974.
Radon i vatten	Kan förekomma om du har egen brunn. Har du kommunalt vatten innehåller detta inte radon.

