

Protokoll fört över beslut
av stadsarkitekten enligt
delegation av Ängelholms
kommuns byggnadsnämnd.

Datum 1973-10-18

§ D 760/73 (1479/73)

Ansökan inkom den : 1973-10-09
Ansökan avser : Byggnadslov för fritidshus
Fastighetsbeteckning : Ugglehult 1:66
Byggn.regl. bestäm. : B 601
Sökande : Björn Preben Jensen, Bellmansgade 21, VII vån
21 00 Köpenhamn 0
Ansvarig arbetsledare :
Beslut : Byggnadslov beviljas med stöd av BS § 7 1 enligt
med inlämnade handlingar.
Sådan kommunal service som permanent bebyggelse
normalt erhåller kan ej påräknas inom detta område,
Villkor : som är avsett för fritidsbebyggelse.
Anmälan om ansvariga arbetsledare samt VA-handlingar
skall inlämnas till byggnadsnämnden för godkännande
före arbetets början

De i särskild bilaga till detta protokoll lämnade
anvisningarna skall iakttas.

Sökanden anmanas att jämlikt 58 § 1 mom. byggnads-
stadgan om beslutet bevisligen underrätta grannar
och andra, vilka kunna beröras därav.

Granskningsavgift och
besiktningsavgift

: Faktura översändes separat.
180:-
I tjänsten

E. Gustafsson
Stadsarkitekt

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☒ småhus ☐ annan byggnad ☒ M=monterings-färdigt ☐ P=plats-byggt Hus typ (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus) Fritidshus Antal hus 1 Antal lägenheter 1 Antal hela våningsplan 1 Kommun Ängelholm Länsbeteckn L Fastighetsbeteckning Ugglehult 1:66 Hus litt Fastighetsadress Sökandens namn, adress och telefon Litograf Björn Preben Jensen, Bellmansgade 21 vii vån, 2100 KöpenhamnÖ, Danmark		Inkom till fo/by den BYGGNADSNÄMNDEN ÄNGELHOLM Ank. 73 10. 09. Dn. 1479/43	
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän ☒ Frostfritt Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Utbredda plattor- 20 cm cementshålsten		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☒ P 33x145 fjällpanel - papp Gavelstakstol	
Dränering 3" tegelrör i gräs		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P Innervägg, bärande ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Material Tjocklek Källaryttervägg cm Husskiljande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annan cm Värmeisolering i källaryttervägg K-värde Vattenisolering i källaryttervägg Sockelbeklädnad Puts		Övriga innerväggar ☐ M ☒ P 45x45 regler 60 cm c/c 13 mm gipsskivor på ömse sidor Bjälklag 50x175 syllar Bottenbjälklag 50x150 bjälkar 60 cm c/c ☒ M ☐ P ☐ Över källare ☒ Över kryp-utrymme ☐ Direkt på mark 5 cm cellplast- papp- 10 cm min.ull 22 mm slätspont Mellanbjälklag ☐ M ☐ P Översta bjälklaget ☒ M ☐ P Fackverkstakstol 15 cm min.ull- plastfolie 16 mm fasspont Badrumsbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning	
Bärande del ☒ Yttervägg ☐ Innervägg Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P 33x145 fjällpanel - papp 45x70 regler 60 cm c/c 7 cm min.ull- plastfolie 13 mm gipsskiva K-värde 0,41 Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P som ovan K-värde			

Trappor
Invändiga ☐ M ☐ P

Utvändiga ☐ M ☐ P

Yttertak
Takstol:
Taklutning, grader 18 Typ, material, dimension ☒ M ☐ P
45x145 fackverk som förankras med
galv. bandjárn i vägg

Underlagstak ☒ M ☐ P
17 mm råspont, papp, läkt

Takbeläggning
Tegel

Yttertak över uppvärmt utrymme

K-värde

Fönster
☒ 2 glas ☐ 3 glas

**Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
anordning för inredningsbar vind m m**

Byggnadsnämndens anteckningar
Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
☐ Ja ☐ Nej
Byggnadslov
☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens
tillstyrkt
Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad
☐ Ja ☐ Nej
För området gäller
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan
☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser
För bestämmande av grundläggn-sättet erfordras markundersökning
☐ Ja ☐ Nej
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande
den

Värmeinstallation
Pannskorsten ☐ M ☐ P

☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat
Rökanal, area Värmeisol utförande i övrigt

☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärme-
verk ☐ Gemensam
värmecentral ☐ Annat
Panna, typ

antal effekt eldyta

☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ EI
Annat

Oljeeldningsaggregat
☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat

Värmeledning
☐ Varmvatten ☐ Varmluft

Värmefördelning
☐ Själv-
cirkulation ☐ Fläkt-
cirkulation ☐ Pump-
cirkulation

Värmetillförsel
☒ Radiatorer ☐ Varmluft-
inblåsning ☐ Värma golv ☐ Annat

Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning Material i kallvattenledning

Material i servisledning

Ventilation
☒ Utsugning i självdrag ☐ Mekanisk ventilation
Ersättningsluft
☒ Väder-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmad luft)
☒ Fönster med beslag ☐ Ventilade fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar
Huvudentreprenör

Ansvarig arbetsledare

Arkitekt **ANNEBERGS-HUS AB**

Byggnadskonstruktör **ANNEBERGS-HUS AB**

Vvs-konstruktör

Beskrivningen utförd av **ANNEBERGS-HUS AB**

Sökandens underskrift
Höbenkern den 8-10-73
4 Björn Preben Lenn

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande
den