

Marina Jonsson  
Björnskogsvägen 50  
134 55 Gustavsberg

## Tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett på fastigheten Snesslinge 8:9

### Beslut

*Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna tillstånd till Marina Jonsson, 19551218-0208, att anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Snesslinge 8:9 med följande villkor:*

- avloppsanläggningen ska dimensioneras, utföras och skötas i enlighet med vad som redovisats i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar om inte annat framgår av villkoren nedan
- slamavskiljaren ska vara typgodkänd med en våtvoly m på minst 2 000 liter
- avloppsvattnet ska ledas till en upplyft, förstärkt infiltrationsbädd med en spridningsyta på minst 25 m<sup>2</sup> eller motsvarande yta vid installation av biomoduler
- infiltrationsbädden ska förstärkas med minst 80 cm material av kornstorlek 0-8 mm (markbäddsand) eller det material som tillverkaren rekommenderar vid anläggande av biomoduler
- spridningsledningarna ska placeras minst 1 meter ovanför högsta grundvattennivå, berg eller lera
- efter slutfört arbete ska fotodokumentation enligt bifogat meddelande samt ifyllt utförandeintyg skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen**
- om olägenheter för miljön eller människors hälsa uppstår, ska sökanden på egen bekostnad vidta åtgärder för att avhjälpa dessa

### Avgift

Avgiften för ärendet är **5 656 kronor**, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

### OBS!

Det åligger fastighetsägaren att se till att avloppsanläggningen är placerad inom den egna fastigheten. I annat fall krävs servitut mellan er och den andra fastighetsägaren. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanläggningar bör en avloppsanläggning ligga minst 4 m från fastighetsgränsen.

Slamavskiljaren ska placeras så nära väg som möjligt men bör placeras högst 10 m från en för slamsugningsfordon farbar väg. Om slamavskiljaren placeras längre från väg kan det i framtiden, för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav,

komma att ställas krav på installation av en slamsugningsanordning för att korta avståndet mellan slamtömningsfordon och tömningspunkt.

*Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats inom två år.*

#### **Lagstöd för beslutet**

- 9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
- 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 2 och 3 §§ 2 kap. miljöbalken (SFS 1998:808)

Avloppsvatten ska enligt 9 kap. i miljöbalken tas omhand på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller ska vidta en åtgärd ska, enligt 2 kap. miljöbalken, skaffa sig den kunskap och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att motverka att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

#### **Bakgrund**

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 21 maj 2014 in en ansökan om att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett på fastigheten Snesslinge 8:9. Ansökan avser en avloppsanläggning med slamavskiljare och efterföljande infiltrationsbädd. En fast slamsugningsanordning avses att installeras för att möjliggöra tömning av slamavskiljaren. Avloppsanläggningen ska rena avloppsvatten från en fritidsbostad för 2 personer.

Platsbesök gjordes på fastigheten den 8 juli 2014 för att undersöka markförhållanden och placeringen av anläggningen i förhållande till bl a dricksvattenbrunnar, ytvattenförekomster och fastighetsgränser. Entreprenören deltog vid platsbesöket.

Flera försök att gräva provgropar hade gjorts, men man stötte på berg på mellan 10 och 50 cm djup på samtliga ställen. Infiltrationsbädden planeras därför att anläggas som en upplyft bädd. Marken är relativt plan men lutar något från bostadshuset mot hagen söder om fastigheten.

Fastighetens dricksvattenbrunn ligger på motsatt sida av huset ca 40 m från den planerade infiltrationen. Inga övriga dricksvattenbrunnar finns inom ett avstånd på 50 m från den planerade infiltrationen. Fastigheten ligger ca 800 m från Olandsån.

#### **Motivering till beslut**

Fastigheten ligger i ett område med jordbruks- och skogsmark. Bebyggelsen i området är relativt gles och det är inget stort exploateringsstryck i området. Den planerade avloppsanläggningens placering i förhållande till dricksvattenbrunnarna i området bedöms vara sådan att risken för att avloppsanläggningen ska orsaka olägenhet för människors hälsa genom förorening av dricksvatten är liten. Det finns inga badvatten eller andra ytvattenförekomster i närheten som bedöms påverkas väsentligt av avloppsanläggningen varför kravs ställs på

normal skyddsnivå både med avseende på hälso- och miljöskydd. Med rätt dimensionering bedöms den avloppsanläggning man sökt tillstånd för uppfylla de krav som normal skyddsnivå innebär.

För att säkra ett avstånd på minst 1 m mellan spridningsledningarna och berg, vilket är det avstånd som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd, krävs en upplyft bädd. Bädde ska förstärkas med material som är lämpligt för infiltration av avloppsvatten (markbäddsand).

### Information


Gällande installation av fast slamtömningsanordning, vänligen kontakta renhållningschef Lars Ekman (0173-86 276) innan installationen görs för att säkerställa att den görs i enlighet med renhållningsverkets riktlinjer.

En infiltrationsbädds reningsfunktion försämras med tiden. Med anledning av detta kan det i framtiden komma att ställas krav på kontroll av bäddens reningsfunktion och/eller på att reningen ska förbättras eller återställas genom komplettering. Om anläggningen utförs fackmannamässigt, dag- eller regnvatten inte kommer in i anläggningen, slamtömning utförs regelbundet och belastningen på anläggningen inte är större än vad den är dimensionerad för bör anläggningen fungera tillfredställande i åtminstone 10 år.

Tömning av slamavskiljare sker enligt Östhammars kommuns renhållningsordning en gång per år. Registrering av anläggningen sker i samband med att utförandeintyg och fotodokumentation skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

*Väsentliga ändringar av anläggningen eller av belastningen på anläggningen ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.*

### Samhällsbyggnadsnämnden



Anna Bergsten  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

### Bilagor

1. Utförandeintyg av enskilt avlopp
2. Fotodokumentation av avloppsanläggning

### Hur man överklagar

Om du vill överklaga det beslut du fått, ska det göras skriftligt. För att överklagan ska vara giltig måste du ange vilket beslut du vill överklaga (ange diarienummer), hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Överklagan måste vara inlämnad till Samhällsbyggnadsnämnden **senast tre veckor** från det att du tagit emot beslutet. Skicka med handlingar som kan stödja den ändring du vill ha. Överklagan skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen ska förtydligas. Uppge din postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ett ombud kan denne underteckna skrivelsen. Se då till att även skicka med en fullmakt.