

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

317250

Besiktningsdatum

2025-04-22

Beställare

Röpcke Ulf
Försterstrasse 2A
De-16567 Mühlenbeck
Germany

Besiktningsföretag

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB
Pelle Bergs Backe 2
791 50 FALUN

Systemets installationsplats

Röpcke Ulf
Särnavägen 90
79690 Älvdalen

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Särnavägen 90

Beteckning

Älvdalen Åsen 88:8

Ägare

Röpcke Ulf

Registernummer

206005

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Vedspis - Sekundär	Kök	Bruksändamålet uppfylls inte
ÖS2	Öppen spis - Sekundär	Allrum	Bruksändamålet uppfylls inte

BESIKTNINGSMAN

Namn

Mikael Kas

Behörighetsnummer

SSR-2216

Datum

2025-04-24

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®
**BESIKTNING
ÖVERLÅTELSE**

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Gott bestånd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Bruksändamålet uppfylls

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Bruksändamålet uppfylls inte

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

TEKNISK BESKRIVNING

Öppna spisar

NR	FAKTA	ELDSTAD	LUFTHASTIGHET/MÄNGD
ÖS2	FABRIKAT	Platsmurad	NÖDVÄNDIG 0,2 m/s UPPMÄTT LUFTMÄNGD
	BRÄNSLE	Ved	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	
		BREDD 0,87 m	
		HÖJD 0,63 m	
		KANAL S1.2	

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Norrahammar	TYP	Vedspis - Sekundär	NÖDVÄNDIG	12 Pa
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT	3-5 kW	UPPMÄTT	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL	S1.1		
			CE	Nej		

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal	Kök		3,4 m	160 x 270		E1
S1.2	Röckanal	Allrum		3,7 m	140 x 270		ÖS2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA			LÄCKAGE		
S1.1	FABRIKAT	Murad	LÄNGD	3,4 m	KRAV	2,0 l/s m²
	MATERIAL	Tegel	CE	Nej	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION		T 400-N1-D3-G (100)		UPPMÄTT	0,3 l/s m²
S1.2	FABRIKAT	Murad	LÄNGD	3,7 m	KRAV	2,0 l/s m²
	MATERIAL	Tegel	CE	Nej	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION		T 400-N1-D3-G (100)		UPPMÄTT	0,3 l/s m²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Ja
TS1.2	Bärläktsteg		Metall	Ja

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	1	1017

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Okulär besiktning	Utredning av eldningsanläggningens tekniska status med utgångspunkt från anläggningens ålder, brukande och allmänna skick	Okulär	Bruksändamålet uppfylls inte
2	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443	Genom läckagemätning	Gott bestånd
3	Risikanalys	Utvärdering av risker vid ett normalt användande	Lämpligt användningsområde, kända risker med konstruktionen och eventuella andra egenskaper som kännetecknar utförandet	Bruksändamålet uppfylls inte
4	Eventuell fortsatt teknisk utredning	Eventuella förhållanden som efter okulär besiktning och täthetsprovning framstår som oklara	Okulär eller med hjälp av teknisk utrustning	Gott bestånd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Rökkanalerna innehåller normal täthet, Provelldning ej utförd pga att eldstäderna blivit brukade tidigare utan problem.

1. Eldstadsplan saknas på golvet framför båda eldstäderna.
2. Sotlucka saknas på anslutningsrör ovanför vedspisen. Sotlucka ska finnas för att få ur sot vid sotning.
3. Glidskydd saknas samt att det är för få antal steg upp till skorstenen.

Åtgärdsförslag och kostnader

1. Godkända Eldstadsplan av obrännbart material ska monteras på golvet framför båda eldstäderna.
2. Anslutningsrör ska bytas ut mot ett med sotlucka.
3. Godkänt glidskydd ska monteras vid takfoten samt att det ska kompletteras med flera steg upp till skorstenen.

Uppskattad kostnad

5000 - 10000

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Brandrisk / sanitär olägenhet.
Fallrisk.

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bilder på åtgärd av brister mailas till mikaelk.sot@hotmail.se