

Barkåkra 6:3Bygglöf för: nybyggnad

- ☐ Beslut år 63
☒ Ansökan
☒ Teknisk beskrivning
☒ Ansvarig arbetsledare
☐ Slutbesiktning
☐ Grannars intyg ____ st.
☐ Bilaga A
☐ Granskningsblad
☐ Övriga intyg
- _____

Arkivnr

1757

Dnr

XX 1757

Yttrande:

- ☐ Miljö- och hälsoskyddskontoret
☐ Brandchefen
☐ Hyresgästföreningen
☐ Landsantikvarie
☐ Fastighetskontor
☐ Gatukontor
☐ Yrkesinspektionen
☐ Handikapprådet
☐ _____
☐ _____
☐ _____
- _____

ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV

(Ingives i två exemplar)

Dnr

Inkom den

31/10-63

Sökande (fastighetsägare el. likställd)

Aktiebolaget
Walter Hedlund,

Byggnadsnämnden
i Barkåkra kommun

Byggnads- plats	Stadsdel, samhälle etc Barkåkra	Kvarter och tomtnr (eller annan fastighetsbet.) Barkåkra 6³
	Belägenhet (gatuadress o d) Skälderviken.	
Byggnads- företag	(Sätt ring (o) i gällande ruta) Typitn. nr ☒ Nybyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Till-/Påbyggnad	
	Ritning utförd av Byggnadsingenjör Gunnar Sild, Malmö.	
Bilagor	Antal (Siffran inom parentes anger erforderligt antal) ¹⁾ ____ (1) Äganderättsbevis eller motsvarande ____ (2) Nybyggnadskarta (tomtkarta) 3 (3) Situationsplan (kartkopia med husplacering m m) ²⁾ 3 (3) Plan-, genomskärnings- och fasadritning ³⁾ 3 (3) Teknisk beskrivning ³⁾ 3 (3) Anmälan om ansvarig arbetsledare med ansvarsförbindelse ⁴⁾	Byggnadsnämndens anteckn. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
	Avgift för ritningsgranskning erlägges mot kvitto	

Barkåkra den 30/10 1963

Aktiebolaget Walter Hedlund

(Sökandens underskrift)⁵⁾

Ängelholm 20161

(Telefon)

1) Byggnadsnämnden äger att i särskilda fall med-
giva färre eller föreskriva flera uppgifter.

Samtliga handlingar bör om möjligt vara i format
A 4.

2) Ett av exemplaren skall vara utfört med tusch å
kalkerväv eller i annat av Kungl. byggnadsstyrelsen
godkänt, för arkivering och kopiering lämpligt utfö-
rande och materiel.

3) Teknisk beskrivning ingives i samband med an-
sökan om byggnadslov eller vid den senare tid-
punkt byggnadsnämnden bestämmer.

4) Ansvarsförbindelse kan ingivas i samband med
ansökan om byggnadslov eller senast före arbetets
påbörjande (t. ex. å bl. nr 163 KAB).

För landsbygdsområde erfordras anmälan och för-
bindelse endast i den mån så föreskrives i gällande
byggnadsordning för ifrågavarande område.

5) För firmatecknare skall bevis om rätt att teckna
firma bifogas.

Byggnadsnämndens beslut:

Enligt § den blev ovanstående ansökan om
byggnadslov beviljad

(Byggnadsnämndens underskrift)

Bilagor:

- ☐ situationsplan
- ☐ ritningar
- ☐ teknisk beskrivning
- ☐ godkännande av ansvarig arbetsledare

Till

Byggnadsnämnden i Barkåkra Kommun,
Skälderviken.

Såsom ansvarig arbetsledare för nybyggnad
å Barkåkra 6³ anmäles härmed Byggm. Walter Hedlund,
Skälderviken.

Barkåkra den 30/10 1963.

Aktiebolaget Walter Hedlund

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Walter Hedlund', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ifylles i tre ex och bifogas ansökan om lån eller ansökan om byggnadslov (blankett Kab nr 172).

Vid till-, på- eller ombyggnad eller annat arbete betr befintlig byggnad, beskrives dennas nuvarande skick samt anges vilka åtgärder som avses samt hur arbetet skall utföras.

Betr grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionssätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme-, ljud- och vattenisolerings. Ifråga om betonghålbäck anges antal hålrader.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Nybyggnad ☐ Till-, på- eller ombyggnad ☐ Annat arbete

Inkom den

31/10-63

Kommun Barkåkra	Länsbeteckn L	Fastighetsbeteckning Barkåkra 6³
Sökandens namn Aktiebolaget Walter Hedlund		
Sökandens adress och telefon Skälderviken. Tel. 20161		
Grund Undergrundens beskaffenhet och mäktighet Pinnmo och lera	Bjälklag Källarbjälklag Armerad betong, 7 cm. rockwool-skiva, överbetong och golvbeläggning.	
Grundläggningssätt Armerad betongplatta		
Yttre grundmurar 25 cm. betong inkl. träullsplatta		
Värmeisolering 5 cm. ingjuten träullsplatta	Mellanbjälklag	
Vattenisolering 2 strykningar med asfalt		
Sockel Cementputsad betong	Vindsbjälklag = sammanpikade 2 st. 1½ x 6" 60 cm. c.-c. . Under: 13 m.m. gipsplattor. Över: Golv av 18 m.m. spånskivor täckt med korkmatta.	
Dränering En sträng 4" rör utvändigt kring hela byggnaden		
Inre grundmurar 12 cm. betong	Bjälklag under badrum Samma som ovan men med golvtäckning av Pegulan, uppdragen 7 cm. vid väggarna.	
Väggar Ytterväggar i allmänhet och under fönster Från utsidan och in: Halv stens tegelmur i korsvirke, 2 cm. luftrum ett lag underlagspapp, 1½ x 5" stolpar 63 cm. c.-c. med 12 cm. mineralulls-pl. emellan, fohydningssp., 13 m.m. gipsplatta.	Altanbjälklag Armerad betongplatta med isolering av 7 cm. träullsplatta.	
Innerväggar: 3 x 3" stolpar 50 cm. c.-c. med 13 m.m. gipsplattor å ömse sidor.	Balkonger Asfaltbelagd betongplatta upp- buren av 8 cm. U-järn.	
lägenhetsavskiljande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Trappor Trä.	
trappomslutande		
mot oppvärmrt utrymme		
övriga 1½ x 3" regler 50 cm. c.-c. med 13 m.m. gipsplattor å ömse sidor	Tak Yttertak, snedtak och hanbjälklag Yttertak + snedtak: Utifrån; Svart Skiffer, Underlagspapp, 5/8" sp. panel, 1½ x 6" sparrar 63 cm. c.-c.. Hanbjälkar + väggar under snedtak: 1½ x 5" 63 cm. c.-c. invändigt klädda med 13 m.m. gipsplattor. I tak, väggar + snedtak isoleras med 10 cm. Rockwoolmatta.	
Brandmurar		

Rumsbeskrivning Angiv material och målningsbehandling. Använd helst litterering enligt Bygg-AMA 1950.		Värmeinstallation m m	
Trapphus: golv		Värmesystem	
väggar		☒ Varmvatten ☐ Varmluft	
tak		☒ Radiatorer ☒ Slingor i golv ☐ Varmluft-inblåsning ☐ Varmt golv	
snickerier		☐ Själv-cirkulation ☒ Pump-cirkulation ☐ Enrörs-system ☒ Tvårörs-system	
Rum: golv Parkettgolv och korkmattor.		Pannutrustning	
väggar Tapetserade.		☒ Varmvattenpanna ☐ Varmluftpanna	
tak Målade med plastfärg.		Panntyp Parca Binett typ M-2	
snickerier Oljemålade.		Storlek, m ² 3 m ²	
Kök: golv Pegulan.		Kcal/tim 40,000	
väggar Oljemålade.		Bränsle	
tak Plastfärg.		☒ Olja ☐ Koks/Ved ☐ Gas ☐ El	
snickerier Oljemålade.		Oljeeldningsaggregat	
Yttre målningsarbeten: snickerier Oljemålade.		☐ Högtryck ☒ Lågtryck ☐ Förgasningsbrännare	
plåt- och smidesarbeten Plåt oljemålas, synligt smide svart-lackeras.		Material i rörledningar Galvaniserade rör	
Övriga upplysningar		Material i skorsten Fasadtegel. Eldrör av Höganäs skorstensfoder.	
Byggnadsnämndens yttrande		Ventilation	
Byggnadslov		☒ Självdrag ☒ Mekanisk ventilation från kök	
Unders för best av grundl-sättet		Evakueringspipors dimensioner	
☐ lämnat ☐ icke lämnat ☐ erfordras ☐ erfordras ej		Kök 14 x 14 Rum	
För området gäller		Badrum 12 x 12 We 12 x 12 Tvättstuga Torkrum	
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckn-plan ☐ utomplansbest		Övriga upplysningar	
☐ inga byggn-regl bestämmelser ☐ byggnadsförbud		Ansvarig arbetsledare Byggm. Walter Hedlund.	
Fastigheten är rättsligt bildad		Arkitekt Ing. Gunnar Sild, Branteviksg. 4 C, Malmö.	
☐ Ja ☐ Ar ☐ Nej		Byggnadskonstruktör Densamme.	
Byggn-ritn o byggn-beskrivn kan godkännas för byggnadslov		Värme- och ventilationskonstruktör	
☐ utan erinran ☐ med erinran enl bif yttrande		Sökandens underskrift Barkåkra den 30/10 1963.	
Byggnadsnämndens underskrift		Aktiebolaget Walter Hedlund	
den			