

TYPLÄGENHET

BYGGNADSDDEL	SORT/ FABRIKAT/ MODELL	KULÖR	ÖVRIGT/ BESKRIVNING	REV.
VÄGGAR	Målad gips	NCS 0500-N/5		
UNDERTAK	Målad gips	NCS 0500-N/5		
GOLV	C:a 180 mm breda lamellplankgolv i ek/natur med golvvärme. Golv behandlas med matt hårdvaxolja. Slitskikt c:a 5 mm. Entré utföres med infälld koksmatta enl A handlingar.			
GOLVSOCKEL	slät, massivträ 12 x 60	Vitmålad NCS 0500-N/20	Slutstryckes på plats	
TAMBURDÖRR	Säkerhetsdörr, träklädd slät insida/ profilerad lika bef. utsida.	Insida: Fabrikslackad vit kulör NCS 0500-N/20. Utsida: lika bef.		
DÖRRTRYCKE Tamburdörr	Assa epok 1920	Lika bef.		
RINGKLOCKA Tamburdörr	Mekanisk ringklocka i dörr			
INNERDÖRR	Släta trädörrar	Fabrikslackad vit kulör NCS 0500-N/20		
DÖRRFODER Innerdörr	Slät, massivträ 15 x 60	Vitmålad NCS 0500-N/20	Slutstryckes på plats	
TRÖSKEL Innerdörr	Ek, behandling lika golv			
DÖRRTRYCKE Innerdörr	Valli & Valli, Fusital H5015 K2	Borstatt rostfritt		
FÖNSTER	Takfönster: Velux Skjutglaspardier och terrassdörrar: enl. uppställningsritning	Insida vit, utsida mörkt Fab: Akzo Nobel, typ: Interpron D2525 structura, YL321F, RAL 7021.	Med handtag från Valli & Valli (H5015 K2) lika innerdörrar, om möjligt.	
ELAPPARATER	Fab: Jung, LS 990	Mörk grå, Enl. Senare Besk.		
INREDNING	Garderobers mm, enl. uppställningsritningar	Ek faner, lika golv		
ELDSTAD	Fristående: Stuv 16/68-H. Inbyggd: Fab: Metalfire, Universal MF 800-50 W 2SR	Svart Svart		

TYPKÖK

BYGGNADSDDEL	SORT/ FABRIKAT/ MODELL	KULÖR	ÖVRIGT/ BESKRIVNING	REV.
ENL. UPPSTÄLLNINGSRITN.	Projektritad kök från Poggenpohl. Diskbänksbeslag av rostfritt stål, natursten kan fås som tillval. Rostfri ho.	Mörkgrå luckor/ stommar	Kök tas fram i samråd med köparen	
GOLV	Golv lika övrig lägenhet, säker vattentätning sker inom skåpstommar enl. kökstillverkaren.			
VENTILATIONSÖR	Döljs i över/ högskåp			
VATTENÖR/ AVLOPP	I golv alt. dolt bakom kökssockel			
BELYSNING	Belysning under överskåp och kåpa enligt godkänd lösning från köksleverantör.			
ELUTTAG KÖK	Fab: Jung, LS 990	Mörkgrå	Monteras i stänkskydd 105 öfg.	
UTRUSTNING	Integrerade vitvaror från Gaggenau, serie 200.	Svart		
BLANDARE	Tapwell	Borstad krom		

TYPBADRUM

BYGGNADSEDEL	SORT/ FABRIKAT/ MODELL	KULÖR	ÖVRIGT/ BESKRIVNING	REV.
ENL. UPPSTÄLLNINGSRITN.				
PRODUKTSPEC	WC stol: Fab: Catalano, Art nr: 1VS55N00 Lock: Fab: Catalano, Art nr: 5SCSTP00 Spolknapp: Fab: Tapwell, Duo 112 Art. nr: 9418550 Inbygggnadsfixtur: Gebberit, låg modell Tvättställ: Fab: Duravit, Vero, Art. nr: 045460 Tvättställsblandare: Fab: Tapwell, Evo 071, Art nr: 8227268 Stativ till tvättställ: Fab: Duravit, Vero, Art. nr: 003063 Vattenläs: Fab: Fab: Tapwell, XACC 167, Art. nr: 8073794 Bottenventil: Fab: Tapwell Badkar: Fristående badkar, gjutmarmor Fab: Copenhagen bath, Verona, Art. nr: 40030005. Badkarsblandare: Fab: Tapwell, Box 026 Art nr: 8236430 Brun: Golvbrunn, placering enl uppställningsritning Duschblandare: Fab: Tapwell, Box 7268, Art. nr. 8553524 Duschavlopp: Fab: Unidrain, Highline, med ram. Tvättmaskiner: Fab: Miele Handduktork: Elvärmd handduktork, Fab: Rej design, EH Tango 35744, Art. nr. 5280080. Toalettappershällare: Fab: Smedbo, Art. nr: HK341 Krokar: Fab: Smedbo, Art. nr: GK180	Krom Krom Krom Krom Krom Krom Krom Krom Krom Krom	600 x 470 Produkt enl. Beställaren El anslutning H/V	
VÄGGAR	Nero marquina alt. Carrara marmor 300 x 300		Plattor sätts med så lite fog som möjligt. Fog kulör tas fram i samråd med A.	
GOLV	Nero marquina alt. Carrara marmor 300 x 300		Plattor sätts med så lite fog som möjligt. Fog kulör tas fram i samråd med A.	
TAK	Målad gips, våtrumsfärg	NCS S 0500-N/10		
BELYSNING	Infällda armaturer i tak. LED-strip, enl. uppställningsritning. Väggarmatur, Fab: Ifø electric, Opus 100/175, Art.nr: 8241-500-16.	Vit Svart		
ÖVRIGT/SNICKERI	Spegelskåp i nisch enl. uppställningsritning. Tvättmaskins front enl. uppställningsritning.		Spegelskåp utföres med led downlights och eluttag, enl uppställningsritning.	

TERRASS

BYGGNADSDEL	SORT/ FABRIKAT/ MODELL	KULÖR	ÖVRIGT/ BESKRIVNING	REV.
TRALL	Fab: Kebony, radiata 22 x 142	mörk		
BELYSNING	Fab: BEGA 22 095, infallid ytterbelysning	grå		
ÖVRIGT	Vatten/ El		Forses med vattenutkastare samt. Eluttag.	