

§ 1

**BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING**

**Mom 1 BYGGNADSKVARTER**

- a) Med **A** betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med **B** betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- c) Med **BH** betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.

**Mom 2 SPECIALOMRÅDE**

- a) Med **K** betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och för begravningsändamål.
- b) Med **Kp** och punktprickning betecknat kyrkogårdsområde får icke bebyggas ej heller får där anordnas nya gravplatser.

§ 2

**MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS**

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3

**SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR**

Å med **u** betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4

**BYGGNADSSÄTT**

Å med **F** betecknat område skola huvudbyggnad uppföras fristående.

§ 5

**TOMTPLATS STORLEK**

Å med **F** betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än **800 m<sup>2</sup>**

## **§ 6**

### **DEL AV TOMTPLATS SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMTPLATS**

- Mom 2** Av tomtplats, som omfattar med **F** betecknat område får högst en **sjättedel** bebyggas.
- Mom 2** Å tomtplats, som omfattar med **F** betecknat område, får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.

## **§ 7**

### **VÅNINGSANTAL**

- Mom 1** Å med **I** eller **II** betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en eller två våningar.
- Mom 2** Där våningsantal ej finnes angivet får byggnad uppföras med det antal våningar, som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra.

## **§ 8**

### **BYGGNADS HÖJD**

- Mom 1** Å med **I** eller **II** betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive **5,0** och **6,0 m**.
- Mom 2** Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter, som siffran angiver.
- Mom 3** Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större höjd än **3,0 m**.

## **§ 9**

### **ANTAL LÄGENHETER**

- Å med **F** betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma fler än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.