



Handläggare: Emma Winge

Tel: 08-606 93 06

Wannäs, Kjell

Södermannagatan 74 Lgh 1302

116 65 Stockholm

Tillstånd att anlägga avloppsanordning, BDT-vatten

Fastighetsbeteckning, kommunkod:

Rummet 3:40, H

Fastighetsadress:

Vargbrantstigen 2, Muskö

Fastighetsägare, personnummer:

Wannäs, Kjell, 540525-0274

Beslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljar Wannäs, Kjell, 540525-0274 tillstånd att på Rummet 3:40 anlägga avloppsanordning för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) för ett hushåll. Detta tillstånd ersätter tidigare tillstånd med diarienummer 2012-0545-4.

Villkor för anläggandet av anordningen

1. BDT-vattnet ska avledas till en slamavskiljare på 900 liter med efterföljande infiltration med 5 moduler av märket IN-DRÄN Plus.
2. Avloppsanläggningen skall utföras i enlighet med ansökan inkommen den 28 februari 2012 samt ritningar och situationsplan inkommen den 28 februari 2012.
3. Anordningen ska utföras fackmannamässigt av sakkunnig person samt enligt tillverkarens anvisningar. Den som utför arbetet ska känna till ansökan med ritningar samt villkoren i tillståndet.
4. Slamavskiljare för BDT ska vara märkt med P eller BPC samt ha en våtvolymer av minst 900 liter.
5. Spridarrör ska placeras minst en meter över grundvattenytan eller berg.
6. Slamavskiljare ska förankras i berg eller i en gjuten betongplatta.
7. Anordningen ska ventileras över hustak.
8. Lutningen på bäddens spridningsledningar skall inte överstiga 5 cm per 10 m.
9. Avskärande dränering ska anordnas uppströms infiltrationen.
10. Större växtlighet inom tre meters avstånd från infiltrationen ska tas bort, för att förhindra rotinträngning.
11. Dagvatten och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanordningen.

12. Avloppsanordningen får tas i bruk först efter medgivande från förbundet.
13. Bifogad kvalitetsförsäkran ska du lämna till förbundet snarast efter det att avloppsanordningen är färdig.
14. Tillstånd att anlägga avloppsanordningen gäller i fem år, räknat från beslutsdatum, men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år.

Villkor för driften av anordningen

15. Avloppsanordningen ska kontrolleras och underhållas regelbundet så att de fungerar enligt tillverkarens anvisningar, s.k. egenkontroll.
16. Sakkunnig person ska kontrollera anordningen minst vart tionde år.
17. Service och funktionskontroll av anordningens delar ska dokumenteras skriftligt och journalföras. Du ska kunna visa journal på begäran av tillsynsmyndigheten.
18. Tömningen av slamavskiljaren ska göras enligt kommunens avfallsföreskrifter.

Beslutet är fattat med stöd av

- Miljöbalken (1998:808), 2 kap. 3 och 7 §§ *Allmänna hänsynsregler*
- Miljöbalken, 9 kap. 3 § *Olägenhet för människors hälsa*
- Miljöbalken, 9 kap. 7 § *Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet*
- Miljöbalken, 26 kap. 9 § *Förelägganden och förbud*
- Miljöbalken, 26 kap. 19 § *Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport*
- Miljöbalken, 26 kap. 21, 22 §§ *Upplysningar och undersökningar*
- Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13 §
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, 2 §

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor. Se sista sidan.

Bakgrund

Den 28 februari 2012 tog vi emot en ansökan från Wannäs, Kjell om tillstånd att få anlägga en enskild avloppsanordning för BDT-vatten. Sökanden har därefter lämnat kompletterande handlingar. Sista kompletteringen inkom den 18 april 2012.

Avloppsvattnet ska avledas till en tvåkammarbrunn på 900 liter med efterföljande infiltration. WC-vatten leds till en befintlig sluten tank på fastigheten.

Information om avloppsanordningen

Slamavskiljare; storlek:	SA 900, 900 liter
Anordningstyp/fabrikat:	Infiltration för BDT-vatten med 5 moduler av märket IN-DRÄN Plus
Antal hushåll:	1
Ansökan inkom:	2012-02-28
Ritningar med löpnummer:	12-0545-1
Situationsplan med löpnummer:	12-0545-1
Skyddsnivå på plats:	Hög

Bedömning

Fastigheten ligger på område med hög skyddsnivå på grund av närhet till havet. Förbundet gör den bedömningen att den föreslagna anordningen uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7).

Vi inspekterade fastigheten och platsen för den föreslagna avloppsanordningen den 27 mars 2012. Tomten är bergig. Placeringen av avloppsanläggningen ligger nedströms huvudbyggnaden på en avsats i berget och sträcker sig mot tomtens södra del. Fastigheten får sin dricksvattenförsörjning från samfällighetens gemensamma vattentäkt. Det finns inga andra närliggande dricksvattentäkter som bedöms bli berörda. På fastigheten finns en sluten tank för WC-vatten.

Samråd med sakägare

Inga grannar berörs i detta ärende.

Information

Kontakta förbundet om det händer något som gör att du inte kan uppfylla alla villkor i tillståndet. Vi bedömer om avvikelsen kan beviljas.

Vid eventuell överlåtelse av fastigheten ska detta beslut följa med fastigheten.

För att minska mängden miljöbelastande ämnen i naturen samt minska risken för förorening av grundvattnet bör fosforfria och i övrigt miljövänliga tvätt-, disk- och rengöringsmedel användas. Övriga kemikalier skall inte spolas ned i avloppet.

Bor du inom strandskyddsområde kan du behöva kontakta bygglovsavdelningen i din kommun för att, höra efter om du behöver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Exempel på åtgärd som kan kräva dispens är att, fälla träd, schakta, spränga berg.

Förbundet förutsätter att placeringen av avloppsanordningen inte strider mot annan lagstiftning, t ex fornminneslagen.

Avgift

Avgiften för handläggning av ansökan är 6480 kronor och faktura har vi skickat till er tidigare.



Emma Winge
Miljöinspektör

Så överklagar man beslutet

Är ni missnöjd med detta beslut kan ni överklaga beslutet skriftligt. Skicka ett brev **senast tre veckor efter den dag då ni fick beslutet.**

I brevet ska ni tala om

- **vilket beslut ni vill överklaga, skriv diarienummer och beslutsdatum.**
- **namn, organisations- eller personnummer, adress och telefonnummer**
- **varför ni anser att beslutet är oriktigt**
- **vilken ändring i beslutet som ni vill ha**

Bifoga gärna en kopia av beslutet.

Underteckna brevet och skicka det till:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge

Vi omprövar eventuellt beslutet. Om vi inte omprövar beslutet, skickar vi det vidare till länsstyrelsen som får göra en egen bedömning av er överklagan.

Vill ni ställa frågor, ring till vår servicetelefon: 08-606 73 00 eller till den som handlägger detta beslut. Se kontaktuppgiften överst på sidan 1.