

Skogsbruksplan

Planens namn	Östra Rud 1:22
Planen avser tiden	fr o m 2025-04-30 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025-04
Planen upprättad av	Mattias Widstrand
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 30' 58.62" N Long: 12° 46' 32.65" E



Kommentarer till Östra Rud 1:22

Skogstillstånd

Den produktiva arealen uppgår till 22,2 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 4 500 m³sk, (201 m³sk/ha). Granskogen dominerar med ca 2 300 m³sk vilket motsvarar 51 % av virkesförrådet.

Tallen utgör 44 %, resterande 5 % utgörs av lövskog.

Medelboniteten är uppskattad till 5,8 m³sk/ha och år. Åldersfördelning är ojämn med en större andel medelålders skog 55-65 år. Se vidare i sammanställningen och åldersfördelning. För att i framtiden få ett högre rotnetto och tillgänglighet på fastigheten bör man överväga att bygga ut skogsvägnätet, gärna i samarbete med intilliggande fastighetsägare.

Skogsvård

Markberedning, plantering och återväxtkontroll bör utföras på 1,0 ha som följdåtgärder efter framtida avverkningar.

Underväxtröjning inför gallring bör utföras på 12,8 ha.

Avverkning och tillväxt

Tillväxten för fastigheten är på ca 1 300 m³sk för 10-årsperioden. Avverkningsförslaget ligger på ca 1 700 m³sk för 10-årsperioden, vilket är högre än tillväxten. Följer man avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att sjunka från dagens 201 till 184 m³sk/ha. Se vidare under avverkning och tillväxt.

Skogsproduktionsmål

Målet bör vara, att ta tillvara på de möjligheter som finns till produktion av timmer av god kvalitet. Det är viktigt att föreslagna gallringar och röjningar blir utförda, detta för att få en hög värdetillväxt och en bra kvalitetsutveckling.

Att undvika körsador är viktigt, bl.a. för att undvika röta i bestånden, men också för att förhindra urlakning av marken, och även ur vattenvårdande aspekt. Vill man öka tillväxten ytterligare kan gödsling vara ett bra alternativ för nyligen gallrade bestånd.

Kulturvärden

Flera forn- och kulturlämningar finns registrerade i området, men det kan finnas andra skogliga kulturminnen, såsom kolbottnar och kolarkojor, som inte finns med i några inventeringar.

För att bevara kulturlämningar i skogen, är det viktigt att de markeras.

Naturvärde- Naturvårdsmål

6,3 % av arealen har fått målsättningen naturvård, fördelat på 1,4 ha NS och 0 ha NO.

Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

I dagsläget är 12,6 % av den produktiva arealen på frisk och fuktig mark lövdominerad. För att klara certifieringens krav, krävs minst 5%, varför ett antal avdelningar har föreslagits skötas mot framtida lövdominans. Följer man detta förslag kommer 12,6 % vara lövdominerat i slutet av planperioden, vilket uppfyller kraven för en certifierad plan.

Kolbalans

Kolförrådet uppgår till ca 3 000 ton, vilket motsvarar 11 000 CO₂-ekvivalenter. I dagsläget är kolförrådet 136 ton/ ha, följer man planen kommer kolförrådet öka till 138 ton/ ha om tio år, vilket motsvarar en kolinbindning på 0,18 ton/ha/år.


Åmottfors den 30 april 2025

Mattias Widstrand
Köla Skogsservice

Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	22,2	73
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	6,6	22
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,9	3
Annat	0,5	2
Summa landareal	30,2	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	4456		
Tall	1962	44	10,6
Gran	2292	51	10,4
Löv	202	5	1,2
Medeltal			
m³sk per hektar	201		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-04-30 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
128

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
660
1000
2
1662


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
155
m³sk per ha
7,0


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39	3,4	15	519	153	46	26	28
40 - 49	0,8	4	128	160	95	5	
50 - 59	9,6	43	2006	209	64	34	2
60 - 69	5,4	24	995	184	19	81	
70 - 79	1,0	5	320	320	90	5	5
80 - 89	1,2	5	328	273	47	53	
90 - 99	0,8	4	160	200	10	90	
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	22,2	100	4456	201	51	44	5

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2							
Gallringsskog G1	17,1	77	3242	190	49	48	2
G2							
Föryngrings- S1	1,7	8	374	220	54	46	
avverknings- S2	2,0	9	630	315	70	27	3
skog S3	1,4	6	210	150	25	25	50
Lågproducer- E1							
ande skog E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	22,2	100	4456	201	51	44	5

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	20,8	93,7	4246	95,3	1161	90,6	14
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	1,4	6,3	210	4,7	120	9,4	1
NO							0
Summa	22,2	100,0	4456	100,0	1281	100,0	15

1,4 ha (6,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 22,2 ha är 50,0 % (11,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 50,0 %, 11,1 ha Frisk, 50,0 %, 11,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 12,6 %, 1,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 87,4 %, 9,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 12,6 %, 1,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 87,4 %, 9,7 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,4 ha	12,6 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	1,4 ha	12,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

1,4 ha (12,6 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/14	1,4 ha	NS	30	22600	12,6 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/14	1,4 ha	NS	30	22600	12,6 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	1,4 ha	6,3 %	0,0 ha	0,0 %	1,4 ha	6,3 %
Lövdominans F	1,4 ha	6,3 %	0,0 ha	0,0 %	1,4 ha	6,3 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	20,8 ha	93,7 %	20,8 ha	93,7 %
Produktiv skogsmark	1,4 ha	6,3 %	20,8 ha	93,7 %	22,2 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 22,2 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 6,3 %, 1,4 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 93,7 %, 20,8 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	%				ha	avd	
Östra Rud 1:22	1/14	1,4	6,3	NS	30	22600	150	210	1/1
Summa		1,4	6,3				150	210	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Östra Rud 1:22	1/14	1,4	12,6	NS	30	22600	150	210	1/1
Summa		1,4	12,6				150	210	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	%				ha	avd	
Summa		<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

22,2

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-04-30 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,18

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 010

Koldioxid CO₂e

11 030

Kolförråd, ton/ha

2025

2035

Barr/löv	2,1	1,6
Grenar	13,9	13,0
Stamved	47,3	46,3
Stubbar och rötter	22,3	22,0
Förna och markbundet kol	50,0	54,5
	135,6	137,4

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	-11,3	-11,3	-15,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-22,4	-22,4	-22,4
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-33,7	-33,7	-37,4

Totalt kolförråd, ton/ha



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			1,0			1,0
Plantering, Följd			1,0			1,0
Återväxtkontroll, Följd				1,0		1,0
Summa ha			2,0	1,0		3,0

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29												
30 - 39	2,0	104	16	120					1,4	1	1	2
40 - 49	0,8	38		38								
50 - 59	9,6	590	12	602								
60 - 69	4,7	240		240								
70 - 79					1,0	329	17	346				
80 - 89					1,0	314		314				
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	17,1	972	28	1000	2,0	643	17	660	1,4	1	1	2
Högre alt.				1000				877				2
Lägre alt.				1000				661				2
Total avverkning		- högre alt.	- lägre alt.		m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.					
	1 662	1 879	1 663		184	172	184					

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,0		
- 9 år				1,0		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	204	82	286			
40 - 49	54		54	3,4	684	201
50 - 59	533	12	545	0,8	144	180
60 - 69	259		259	9,6	1949	203
70 - 79	48	2	50	5,4	1014	188
80 - 89	53		53			
90 - 99	34		34	0,2	24	120
100 - 109				0,8	194	243
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					67	
Summa	1185	96	1281	22,2	4076	184

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,8	1	50	G1	G26	240	192	PG	Tall Gran Löv	5 90 5	20	18	322		Olikåldrigt Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	1 1	30	58	7,3	
2	0,8	1	90	S1	T18	200	160	PG	Tall Gran	90 10	22	19	222		Bergbundet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Inventering	3			4,2	
3	3,0 (-0,2)	1 L	55	G1	G26	220	616	PG	Tall Gran Löv	10 85 5	20	18	322		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	1 1	30	185	6,4	
4	0,7	1	60	S1	G28	280	196	PG	Tall Gran	5 95	24	20	311		Gallrat Dikat Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Inventering Föryng avv (A)	3 3	95	217	9,4	
5	1,1 (-0,1)	1 L	55	G1	T20	180	180	PG	Tall Gran	90 10	20	17	221		Lingontyp (25) Torr (1)	Gallring	1	30	54	4,6	
6	0,9 (-0,1)	1 L	40	G1	G26	160	128	PG	Tall Gran	5 95	18	15	321		Enstaka öf Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	1 1	30	38	6,7	
7	6,6	4													Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
8	0,1	5													Biotopskydd Fornminne Åkerholme						
9	1,0	1	70	S2	G28	320	320	PG	Tall Gran Löv	5 90 5	24	21	322		Olikåldrigt Inslag av G1 Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Föryng avv	2	95	346	5,0	
10	4,6 (-0,2)	1 L	55	G1	T20	200	880	PG	Tall Gran	50 50	18	17	322		Varier bonitet Delvis röjt Blåbärstyp (30) Torr (1)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	264	5,0	
11	1,0 (-0,1)	1 L	35	G1	G26	160	144	PG	Tall Gran Löv	45 50 5	14	15	322		Varier bonitet Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	55	8,2	
12	1,0	1	80	S2	G26	310	310	PG	Tall Gran	50 50	26	21	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	90	314	4,7	
13	4,8 (-0,1)	1 L	60	G1	T20	170	799	PG	Tall	100	20	17	222		Olikåldrigt Enstaka öf Lingontyp (25) Torr (1)	Gallring	1	30	240	4,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
14	1,5 (-0,1)	1 L	30	S3	B20	150	210	NS,b	Tall Gran Löv	25 25 50	12	14	322		Delvis röjt Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Underv röj f gallring Naturvårdshuggning	1 2	1	3	8,6	i,iv ¹
15	1,1	1	30	G1	G26	150	165	PG	Tall Gran Löv	10 70 20	14	14	222		Olikåldrigt Ojämnt Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	64	8,5	
16	0,6	1	55	G1	G28	230	138	PG	Tall Gran	5 95	20	18	321		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	41	6,9	
17	0,4	5													Tomt						
18	0,2	1	80	S1	T22	90	18	PG	Tall	100	24	18	221		Timmerställning Lövuppslag Lingontyp (25) Torr (1)	Inventering	3			2,9	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	1	0,8	50	G26	240	0		
Gallring	1	1	0,8	50	G26	240	58		
Underv röj f gallring	1	3	2,8	55	G26	220	0		
Gallring	1	3	2,8	55	G26	220	185		
Gallring	1	5	1,0	55	T20	180	54		
Underv röj f gallring	1	6	0,8	40	G26	160	0		
Gallring	1	6	0,8	40	G26	160	38		
Underv röj f gallring	1	10	4,4	55	T20	200	0		
Gallring	1	10	4,4	55	T20	200	264		
Underv röj f gallring	1	11	0,9	35	G26	160	0		
Gallring	1	13	4,7	60	T20	170	240		
Underv röj f gallring	1	14	1,4	30	B20	150	0		
Underv röj f gallring	1	15	1,1	30	G26	150	0		
Underv röj f gallring	1	16	0,6	55	G28	230	0		
Gallring	1	16	0,6	55	G28	230	41		
Föryng avv	2	9	1,0	70	G28	320	346		
Föryng avv	2	12	1,0	80	G26	310	314		
Gallring	2	11	0,9	35	G26	160	55		
Gallring	2	15	1,1	30	G26	150	64		
Plantering (F)	2	12	1,0	80	G26	310	0		
Markberedning (F)	2	12	1,0	80	G26	310	0		
Naturvårdshuggning	2	14	1,4	30	B20	150	3		
Föryng avv (A)	3	4	0,7	60	G28	280	(217)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	3	12	1,0	80	G26	310	0		
Inventering	3	2	0,8	90	T18	200	0		
Inventering	3	4	0,7	60	G28	280	0		
Inventering	3	18	0,2	80	T22	90	0		

Avd 14

NS

Skogliga data

Areal: 1,5 0,1 ha

Ålder: 30 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 210 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 25% gran 50% löv

Beskrivning

Lövdominerad blandskog med inslag av tall och gran. På sikt kommer ett lövdominerat bestånd med inslag av tall och gran att utvecklas.

Mål

Syftet är att bevara och stärka lövdominansen.

Åtgärd

Återkommande naturårdshuggning i syfte att stärka lövdominansen. Underväxtröjning bör utföras före naturårdshuggning. Gynna utvecklingen av grova lövträd, framför allt asp och björk. Friställ grovgreninga tallar för att skapa framtida solexponerade solitärträd. Granen bör successivt huggas undan, men spara gärna risgranar med lågt sittande krona.