

Ärende: Ansökan om enskild avloppsanläggning för WC och BDT
Fastighet: Fäntorpet 3:6
Sökande: Christian Dunkhols, Fänsåkersvägen 9 D, 610 73 Vagnhärad

Bakgrund:

Ansökan avser tillstånd att anlägga en avloppsanläggning *enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken samt 13 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd*. Sökanden önskar anlägga en markbädd om 25 kvm med In-drän moduler för rening av avloppsvatten från WC och BDT. Anläggningen dimensioneras för ett hushåll. Avloppsvattnet leds till markbädden via en slamavskiljare med en volym av 3 kbm.

Bedömning:

Miljökontoret har inget att erinra mot föreslagen lösning.

Entreprenör: FTS Transport och Schakt, Lundby Björkhagen, 610 74 Vagnhärad

Beslut:

Ansökan beviljas.

Beslutet har fattats med stöd av *13 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd*. Nedanstående villkor gäller för beslutet.

1. Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med prEN 12566-5 eller Naturvårdsverkets faktablad 8147. Avloppsanläggningen skall klara följande funktionskrav: Totalfosfor ska reduceras med minst 70 % och utsläppen från anläggningen ska vara mindre än 0,2 kg per person och år. Totalkväve bör reduceras med minst 40 % och utsläppen från anläggningen ska vara mindre än 2 kg per person och år. Syreförbrukande ämnen (BOD₇) skall reduceras med minst 90 % och utsläppen från anläggningen ska vara mindre än 1,4 kg per person och år.
2. Avloppsvattnet får inte förorenas av naturfrämmande ämnen och kemikalier. Det slam som produceras i anläggningen ska återföras till jordbruksmark. Fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier ska användas för att markbäddens reningseffekt ska kunna bibehållas.
3. Avloppsanläggningen får inte belastas med dag- eller dräneringsvatten.
4. Schakt för markbädd får i djupled inte gå ner till grundvattenytan/berget. Minsta avstånd till grundvatten eller berg ska vara 1 m.
5. Möjlighet till provtagning av det renade avloppsvattnet ska finnas.
6. Markbädden ska utföras enligt biomodultillverkarens anvisningar.
7. Avloppsanläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att driftsstörningar, sanitär olägenhet och miljöproblem ej uppkommer.

8. Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år.
9. Aktuella bestämmelser i Boverkets byggregler ska följas. Se särskilt instruktioner om hur avloppsstammen inomhus ska vara luftad övernock.
10. Slamavskiljaren ska slamsugas minst en gång per år.
11. Vart femte år bör avloppsanläggningen kontrolleras av sakkunnig person.

Entreprenörsintyg samt fotodokumentation skall inlämnas till miljökontoret efter anläggningens färdigställande.

Kontakt:

Eventuella frågor i ärendet besvaras av handläggare Katarina Sjöberg Tfn. 0156-52097

Avgift:

5000 kronor debiteras enligt kommunens timtaxa för miljö- och hälsoskydd.
Avgiften debiteras på särskild faktura.

Beslutande


Björn Wieslander
Samhällsbyggnadschef

Protokoll till:

Sökande-original
Akten
Nämnden
Renhållningsansvarig



ANSÖKAN/ANMÄLAN - Inrättande eller ändring av avloppsanordning

Datum
2008-04-03



ifylls i tillämpliga delar

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Ansökan/anmälan för inrättande eller ändring av avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoilet enligt 6 § miljöbalken samt 13-14 §§ i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Fastighet och byggherre

Fastighetsbeteckning <u>Fäntorpet 3:6</u>	Fastighetsägare, namn (om annan än sökanden) <u>Christian Dunkhols</u>
Fastighetens adress <u>Hunga Lycketorp</u>	Postadress <u>61992 Trosa</u>
Byggherre, namn <u>Christian Dunkhols</u>	
Adress <u>Fänsäkersv. 9D</u>	Postadress <u>61073 Vagnhärad</u>
Telefon bostad (även riktnummer) <u>0156-20233</u>	Telefon arbete (även riktnummer) <u>0709-699583</u>

Ärendets art

☒ Ny avloppsanläggning	☐ Ny anläggning för kök, bad, dusch och tvätt (BDT)	☐ Annan (t ex: TC)
☐ Ändring av avloppsanläggning	☐ Ändring av anläggning för kök, bad, dusch och tvätt (BDT)	

Teknisk beskrivning (Installationens/anordningens omfattning)

☐ Vattenklosett	Antal anslutna hushåll <u>1</u> st
☐ Sluten tank för vattenklosett	Volym _____ liter Fabrikat _____
☒ Slamavskiljare	Volym <u>2000</u> liter Fabrikat <u>FANU VA-Teknik AB IN-DRÄN</u>
☐ Infiltration _____ m ²	☒ Markbädd <u>25</u> m ²
☐ Annan anläggning (t ex förstärkt infiltration) _____	

Uppgifter om entreprenör

Namn <u>FTS Transport o schakt</u>	
Adress <u>Lundby Björkhagen</u>	Postadress <u>61074 Vagnhärad</u>
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer) <u>070-768 57 26</u>

Med ansökan till nämnden bifogas ritning (skala 1:400) och beskrivning.

Av ritningen skall anläggningens placering framgå liksom läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäkter.

Namnteckningar

Byggherre, namnteckning
Namnförtydligande <u>Christian Dunkhols</u>