

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

263144

Besiktningsdatum

2022-09-14

Beställare

THOMAS CARLSSON
STORSANDSVÄGEN 173
89292 DOMSJÖ

Besiktningsföretag

Öviks Sotningsdistrikt AB
Kvarntorpsvägen 1
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Systemets installationsplats

THOMAS CARLSSON
STORSANDSVÄGEN 173
892 92 DOMSJÖ

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

STORSANDSVÄGEN 173

Beteckning

NORRVÅGE 2:39

Ägare

THOMAS CARLSSON

Registernummer

7142,66

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E2	Braskamin - Sekundär	Uterum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Joel Skantz

Behörighetsnummer

3019-03

Datum

2022-09-14

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E2	FABRIKAT	Rais Q-TEE		TYP	Braskamin - Sekundär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	5	
	FÖRBR.LUFT	Separat kanal		KANAL	S1.1	
				CE	Ja	
					NÖDVÄNDIG UPPMÄTT	12 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Uterum		3 m	120		E2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	DW Vision		LÄNGD	3 m	KRAV
	MATERIAL	Metall		CE	Nej	AVTALSKRAV
	EGENSKAPSDEKLARATION	T600-N1-D-V3-50050-G50				UPPMÄTT
						2,0 l/s m ²
						Saknas
						0,4 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
----	-------------	----------	----------	--------

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
---------------------------	---------------------------	--------------------------

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

TEKNISK BESKRIVNING

Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av en kamin i uterummet, installerad enligt monteringsanvisningen. Skorstenen mynnar ca 11m från huset, är lite lägre än rekommendationen, ser inte något hinder.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig