

Rapport Nr 25201942

Uppdragsgivare

Callidus AB

(Tfn: 031-99 77 00)

Callidus

Bangårdsvägen 31

428 36 KÄLLERED

Avser

Projekt
Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2025-05-05	Ankomstdatum	: 2025-05-06
Provtagningsstidpunkt	: 0830	Ankomsttidpunkt	: 0910
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Namn	: Leif Schöndell	Ansättningsdatum	: 2025-05-06
Adress	: Hallarevägen 3	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-05-06
Postadress	: 472 98 Askerön		
Fastighetsbeteckning	: Tjörn Lilla Askerön 1:194		
Telefonnummer	: 0761027885		
Callidus provpaket	: 94235		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	< 10		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.13	± 0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25 °C	105	± 10.5	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.6	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO ₃	500	± 75	mg/l
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	1.5	± 0.38	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	0.37	± 0.037	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	0.48	± 0.05	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	< 0.05	± 0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	< 0.3		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	0.018	± 0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	0.06	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.26	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	84	± 13	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	65	± 9.8	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	31	± 4.6	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	16	± 2	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkännt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 25201942

Uppdragsgivare

Callidus AB
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus
Bangårdsvägen 31
428 36 KÅLLERED

Avser

Projekt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2025-05-05	Ankomstdatum	: 2025-05-06
Provtagningsstidpunkt	: 0830	Ankomsttidpunkt	: 0910
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Namn	: Leif Schöndell	Ansättningsdatum	: 2025-05-06
Adress	: Hallarevägen 3	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-05-06
Postadress	: 472 98 Askerön		
Fastighetsbeteckning	: Tjörn Lilla Askerön 1:194		
Telefonnummer	: 0761027885		
Callidus provpaket	: 94235		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	21	± 3.2	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	190	± 29	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	9.1	± 1.4	°dH
SS-EN ISO 17294-2:2023	Aluminium, Al	< 1	± 0.60	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Antimon, Sb	< 0.1	± 0.10	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Arsenik, As	0.34	± 0.051	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Bly, Pb	0.28	± 0.042	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Kadmium, Cd	< 0.01	± 0.003	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Krom, Cr	< 0.05	± 0.020	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Nickel, Ni	0.28	± 0.060	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Selen, Se	< 1	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Uran, U	5.5	± 0.83	µg/l
ASTM, D5072-09, LSC	Radon	450	± 67.5	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små

(forts.)

Rapport Nr 25201942

Uppdragsgivare

Callidus AB
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus
Bangårdsvägen 31
428 36 KÅLLERED

Avser

Projekt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2025-05-05	Ankomstdatum	: 2025-05-06
Provtagningsstidpunkt	: 0830	Ankomsttidpunkt	: 0910
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Namn	: Leif Schöndell	Ansättningsdatum	: 2025-05-06
Adress	: Hallarevägen 3	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-05-06
Postadress	: 472 98 Askerön		
Fastighetsbeteckning	: Tjörn Lilla Askerön 1:194		
Telefonnummer	: 0761027885		
Callidus provpaket	: 94235		

dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2024-12-05. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Kalium

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 12 mg/l)

· Natrium

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund. Odlingsbara mikroorganismer 22 °C 3 dygn, ej påvisade.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Mätosäkerheten för radon är högre än vad som angivits ovan på grund av analystekniska problem på laboratoriet.

Linköping 2025-05-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Kopia sänds till

Leif Schöndell, Hallarevägen 3

Emil Eriksen
Granskningsansvarig

Kontrollnr 5777 4216 7495 8108

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.