

Grundkarta
över del av

BJÖRKSÄTTRA 1:6, ÅDRAN del K
inom kommundelen Lissma i Huddinge kommun
Upprättad i oktober 1991

Nils Magnusson

Nils Magnusson
Bitr. stadsingenjör

Beteckningar:

- Gräns för fastighet
- ▣ Huvudbyggnad resp uthus
- Staket
- Stödmur
- Väg
- Slänt
- Strandlinje
- 00.0 Avvägd höjd
- Höjdkurvor
- Brygga

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom de områden som har nedanstående beteckningar

GRÄNSBETECKNINGAR

- Plangräns som på kartan ligger 3 mm utanför planområdet
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

B Bostäder

Vattenområden

WB Brygga och båtplats

UTNYTTJANDEGRAD

e₁ Största byggnadsarea är 80 m². Härav får huvudbyggnad uppta högst 55 m² och garage eller annat uthus sammanlagt 25 m². I uthus får högst 15 m² inredas för sovrum, sk gästrum. I övrigt får uthus ej inredas

e₂ Området får inte delas i flera fastigheter

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

UTFORMNING

I Högsta antal våningar
fril Endast friliggande byggnader
v Vind får inte inredas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen har vunnit laga kraft

DETALJPLAN för

del av

BJÖRKSÄTTRA 1:6, ÅDRAN del K

inom kommundelen Lissma

i Huddinge kommun

Upprättad i oktober 1991

Huddinge stadsingenjörskontor

Dnr U17:2/91

Nils Magnusson

Nils Magnusson
Förrättningslantmätare

Rit. BG

Ep 22-K-4

X=59240
Y=97120

1:109

1:108

Björksättra

1:6

Ådran

BI fril
e₁ e₂ v

WB

WB

Skala 1:400

Höjdsystem RH00

10 5 0 10 20 30 40 M

ÖVRIGA HANDLINGAR

- ☐ Beskrivning
- ☐ Genomförandebeskrivning
- ☐ Miljökonsekvensbeskrivning som särskild rubrik i beskrivningen
- ☐ Fastighetsförteckning
- ☐ Samrådsredogörelse

BESLUTSDATUM

BN, beslut om samråd

BN, antagandebeslut

1991-12-12, § 347

Laga kraft

1992-01-07