

☐ Nybyggnad ☐ Ombyggnad ☐ före
☐ Tillbyggnad ☐ efter

☒ Förbättring ☐ före
☒ efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läne-organets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

☐ m=monteringsfärdigt ☐ p=platsbyggt

Beskrivningen avser

☒ småhus ☐ annan byggnad

Hustyp:
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus..... antal lägenheter..... antal hela vån.plan.....

GRUND

Grundlagt på:

☐ ¹ Berg ☐ ² Grus ☐ ³ Sand ☐ ⁴ Lera ☒ ⁵ Morän

Grundläggningsdjup m

Grundläggningssätt

Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.

Dränering

Källarväggar	Material	Tjocklek
Källaryttervägg	Natursten, 10 cm.sip.	 cm
Husskiljande källarvägg		 cm
Bärande källarinnervägg	20 cm btg.sten	 cm
Icke bärande källarinnervägg	10 cm.siporex	 cm
Annan		 cm

Värmeisol. i källaryttervägg

k-värde

Vattenisol. i källaryttervägg

Sockelbeklädnad

Bärande del

☐ yttärvägg ☐ innervägg

Väningsväggar

Yttärvägg långsida ☐ m ☐ p
Utifrån räknat
Prof: eternit, papp, 1" bräder, papp,
100 mm isol/Daporka/papp, 3/4" bräder,
förhrydningspapp, fiberplatta.
k-värde 0.036

Yttärvägg kortsida ☐ m ☐ p
Utifrån räknat

— " —

k-värde

Munka-Ljungby BYGGNADSNÄMND

27 FEB 1967

Dnr 15/67 Ltt 301

Inkom till länsbostadsnämnden

Kommun Munka-Ljungby Län L
Fastighetsbeteckning Munka-Ljungby 4:7 Hus ltt
Gatuadress

Sökandens namn

Ingemar Sandberg

Sökandens adress och telefon

Backarna 10:41, Munka Ljungby 0431-30678

Yttärvägg, gavelspets ☐ m ☐ p

Utifrån räknat

Profileternit, papp, 1" bräder, 100 mm mineralull, 3/4" bräder, papp, fiberpl.

Lägenhetsskiljande vägg ☐ m ☐ p

Innervägg trappomslutande ☐ m ☐ p

3/4" bräder, 2"x2" regel, 50 mm mineralull, 3/4" bräder, fiberplatta.

Innervägg bärande ☐ m ☐ p

Fiberpl. 3/4" bräder, 2"x4" regel, 3/4" bräder, fiberpl.

Övriga innerväggar ☐ m ☐ p

— " —

Bjälklag

Bottenbjälklag ☐ m ☐ p

☒ ¹ över källare ☒ ² över kryputrymme ☐ ³ dir. på mark
28 mm hsp. 5"x6" bjälkar, 100 mm isol.
trossb.bräder/ i käll.dessutom gipsipl.

Mellanbjälklag ☐ m ☐ p

22 mm hsp. 5"x6" bjälkar, 100 mm isol.
3/4" bräder, fiberplatta.

Översta bjälklaget ☐ m ☐ p

1 1/2"x5 trä, 100 mm isol.
3/4" bräder, fiberplatta.

Badrumsbjälklag ☐ m ☐ p

Värmeisolering

k-värde

Vattenisolering Membranisol.

Golvbeläggning Pegulan ell. likvärdigt

Altanbjälklag ☐ m ☐ p

Värmeisolering

k-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning

Trappor
Invändiga ☐ m ☐ p

Trä

Utvändiga ☐ m ☐ p

Betong

Yttertak
takstol ☐ m ☐ p
taklutning 40 grader
typ material dim.:
4"x5"

Underlagstak ☐ m ☐ p

Läkt och spån

Takbeläggning
Malmit

Yttertak över uppvärmt utrymme
Malmit spån, 100 mm isol. mellan takstolar, 3/4" bräder, papp fiberplatta
k-värde 0.46

Fönster ☒ 2 glas ☐ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m.

VÄRMEINSTALLATION

Pannskorsten ☐ m ☐ p
☒ ¹ tegel ☐ ² gjutjärn ☐ ³ stål ☐ ⁴ annat
Röckkanal area: 225
Värmeisol. utförande i övrigt:

☒ ¹ panna i huset ☐ ³ gemensam värmecentral
☐ ² fjärrvärmeverk ☐ ⁴ annat
panna typ Komb. antal 1 st
effekt eldyta 1.6

☐ ¹ koks ☒ ² olja ☐ ³ gas ☐ ⁴ el
annat:

Oljeeldningsaggregat
☐ ¹ högtryck ☒ ² lågtryck ☐ ³ annat

Värmedmedium
☐ ¹ varmvatten ☐ ² varmluft

Värmefördelning ☐ ² fläktcirkulation
☐ ¹ självcirkulation ☒ ³ pumpcirkulation

Värmetillförsel
☒ ¹ radiatorer ☐ ³ varma golv
☐ ² varmluftsinsblåsning ☐ ⁴ annat

Värmemätare typ
Varmvattenmätare typ
Material i varmvattenledning Koppar
Material i kallvattenledning Förz. stål
Material i servisledning

Ventilation
☒ ¹ utsugning självdrag ☒ ² mekanisk ventilation

Ersättningsluft
☒ ¹ vädr. fönster ☐ ⁴ fönster med beslag
☐ ² springventil ☐ ⁵ ventilerade fönster
☐ ³ vent. (förvärm. luft) ☐ ⁶ annat

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning:
☐ ja ☒ nej

Byggnadslov:
☐ erfordras ej ☒ lämnat ☐ icke lämnat ☐ disp. tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad
☐ ja år ☐ nej

För området gäller
☐ ¹ stadsplan
☐ ² byggnadsplan
☐ ³ avstyckningsplan
☒ ⁴ utomplansbestämmelser
☐ ⁵ inga byggn.regl.bestämmelser

För bestämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning
☐ ja ☐ nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
☒ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. ytt.

Munkaljungby den 21/3 1962

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Huvudentreprenör Ej utsedd
Ansvarig arbetsledare -"-
Arkitekt ritningar utf. av Henry Hagelqvist
Byggnadskonstruktör -"-
Vvs-konstruktör Ej utsedd
Beskr. utförd av Henry Hagelqvist

Sökandens underskrift:
Munkaljungby den 3.12.1966
Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. yttrande