

Denna beskrivning utgör underlag för teknisk granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivning i 2 exemplar. Omfattar ansökan hus med olika utföranden skall beskrivning upprättas för vart och ett av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Ny byggnad Ombyggnad ☐ Före ☐ Efter ☐ M = Monteringsfärdigt		☐ Tillbyggnad Förbättring ☐ Före ☐ Efter ☒ P = Platsbyggt		Inkom till kommunen	Inkom till länsbostadsnämnden
Kommun ROBERTSFORS		Län AC	Fastighetsbeteckning PRÄSTGÅRDAN 4:82-84		Hus nr
Fastighetsadress HAMMARVÄGEN, BYGDEÅ					
Sökande (namn, adress och telefon) HAMMAR-BO I BYGDEÅ AB, BOX 5058, 910 43 BYGDEÅ 0934 - 300 96					
Beskrivning ☒ bostadshus ☐ annan husbyggnad		Hustyp (ex enbostadshus, kedjehus)	Antal hus 1	Antal lägenheter 13	Antal hela våningsplan 2
Grund					
Grundlagt på ☐ berg ☒ grus ☐ sand ☐ lera ☐ morän Grundläggningssätt ☐ Källare ☐ Krypgrund ☒ Hel platta Grundförstärkning ☐ Fyllning/Packning ☐ Pälur/Plintar					Grundläggningsdjup, m
Dränering PVC 92/80 i lutning min. 1:200 mot brunn					
Väggar					
Källarväggar	Material Betong	Tjocklek 20 cm	Bärande källarinnervägg	Material	Tjocklek cm
Källaryttervägg			icke bärande källarinnervägg		cm
Husskiljande källarvägg		cm			
Värmeisolering i källaryttervägg 70 styrofoam K-värde 0,25			Vattenisolering i källaryttervägg		
Bärande del ☒ Yttervägg ☒ Innervägg ☒ Pelare			Material ☒ Trä ☐ Betong ☐ Gasbetong ☐ Annat		
Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐ M ☒ P 22x120 liggande panel, 28x70 spikläkt, 9 gu, 45x45c600, 45 minull, 45x145c600 stolpar, 145 minull, 9,20 folie, 13 gipsskiva K-värde 0,25			Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☒ P Se långsida K-värde		
Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☒ P 22x120 liggande panel, 28x70spikläkt, 9 gu, 45x45c600, - 45x145c600 stolpar, K-värde			Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☒ P 2x13 gipsskiva, 45x70c600, 45 minull, 20 luftspalt, 45x70c600, 2x13 gipsskiva		
Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P			Innervägg, bärande ☐ M ☒ P 13 gipsskiva, 45x95c600, 13 gipsskiva		
Övriga innerväggar ☐ M ☒ P 13 gipsskiva, 45x70c600 stolpar, 13 gipsskiva			Vägg mellan bostadshus och garage/förråd ☐ M ☐ P K-värde		
Bjälklag					
Bottenbjälklag ☐ M ☒ P ☐ över källare ☐ över kryputrymme ☒ direkt på mark			Kantförstyvad betongplatta h = 100, 50 markskiva, 150 tvättat singel K-värde		
Mellanbjälklag ☐ M ☒ P 2x13 gipsskiva, 22 spånskiva, H250B c 600 åsar, 95 stenu, ljudregel c 400, 2x13 gipsskiva			Översta bjälklaget ☐ M ☒ P 13 gipsskiva, 28x70c400, 0,20 säkerhets- folie, 45 minull, 350 vitull K-värde 0,13		
Allanbjälklag/Gårdsbjälklag ☐ M ☐ P Värmeisolering			Vattenisolering Golvbeläggning K-värde		

Trappor

Invändiga	☒ M ☐ P	Utvändiga	☐ M ☐ P
Prefabr ståltrappa b = 1200			

Yttertak

Takkonstruktion	☒ M ☐ P	Taklutning, grader	Virkesdimensioner
Prefabr takstolar c 1200		14	
☐ Takstol	☐ Fackverk	☐ Balk	☐ Uppstolpad

Takbeläggning, undertak, isolering m m	K-värde
Shingel, 23 underlagstäckt rote	

Fönster

☐ 2-glas	☒ 3-glas	Annat	Fönsterarea m ²	K-värde
			90	1,5

Badrum

Ytskikt (golv, väggar)
Plastmatta

Garage, förråd m m

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Värmeproduktion

☐ Anläggning i huset	☒ Gemensam värmecentral
Max panneffekt, typ av värmepump m m	

Energislag

☐ Olja	☐ Gas	☒ El	☐ Fjärrvärme	☐ Sol	☐ Jord	Annat
Distribution						Annat
☒ Vattenradiorer	☐ Luftvärme	☐ Elradiorer	Annat			
Vid ackumulering: Ackumulatortankens storlek						

Luftbehandlingsinstallation

☐ Självdragsventilation (S)	☐ Fläktstyrd frånluft (F)	☒ Fläktstyrd till- och frånluft (FT)	☐ Värmeåtervinning
☐ Kyl- eller befuktningssystem		Annat installation	

Övrigt

Material i varmvattenledning	Material i kallvattenledning	Material i servisledning
Cu	Cu	PVC

Allmänna upplysningar

Byggherre	Ansvarig arbetsledare
Arkitekt	Byggnadskonstruktör
Olof Rydfjäll Byggledning AB	Olof Rydfjäll Byggledning AB
VVS-konstruktör	Beskrivningen utförd av
	Olof Rydfjäll Byggledning AB

Datum och underskrift (sökande)

1991-05-13

Kommunens yttrande

Vatten och avlopp anslutet till allmän anläggning	Bygglöv	Fastighetsbildning
☐ Ja ☐ Nej	☐ lämnat ☐ ej lämnat ☐ erfordras ej	☐ ansökan lämnad ☐ erfordras ej
Detaljplan/Områdesbestämmelser	Markundersökning	
☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för		
Bygglöv	Ställiga lån och bidrag	
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	
Kontaktperson i kommunen: Namn	Telefon	