

LANSSTYRELSEN  
I  
ALVSBORGS LAN  
LANDSKANSLIET

D r i c y  
Ink den 27/12 1964

106

Starrherrs Byggnadsnämnd  
LANSSTYRELSENS I ALVSBORGS LAN

resolutio*n* i nedan angivna ärende;

IIIG2 7 63.

given Vauersborg i landskansliet den

15 decembe*r* 1964.

Genom beslut den 27 augusti 1963 antog kommunalfullmäktige

i Starrherrs kommun ett förslag till byggnadsplan för Älvängens stationssaluhalle, Knaptorpsområdet, i kommunen, vilket förslag, innehållande janval byggnadsplanebestämmelser, uppgjorts av Vattenbyggnadsbyrån i november 1958 och reviderats senast i januari 1963 satt utmärkts å karta med tillhörande beskrivning.

Ifrågavarande byggnadsplaneforslag har för fastställelse understallts lansstyrelsens prövning.


Yttrandet i ärendet har avgivits av landsantikvarien samt lansbostadsrånden, överlantmätaren, lansingenjörer, vagförvaltningen och lanskitekten i landet, varjämte byggnadsnämnden i kommunen inkommit med komplettering.

I samband med komplettering av ärendet har å byggnadsplane-kartan över numera avstyckade fastigheterna Knaptorp 3<sup>8</sup> 3<sup>19</sup> dragits röda linjer. Dessa linjer utvisa, enligt uppgift, läget för redan befintliga vatten- och avloppsledningar men sakna an-

snytning till å kartan-gällande beteckningar. Vid sådant förfällende finner lansstyrelsen denna markering å kartan vara utan länga verkan. Rätt att å ovannämda fastigheter nedläggas,

Stamps! Sex kronor.

Byggnadsnämnden i Starrherrs kommun.



behålla och underhålla underjordiska ledningarna för vatten och  
vlopp å i planen prickat område har emellertid tryggats genom  
orddelningsservitut i samband med avstyckning av fastigheterna,  
och ifråganleder därför ärendet i deina del ické någon lansstyrel-  
ens vidare åtgärd.

Beträffande planarendet i övrigt finner lansstyrelsen, med  
tö ~~av~~ 108 § första stycket byggnadslagen, skarist fastställa det  
svannarinda, av kommunalfullmäktige i Starrkärrs kommun genom beslut  
en ~~10~~ augusti 1963 antagna försiaget till byggnadsplan för Alv-  
engens stationssamhälle, Knaptorpsområdet, i kommunen.

Jamlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen må klagan ické  
föras över resolutionen, och shall bevis, att resolutionen på  
grund darav vunnit laga kraft, åtecknas kartan.


År och dag som ovan.

  
Mats Lemne

  
Sven-Erik Husberg

406

KOPIA



# VATTENBYGGNADSBYRÅN (VBB)

KONSULTERANDE INGENJÖRER OCH ARKITEKTER

LEDAMÖTER AV SVENSKA KONSULTERANDE INGENJÖRS FÖRENING

Lantmäteri  
17 OKT 1963  
JULI 92 71 63

Dagb.nr

LANTMÄTEKTEN  
17/10 1963  
Dnr 17/10 1963  
Egg.nr 182/63

J D.nr 3/88 1963  
1. 23 OKT 1963  
til Årjängs lants  
lantmäterikonförs

LANTMÄTEKTEN  
17/10 1963  
Dnr IVAP 182/63  
hb P- 817.

## STARRKÄRR ALVÄNGEN BYGGNADSPLAN

Knaptorpsområdet

Beskrivning  
Bestämmelser

## BESKRIVNING

tillhörande förslag till  
byggnadsplan för  
ÄLVANGENS STATIONSSAMHALLE  
i Starrkärrs kommun  
av Alvsborgs län

Knaptorpsområdet

### Planområdets omfattning och lage

Planområdet omfattar hogplatån norr om vattenreservoaren vid ovre delen av Hovagen. I norr gränsar planområdet till fastigheten Knaptorp 1<sup>49</sup>, i söder till Hovagen och fastighetsgransen mot Utby 8<sup>1</sup>.

### Befintlig bebyggelse

Den befintliga bebyggelsen utgörs av 10 - 15 egnahem huvudsakligen belagna inom planområdets västra del, samt en vattenreservoar på berget i områdets södra del.

### Agoförhållanden

Starrkärrs kommun är ägare till fastigheten Knaptorp 3<sup>1</sup>, vilken inköpts för exploatering med egnahem. I övrigt framgår agoförhållanden och fastighetsindelning inom planområdet av till planen horande markagreförteckning och byggnadsplanekartans fastighetsredovisning.

### Gällande planer och pågående planläggning

For hela Starrkärrs kommun gäller utomplansbestämmelser fastställda av länsstyrelsen den 5.3. 1962. Planområdet ligger till övervägande delen utanför gällande byggnadsplan för Älvängen, fastställd av länsstyrelsen den 9.10. 1939. Då konnektion med det äldre kartmaterialet knappast kan åstadkommas har förslaget i sin helhet rubricerats som en ny byggnadsplan och redovisning av gällande plan uteslutits från byggnadsplanekartan.

Detaljplaneläggning pågår för samhällets ovriga delar. Byggnadsplaneförslag har framlagts för samhällets östra och södra delar.

Förslag till generalplan för kommunen upprättas av länsarkitektkontoret. Preliminärt förslag framlades i augusti 1958.

### Kommunikationer

Planområdet ligger ca 1 km från järnvägsstationen. Med järnvägen är restiden till Göteborg 40 - 50 minuter. Samhället har därjämte förbindelse med staden genom GDG:s busslinjer. Restiden med buss är ca 1 timma.

### Vägar

Hovägen utgör samhällets förbindelse med kommunens östra delar samt matarväg till planområdet. Vagens bredd, kurvradier och profiler är för närvarande otillfredsstäl-

lande. Vissa omlaggningsar av vagen foreslås därfor i byggnadsplaneforslaget för ostra delen. Vagreservatets bredd inklusive diken och slanter foreslås till 12 m.

#### Bostadsbebyggelse

Den föreslagna bebyggelsen utgörs av friliggande egnahem på tomtplatser om minst 600 m<sup>2</sup>. Planområdet inrymmer ett 50-tal obebyggda tomtplatser.

#### Kraftledningar

Erforderlig byggnadsfri zon för kraftledningen i områdets nordvästra del har anvisats i planforslaget.

#### Vattenförsörjning och avlopp

Högreservoaren inom planområdet betjänar de högt belagna sydöstra delarna av Älvangen. Den befintliga bebyggelsen i området har under senare år forsetts med gemensamma ledningar för vatten och avlopp.

#### Byggnadsplaneområdets utnyttjande

Byggnadsmark	5,6 ha
Vägmark	0,8 "
Park	1,6 "
Total areal	8,0 ha

Vägmark i % av byggnadsmarken	14
Vägmark + park i % av totala arealen	30

Ungefärligt antal lägenheter vid full  
utbyggnad enligt planforslaget 70

Ungefärligt antal invånare vid full  
utbyggnad enligt planförslaget 250

Göteborg 1 november 1958

För VATTENBYGGNADSBYRÅN

Bengt Östnäs Lars Lundwall

Reviderat i februari 1960  
och oktober 1962

För VATTENBYGGNADSBYRÅN

Bengt Östnäs Lars Lundwall

Reviderat i januari 1963

För VATTENBYGGNADSBYRÅN

Bengt Östnäs Lars Lundwall

BO.LL/MC/MM

## BESTÄMMELSER

tillhörande forslag till  
byggnadsplan för  
**ÄLVÄNGENS STATIONSSAMHÄLLE**  
i Starrkärrs kommun  
av Älvsborgs län

Knaptorpsområdet

### § 1.

#### BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål och, där så prövas lampligt, för handels- och hantverksändamål.
- c) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation.

### § 2.

#### MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

### § 3.

#### SÄRSKILDA FORESKRIFTER ANGÅENDE

##### OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

## § 4.

## BYGGNADSSÄTT

Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

## § 5.

## TOMTPLATS STORLEK

Å med F betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 600 m<sup>2</sup>.

## § 6.

## ANTAL BYGGNADE OCH

## BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS

Mom.1 Å tomtplats, som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad jamte erforderliga gårdsbyggnader uppföras.

Mom.2 Å tomtplats, som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 150 m<sup>2</sup> samt gårdsbyggnader icke större sammanlagd areal än 40 m<sup>2</sup>.

## § 7.

## VÄNINGSSANTAL

Mom.1 Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

Mom.2 Dar våningsantal ej finnes angivet får byggnad uppföras med det antal våningar, som bestämmelsen angående byggnads höjd möjliggör.

406

§ 8.

BYGGNADS HOJD

Mom. 1 Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,5 meter.

Mom. 2 Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter, som siffran angiver.

Mom. 3 Gårdsbyggnad må icke uppforas till större höjd än 3 meter eller innehåller mer än en våning.

Göteborg 1 november 1958

För VATTENBYGGNADSBYRÅN

Bengt Osthäns

Lars Lundwall

Reviderat i februari 1960

och oktober 1962

För VATTENBYGGNADSBYRÅN

Bengt Osthäns

Lars Lundwall

Reviderat i januari 1963

För VATTENBYGGNADSBYRÅN

Bengt Osthäns

Lars Lundwall