

Skogsbruksplan

Fastighet	VÄDERÅS 3:2
Församling	Forsheda
Kommun	Värnamo
Län	Jönköpings län

Inventeringstidpunkt	2018-03-20
Planen avser tiden	2018-03-20 - 2028-03-20
Framskriven t.o.m.	2024-03-20

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	35,9	77,4
Impediment myr	0,3	0,6
Impediment berg	0,4	0,9
Inägomark	7,8	16,8
Linjer: väg/ledning/vatten	0,4	0,9
Övrig areal	1,6	3,4
Summa landareal	46,4	
Summa vatten	15,3	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	128	2
Gran	1 181	20
Löv	2 050	35
Ädellöv	2 557	43
Contorta		

Totalt
m3sk
5 916

Medeltal
m3sk per ha
165

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha	6,1	Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk	166
--	-------------	-----	---	------	-----

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk	635
-----------------------	------	-----

Varav gallring	305 m3sk	och förnygringsavverkning	330 m3sk
----------------	----------	---------------------------	----------

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	2,3	7	3	1		29	71		
10 - 19	0,0								
20 - 29	7,9	22	551	70	<1	21	77	2	
30 - 39	1,5	4	331	221		85	15		
40 - 49	0,5	1	67	130		10	90		
50 - 59	0,0								
60 - 69	3,6	10	823	228		61	35	4	
70 - 79	0,0								
80 - 89	2,9	8	615	214		20	61	19	
90 - 99	6,0	17	1 183	198	7	9	41	43	
100 - 109	2,2	6	468	214		10	25	65	
110 - 119	9,0	25	1 836	203	1		13	86	
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[2,5]		39	16	60		20	20	
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	35,9	100	5 916	165	2	20	35	43	

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	1,3	4	1	1		80	20		
Röjningsskog R1	1,1	3	2	2			100		
R2	7,9	22	551	70	<1	21	77	2	
Gallringsskog G1	1,5	4	331	221		85	15		
G2	1,6	4	269	168	10	10	30	50	
Föryngrings- S1	9,0	25	1 819	201	3	31	33	33	
avverknings- S2	1,8	5	429	242		20	70	10	
skog S3	11,8	33	2 474	210	<1	4	24	71	
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[2,5]		39	16	60		20	20	
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	35,9		5 915	165	2	20	35	43	

Huggningsklasser

Kalmark

- K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår**
Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.
- K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Yngre röjningsskog**
Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.
- R2 Äldre röjningsskog**
Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

- G1 Gallringsskog**
Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Slutavverkningsbar skog**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.
- S2 Slutavverkningsmogen skog**
Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.
- S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	22,1	61,6	2 952	49,9	513	76,5
K - produktion	3,7	10,3	865	14,6	39	5,8
K - naturvård	2,2	6,1	512	8,7	25	3,7
NS	7,9	22,0	1 587	26,8	94	14,0
NO						
Summa	35,9	100,0	5 916	100,0	671	100,0

Impediment

Myr	0,3 ha
Berg	0,4 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	6,4	43	171	214				
30 - 39	0,4	16	6	22				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89					1,8	66	264	330
90 - 99	3,0	14	55	69				
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	9,8	73	232	305	1,8	66	264	330

635	Högre alt:	889 m3sk varav gallring	305 m3sk och föryngringsavverkning	584 m3sk
	Lägre alt:	432 m3sk varav gallring	236 m3sk och föryngringsavverkning	196 m3sk

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år	1	7	8	4,1	12	3
10 - 19						
20 - 29	45	172	217	7,4	528	72
30 - 39	8	30	38	0,5	64	135
40 - 49	66	21	87	2,0	462	230
50 - 59						
60 - 69	59	7	66	2,4	590	248
70 - 79	2	18	20	1,2	319	262
80 - 89	4	15	19	1,1	200	180
90 - 99	11	61	72	6,0	1 186	198
100 - 109	1	13	14	0,9	242	280
110 - 119	3	120	123	10,4	2 198	212
120 +						
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	4	3	6	[4,2]	150	35
Summa	204	466	671	35,9	5 951	166

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Plantering	0,6				0,6
(F)Återväxtkontroll	1,1	1,8			2,9
Röjning	2,5	1,5			3,9
Röjning främst löv		2,3			2,3
(Fb)Underväxtröjning före gallring	3,2				3,2
Vid vatten: Bevara skiktad lövrik k	1,1				1,1
Vid vatten: Gynna skiktad lövrik k		1,4			1,4
Summa ha	8,4	7,0			15,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2018-2025)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 6		Föryngringsavv, skärm lämnas	2020	2024	0,6	81	B24	274	135	
1 - 6		(F)Plantering	2020	2024	0,6	81	B24	274		
1 - 8		(F)Återväxtkontroll	2024	2025	0,3	3	G30	2		
1 - 12		Röjning	2024	2025	2,5	21	G30	93		
1 - 12	ÖF	(A)Avverkning av överståndare/fröträd	2018	2024	2,5	106	G30	16		
1 - 17		(F)Återväxtkontroll	2024	2025	0,8	3	G32	2		
1 - 18		Vid vatten: Bevara skiktad lövrik kantzon	2018	2028	1,1	81	B22	168		
1 - 23		(A) Föryngringsavverkning	2020	2024	1,2	66	B22	245	254	
1 - 24		Föryngringsavv, skärm lämnas	2020	2024	1,2	81	B24	225	196	
1 - 27		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	3,2	21	B22	70		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2026-2029)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 3		Naturvårdshuggning	2024	2028	1,6	91	E24	168	28	viss plock
1 - 4		Naturvårdshuggning	2024	2028	1,4	91	B24	278	41	
1 - 4		Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	2024	2028	1,4	91	B24	278		
1 - 6		(F)Återväxtkontroll	2024	2028	0,6	81	B24	274		
1 - 8		Röjning främst löv	2026	2029	0,3	3	G30	2		
1 - 9		Gallring	2027	2032	0,5	26	B24	95	19	Södra auto prel åtgärdsförslag
1 - 10		Gallring	2027	2032	0,3	21	B22	49	5	Södra auto prel åtgärdsförslag
1 - 12		Gallring	2026	2029	2,5	21	G30	93	95	
1 - 13		Gallring	2024	2028	0,4	36	G30	191	22	
1 - 17		Röjning främst löv	2026	2029	0,8	3	G32	2		
1 - 24		(F)Återväxtkontroll	2024	2028	1,2	81	B24	225		
1 - 27		Gallring	2026	2029	3,2	21	B22	70	94	
1 - 29		Röjning främst löv	2026	2029	1,3	4	G26	1		
1 - 30		Röjning	2024	2028	1,5	21	B22	28		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2030-2034)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2035-2036)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,3									Badplats					
2	15,3									Södra Fyllen					
3	1,6	91	G2	E24	168	269	PG	10 10 30 50 0	30	Ädellöv enligt lag	Naturvårdshuggning	24-28	10	28	3,3
	(-0)									Ojämnt	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Kantz m vatten, tomt och badplats					
										Landskapsvård					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Ekdominerad lövskog i kantzonen mot sjö, badplats och fritidstomt.													
4	1,5	91	S3	B24	278	399	K ,s	0 20 70 10 0	30	Älkärr	Naturvårdshuggning	24-28	10	41	2,9
	(-0,1)									Sumpskog	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzonen	24-28			
										Fornminne-Minnessten	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										"Gastaliden"					
										Framtida lövdominans					
5	0,9	101	S1	E26	264	228	K ,s	0 10 20 70 0	34	Fornminne	Ingen åtgärd				4,1
										Röjrosområde					
										Ädellöv enligt lag					
										Delv bokföryngring					
										Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
6	0,6	81	S2	B24	274	168	PG	0 20 70 10 0	31	Stenmur	Föryngringsavv, skärm lämnas	20-24	80	135	3,5
										Kantzön m inäga	Plantering (Följd)	20-24			
										Ev skydd för skog österom	Återväxtkontroll (Följd)	24-28			
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
Generell Kommentar:		Ev plantering gran alternativt självföryngring av löv.													
7	0,1									Fritidshus med tomt					
8	0,3	3	R1	G30	2	1	PG	0 0 100 0 0	0	Enstaka grova ekar	Återväxtkontroll (Följd)	24-25			1,1
										Landskapsvård	Röjning främst löv	26-29	10		
										Hänsyn t tomt					
Generell Kommentar:		Ev framtida lövdominans.													
9	0,5	26	R2	B24	95	45	PG	0 20 70 10 0	0	Fd inäga	Gallring	27-32	30	19	9,7
										Hassel					
										Ojämnt					
										Enstaka öf					
										Framtida lövdominans					
10	0,3	21	R2	B22	49	13	PG	10 10 40 40 0	0	Olikåldrigt	Gallring	27-32	30	5	4,7
										Ojämnt					
										Enstaka öf					
11	1,1	36	G1	G32	232	253	PG	0 90 10 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				13,6
	(-0)									Friställ ga ekar					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Gynna björk					
12	2,6	21	R2	G30	93	229	PG	0 20 80 0 0	0	Röjt	Röjning	24-25	15		9,7
	(-0,1)									Enstaka öf	Gallring	26-29	30	95	
										Fornminne-milstolpe					
12	[2,6]	106	ÖF		16	39	PG	60 0 20 20 0	35		Ingen åtgärd				0,5
	(-0,1)										Avverkning av överståndare/fröträd (Alternativ)	18-24	50		
Generell Kommentar:		"H" är hänsynsyta som bör lämnas, inslag av vildapel.													
13	0,4	36	G1	G30	191	78	PG	0 70 30 0 0	21	Gallrat	Gallring	24-28	25	22	10,7
										Fd mossodling v-delen					
14	3,1	91	S1	E22	175	516	PG	10 0 25 65 0	29	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				3,1
	(-0,1)									Framtida lövdominans					
	(-0)									Varier bonitet					
										Delvis god kvalite					
15	6,7	111	S3	E24	205	1 347	NS,b	0 0 10 90 0	31	Naturvård	Ingen åtgärd				3,1
	(-0,1)									Nyckelbiotop 0,1 ha					
	(-0)									Kantz m vatten					
										Ädellöv enligt lag					
										Odlingsspår					
16	0,5	41	S1	B22	130	67	PG	0 10 90 0 0	22	Hagmarksskog	Ingen åtgärd				5,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Olikåldrigt					
										Fd inäga					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Spara gamla björkar och enstaka kjolgranar.													
17	0,8	3	R1	G32	2	2	PG	0 0 100 0 0	0	Olikåldrigt	Återväxtkontroll (Följd)	24-25			1,3
	(-0)									Kantzon m inäga	Röjning främst löv	26-29	10		
18	1,3	81	S1	B22	168	186	PG	0 20 40 40 0	29	Mkt olikåldrigt o luckigt	Ingen åtgärd				3,1
	(-0,1)									Hassel	Vid vatten: Bevara skiktad lövrik kantzon	18-28			
	(-0,1)									Framtida lövdominans					
										AI i bäckravin					
										Kantzon utmed väg					
19	1,4	106	S3	E22	182	240	NS,b	0 10 30 60 0	34	Naturvård	Ingen åtgärd				2,7
	(-0,1)									Ädellöv enligt lag					
										Fornminne-väghållningssten					
20	0,4									Tomt					
21	7,8									Inägomark					
										Åker och bete					
										Fornminne-väghållningssten					
Generell Kommentar:		Delvis av igenväxningskaraktär och delvis ev skogsmark.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
22	2,8	111	S3	E20	198	489	K ,b	5 0 20 75 0	28	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				2,9
	(-0,3)									Fornminne-offerkälla					
										Bergbundet					
										Varier bonitet					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Offerkälla, spricka uppe på Oxhagaberget även kallat Trollberget. Vid sjukdom offrades mynt i källan.													
23	1,2	66	S1	B22	245	298	PG	0 10 80 10 0	32	Odlingsspår	Ingen åtgärd				3,5
										Framtida lövdominans	Föryngringsavverkning (Alternativ)	20-24	85	254	
Generell Kommentar:		Spara al utmed dike och grov asp och ek.													
24	1,2	81	S2	B24	225	261	K ,b	0 20 70 10 0	32	Framtida lövdominans	Föryngringsavv, skärm lämnas	20-24	75	196	2,9
										Olikåldrigt	Återväxtkontroll (Följd)	24-28			
										Odlingsspår					
										Delv försumpat					
Generell Kommentar:		Efter avverkning förväntas en självföryngring av främst lövträd. Gynna lövträd.													
25	0,1									Kärr					
26	2,4	61	S1	G28	220	524	PG	0 90 10 0 0	24	Delv försumpat	Ingen åtgärd				6,9
										Odlingsspår					
										Olikåldrigt					
										Torrträd					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Gallrat					
Generell Kommentar:		Gynna löv i kantzon.													
27	3,2	21	R2	B22	70	222	PG	0 20 80 0 0	0	Enstaka öf	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			7,5
										Framtida lövdominans	Gallring	26-29	30	94	
										Röjt					
Generell Kommentar:		Gammal bok vid block gynnas vid framtida åtgärder. "H" på kartan är hänsynsyta med äldre torrträd, granföryngring kommer under.													
28	0,8									Ledningsgata					
29	1,3	4	K2	G26	1	1	PG	0 80 20 0 0	0	Delv försumpat	Röjning främst löv	26-29	10		0,2
30	1,6	21	R2	B22	28	42	PG	0 30 70 0 0	0	Delvis röjt	Röjning	24-28	30		3,3
	(-0,1)									Enstaka öf					
										Ojämnt					
										Torrträd					
Generell Kommentar:		"H" på kartan är hänsynsyta som bör lämnas, ca 0,1 ha. Karta stämmer ej med verkligheten utmed östra gränsen, se punkter för rågångsstenar.													

Skifte - Avd: 1 - 4

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med nyskapande av värde som syfte. 40% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	91	399	278		20	70	10	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		399	278		20	70	10	

Beskrivning

Aldominerad sumpskog med slingrande bäck.

Mål

Bevara en aldominerad skog som på sikt får en större andel av torra och liggande stammar. Ett flertal "dungar" med äldre alar lämnas även i framtiden.

Åtgärd

Utför en naturvårdshuggning där uttaget är främst gran, plockhuggning.

Skifte - Avd: 1 - 5

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med nyskapande av värde som syfte. 40% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: E26

Huggningsklass: S1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	101	228	264		10	20	70	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		228	264		10	20	70	

Beskrivning

Ek- och bokdominerad ädellövskog med viss bokföryngring. På de enstaka äldre träden kan man i framtiden finna krävande mossor och lavar.

Mål

Gynna och skapa gamla och grova träd av främst ek och bok samt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NS

Skogliga data

Areal: 6,6 ha

Ståndortsindex: E24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	111	1 347	205			10	90	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 347	205			10	90	

Beskrivning

En ädellövskog som domineras av främst ek men även bok. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk-fuktig. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. På de enstaka äldre träden kan man finna krävande mossor och lavar. Inslag av lind och vildapel.

Mål

Gynna och skapa gamla och grova träd av främst ek och bok samt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Naturvårdande huggning i syfte att gynna ek och bok. Bortröjning av inväxande gran och friställning av grova träd. Kontakta Skogsstyrelsen före åtgärd. Utsyning kan vara bidragsberättigad.

NS

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: E22

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	106	240	182		10	30	60	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		240	182		10	30	60	

Beskrivning

En ädellövskog som domineras av främst ek och bok men även "vanligt" löv. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Det är en stor trädslagsblandning med ett flertal gamla och grova träd av främst ek, bok och asp. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. På de enstaka äldre träden kan man finna krävande mossor och lavar. Inslag av lönn och vildapel.

Mål

Gynna och skapa gamla och grova träd av främst ek, bok och asp samt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ev en naturvårdande huggning i syfte att gynna ek och bok. Bortröjning av inväxande gran och friställning av grova träd. Kontakta Skogsstyrelsen före åtgärd. Utsyning kan vara bidragsberättigad.

Skifte - Avd: 1 - 22

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 40% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 2,5 ha

Ståndortsindex: E20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	111	489	198	5		20	75	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		489	198	5		20	75	

Beskrivning

Ekdominerad lövskog på bergbunden mark.
På de enstaka äldre träden kan man i framtiden finna krävande mossor och lavar.

Mål

Gynna och skapa gamla och grova träd av främst ek samt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd.
Vid ev åtgärd kontakta Skogsstyrelsen, utsyning kan vara bidragsberättigad.

Skifte - Avd: 1 - 24

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 25% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	81	261	225		20	70	10	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		261	225		20	70	10	

Beskrivning

Äldre olikåldrigt lövbestånd som domineras av björk och flera grupper med grov asp.

Mål

Spara grupper med gammal och grov asp samt gynna och spara ekar. Andelen gamla och döda träd får öka med tiden.

Åtgärd

En avverkning under planperioden är föreslagen.

Kommentarer till VÄDERÅS 3:2

Uppdatering

Skogsbruksplanen är framskriven 2024-01-22. Genomförda åtgärder är registrerade. Volymer är kontrollerade mot laserdata.

Fastigheten i landskapet

Fastigheten Väderås 3:2 ligger i Forshedabygdens församling i Värnamo kommun mellan Hånger och Dannäs. Fastigheten består av två skiften.

Inriktning under planperioden

Markägaren tar till stor del hjälp av yttre resurser vid många åtgärder. Inriktningen är ett långsiktigt skogsbruk med välskötta bestånd som ger en jämn och god ekonomisk avkastning av fastigheten kombinerat med att naturvärden beaktas. I skogsbruksplanen ger Södra generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkningar och skogsvård

Fastigheten har välskötta skogar med bra beståndsindelning. Skogens åldersfördelning visar på en relativ jämn fördelning i de olika åldersklasserna. Skogens virkesförråd är tillfredsställande i förhållande till åldersfördelningen. Den föreslagna totala avverkningsvolymen ligger under tillväxten på fastigheten (När de planerade åtgärderna är utförda.) Virkesförrådet kommer därmed att öka fram till planperiodens slut.

Ungskogarna är överlag välskötta men arealer med åtgärdsbehov växer in under perioden.

Skogsmarkerna är relativt väl åtkomliga från skogsbil- och traktorvägar.

Naturvård på fastigheten

På fastigheten finns det fina bestånd med höga naturvärden. De bestånd som har fått målklassningen NS utgör mer än 5% av arealen och uppfyller därmed lägsta nivå för certifiering enligt PEFC och FSC. Dessa återfinns främst i ekdominerade ädellövskogar.

För aktuell information om av myndigheterna klassade naturvärdesbestånd se skogsstyrelsens sida "Skogens pärlor". <http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor>

Löv på fastigheten

De avdelningar som idag är föreslagna till "Framtida lövdominans" vid sidan om bestånd med målklassning NO och NS utgör idag mer än 5 % av den friska och fuktiga marken och uppfyller därmed lägsta nivå för certifiering enligt PEFC och FSC.

Forn- och kulturlämningar

Trakten är fornminnesrik och på fastigheten kan man idag finna ett flertal kultur- och fornlämningar. Forn- och kulturlämningar är märkta med R respektive K i kartan och skall alltid aktas - beakta särskilt risken för skador vid markberedning och skogstransporter.

För aktuell information se riksantikvarieämbetes sida "Fornsök". <http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html>

Fastighetsgräns på utskiftet

Kartans gränser stämmer ej med verkligheten på utskiftet i öster. Det är tydligast på den östliga kortsidan där det finns rågångsstenar och rågångskäppar i en linje ca 15 m "utanför" kartan. Det är som att hela kartbilden är förskjuten lite uppåt och åt vänster. Den verkliga gränsen är markerad med punkter på kartan.

Vattnet på fastigheten

Fastigheten berörs vid planeringstillfället inte av något vattenskyddsområde.

I skogslandskapet finns generellt många små vattendrag som man kanske inte tänker så mycket på. Många av dessa hyser betydande naturvärden knutna till vatten. På denna fastighet finns två mindre vattendrag benämnda "Bäcken 1" och "Bäcken 2". Målsättningen för de klassade bäckarna bör vara att skapa och

bibehålla lövrika och skiktade kantzoner kring bäckarna.

På fastigheten finns i övrigt olika dikessystem som inte inventeras i den blå målklassningen. Dessa skall i huvudsak underhållas för att gynna produktionen. Se till att vid dikesrensning inte slam kommer ut i bäck och åsystem.

Vattnet har också en social funktion.