



Handläggare

Per Erik Persson

0142-85241

Christel Johansson
Solhem Rinna
590 16 Boxholm

BOXHOLMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEKONTORET	
2010 -04- 2 9	
Diariernr 2010-0063	Diarietplanbeteckn.
Handläggare	

Bil 1.1

Förändring av enskild avloppsanläggning, Solhem Rinna, fastigheten Ljungstorp 1:13.**Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar**

att acceptera anmälan från Christel Andersson om förändring av befintlig avloppsanläggning dimensionerad för att behandla avloppsvatten från WC och BDT från ett hushåll med adressen Solhem Rinna belägen på fastigheten Ljungstorp 1:13..

För anmälan gäller följande försiktighetsmått:

1. Anläggningen ska utföras i enlighet med anmälan, om inte annat anges nedan.
2. Vid avvikelse från ritningen (t.ex. grävning omöjlig p.g.a. berg, större stenar m.m.) ska ändringen ske i samråd med miljökontoret och ny ritning snarast lämnas till miljökontoret.
3. Installations- och anläggningsarbeten ska utföras av sakkunnig person.
4. Fastighetsägaren ska tillse att anläggningen vid varje tidpunkt sköts och underhålls så att den fungerar på avsett sätt.
5. Anläggningen ska uppnå en reduktion avseende syreförbrukande ämnen (BOD_7) på 90% och total fosforhalt (P-tot) på 70% det vill säga den reningsnivå som betecknas som normal nivå i Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7.
6. Trekammarbrunnens volym ska uppgå till minst 2 m³. Brunnen ska vara tät och uppfylla gällande standard
7. Infiltrationsanläggningens yta ska minst uppgå till 2 x 15 m.

2010-04-22

2010-0063

Bil 1.3

Enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är inrättande av avloppsanläggning till vilken WC ska anslutas tillståndspliktig.

Så snart man vidtar en åtgärd eller påbörjar en miljöfarlig verksamhet ska miljöbalkens hänsynsregler i 2 kap. beaktas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får enligt 16 kap. 2 § förena tillstånd med villkor.

För små avloppsanordningar dimensionerade för upp till 25 personer har Naturvårdsverket utgivit allmänna råd, NFS 2006:7.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Boxholms kommun har beslutat att arbeta efter dessa.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer att anläggningen ska klara reningskrav för normal nivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7.

Efter granskning av inlämnad anmälan samt inspektion på plats har lämpligheten av avloppsanläggningen bedömts. Miljökontoret bedömer att anläggningen motsvarar de krav nämnden ställer på enskilda avlopp och att anmälan kan accepteras.

Övriga upplysningar

Detta beslut ska uppvisas för den entreprenör som ska utföra grävningsarbetet.

Kemikalier och andra ämnen som kan skada den biologiska funktionen får inte tillföras anläggningen. För tvätt och rengöring bör endast miljöanpassade och fosfatfria medel användas.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar. Genom regelbunden tillsyn och skötsel blir funktionen bättre, samtidigt som anläggningens livslängd väsentligt ökas.

Detta tillstånd upphör att gälla efter fem år, men förfaller om arbetet ej påbörjats inom två år.

För prövning av anmälan tas en avgift ut. För förändring av befintlig avloppsanläggningen är avgiften 2 800 kronor. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.