
Sjökarby 1:1
Smedby 19:291
Dnr AB2 190/73
1:6
1:1
2:4
Bg In
Sömi
BS I
ANSL. TILL BEF. NB # 1000
RB+22,75
RB+21,30
RB+20,32
RB+19,65
RB+19,20
RB+19,10
RB+18,70
RB+18,35
RB+18,25
RB+18,05
RB+17,70
RB+16,80
RB+16,65
RB+16,45
RB+16,25
RB+15,85
RB+15,65
RB+15,45
RB+15,25
RB+15,05
RB+14,85
RB+14,65
RB+14,45
RB+14,25
RB+14,05
RB+13,85
RB+13,65
RB+13,45
RB+13,25
RB+13,05
RB+12,85
RB+12,65
RB+12,45
RB+12,25
RB+12,05
RB+11,85
RB+11,65
RB+11,45
RB+11,25
RB+11,05
RB+10,85
RB+10,65
RB+10,45
RB+10,25
RB+10,05
RB+9,85
RB+9,65
RB+9,45
RB+9,25
RB+9,05
RB+8,85
RB+8,65
RB+8,45
RB+8,25
RB+8,05
RB+7,85
RB+7,65
RB+7,45
RB+7,25
RB+7,05
RB+6,85
RB+6,65
RB+6,45
RB+6,25
RB+6,05
RB+5,85
RB+5,65
RB+5,45
RB+5,25
RB+5,05
RB+4,85
RB+4,65
RB+4,45
RB+4,25
RB+4,05
RB+3,85
RB+3,65
RB+3,45
RB+3,25
RB+3,05
RB+2,85
RB+2,65
RB+2,45
RB+2,25
RB+2,05
RB+1,85
RB+1,65
RB+1,45
RB+1,25
RB+1,05
RB+0,85
RB+0,65
RB+0,45
RB+0,25
RB+0,05
RB-0,15
RB-0,35
RB-0,55
RB-0,75
RB-0,95
RB-1,15
RB-1,35
RB-1,55
RB-1,75
RB-1,95
RB-2,15
RB-2,35
RB-2,55
RB-2,75
RB-2,95
RB-3,15
RB-3,35
RB-3,55
RB-3,75
RB-3,95
RB-4,15
RB-4,35
RB-4,55
RB-4,75
RB-4,95
RB-5,15
RB-5,35
RB-5,55
RB-5,75
RB-5,95
RB-6,15
RB-6,35
RB-6,55
RB-6,75
RB-6,95
RB-7,15
RB-7,35
RB-7,55
RB-7,75
RB-7,95



A2 A3 A4 A4 A3 A2
150439
800828



A2 A3 A4 A4 A3 A2
150439
800828

150546

HUSTYPER			A	B	ANTAL
B 22-4	5-6 RK,	LY=160 M²	1	30	31
B 22-4 S	"	"	1	8	9
B 100-2	4-5 RK,	LY=120 M²	14		14
B 100-2S	"	"	2		2
B 100-4	"	"	10		10
		SUMMA	28	38	66

TOTALT ANTAL HUS ENL. RITN. A2:1-2 66 ST

①-㉘ AVSER LÖPANDE NR

A

B

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Tekniskt granskad för statligt lån. Godtages
Åkersberga 8/12 1973 med erinringar enligt bifogat yttrande.
Granskningen avser endast riktningen. Övriga förutsättningar för erhållande av lån prövas i annan ordning.

ÖSTERÅKERS KOMMUN FÖRMYNDARENHETEN 1973 11. 20.

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM ARKITEKTSEKTIONEN SALTMÄTARGATAN 8 TEL 08/14 10 60 BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19		ÖSTERÅKERS K:N, STHLM:S LÄN SJÖKARBY ÅKERSBERGA EGH 2	1:7 - 1:36
KONSTRUERAD AV: 2K	GRANSKAD AV:	SITUATIONSPLAN 1 : 500	
STOCKHOLM DEN 1973 10 01 PETER BENKÖ ARK SAR		ARBETSNUMMER 393601	ETAPP — RITNINGSNUMMER A2:1 — REV.

150439 800828

RITNINGSNUMMER

150551

TRÄDGÅRDSFASAD



GATUFASAD



GRÄNDFASAD



BOTTENPLAN

VINDSPLAN



SEKTION

Varje avvikelse från godkänd ritning fordrar byggnadsnämndens tillstånd

Tillhör: BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21 § 782, betygen

B100-2

5 RK

LY = 120 M²

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 11 06.
DNR 388/73 UTT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
ARKITEKTSEKTIONEN
SALTMÄTARGATAN 8 TEL 08/14 10 60
BOX 19015 10432 STOCKHOLM 19

ÖSTERÅKERS K:N, STHLM:S LÄN 111-1:82
SJÖKARBY 1:5 m fl. 1:5:24
ÅKERSBERGA EGH 2
PLANER FASADER, OCH SEKTION 1:100

STOCKHOLM DEN 1973-10-01
PETER BENKO ARK SAR

ARBETSNUMMER 393601
ETAPP
RITNINGSNUMMER A2:3
REV

Rb 602

A1 A2 A3 A4 A4 A3 A2 A1

150439

800828

150554



TRÄDGÅRDSFASAD



GATUFASAD



GRÄNDFASAD



BOTTENPLAN

VINDSPLAN



SEKTION

Varje avvikelse från godkänd ritning
fordrar byggnadsnämndens tillstånd

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21
§ 782, s bevgam

ANM:
BETR. STP-RÖRSPLAC., SE RÖRNÄTSPLAN
D=PLATS FÖR DISKMASKIN
DENNA FÄRGSÄTTNING GÄLLER ÄVEN FÖR B100-2S, B100-4

B100-2

5 RK
LY = 120 M²

BYGGNADSNÄMNDEN
73 11 19
588/73 331

REV.	ANT.	REVIDERING AVSER	SIGN.	DATUM
A		T:SK: PLAC.		MF 73-10-23

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
ARKITEKTSEKTIONEN
SALTMÄTARGATAN 8 B, TEL 08/18 80 80
BOX 19015, 104 32 STOCKHOLM 19

OSTERÅKERS K:N,
STHLM:S LÄN
SJÖKARBY 6
ÅKERSBERGA EGH 2 UTVÄNDIG FÄRGSÄTTNING
PLANER FASADER OCH SEKTION 1:100

STOCKHOLM DEN 1973-11-05
PETER BENKÄRKSAR

ARBETSNUMMER 393601 | ETAPP | RITNINGSNUMMER A2:8 | REV.

150439

800828

System för regelstomme	Gäller i tillämpliga delar för Carport-Förråd
Mått	Mått i mm där ej annat anges. Mått till reglar, håltagningar m.m. är kantmått.
Bärande regelverk	Reglar placeras centriskt på stomlinjer och mitt emellan dessa och med kant mot fönster- och dörröppningar. Takstolar är inplacerade centriskt på stomlinjer och bjälkar mitt emellan dessa eller med kant mot öppning. Reglar, som ej berörs av stomlinjer, placeras på max. c 600 mm och med kant mot fönster- och dörröppningar. Balkar över fönster- och dörröppningar anslutes mot närmast belägna regel med litt. nr 1.
Ej bärande regelverk	Reglar placeras på max. c 600 mm och med kant mot dörröppning.
Kortlingar	Insättes över och under fönster- och dörröppning (ej där balk ingår), samt för montering av tvättställ, tamburhylla, väggskåp och bänkskiva. Där vägg ansluter mot annan vägg mellan reglar, insättes kortling på halva vägghöjden.
Spikning av regelverk	Väggreglar skråspikas till syll och hammarband med 2 st. 100 x 37. Balkar skråspikas till regel litt. nr 2 med 2 st. 100 x 37 och till regel litt. nr 1 med 4 st. 100 x 37. Dubbla reglar och balkar ihopspikas med 2 st. 100 x 37 300 mm från ändar och i övrigt c 500 mm. Kortlingar skråspikas till reglar med 2 st. 100 x 37. Syll och hammarband får ej skarvas närmare stöd under balk och takstol än 150 mm. Bjälkar skråspikas till hammarband med 2 st. 100 x 37.
Syllisolering och drevning	Mellan dubbla reglar i yttervägg isoleras med en mineralullsremsa före ihopspikning. Under syllar och runt karmar tätas med Gullfibers Fogfiber fogtätningssystem nr 1610. Där utrymme runt karmar ej finns för applicering av båda remsorna, monteras endast den polyetenklädda remsan.

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
197: -10 -3D
DNR 588/73 LITT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:9-1:24 ÅKERSBERGA EGH 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR		
KOD STHLM/TS	RITAD AV	HANDLAGGES AV	
STHLM 73-11-05	ARBETSNUMMER 39 36 01	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5:3

73-03-01

Allmänna anvisningar för projektets konstruktiva utformning, vilka gäller där ritningarna icke annat angiver.

I tillämpliga delar kompletteras dessa anvisningar av byggnadsbeskrivningen och följande bestämmelser och normer:

Bestämmelser och normer

a) Bestämmelser för betongkonstruktioner. Material och utförande, Betong B5 och B6, 1965.

b) Bestämmelser för betongkonstruktioner. Allmänna konstruktionsbestämmelser, B7, 1968.

c) Svensk Byggnorm 67 (Babs 1967) 4:e supplement.

d) HusAMA 1972.

e) "Råd och anvisningar" till HusAMA 1972.

f) Svenska Cementföreningen "Betonggjutning vintertid".

Dränering

Dräneringslager under hus utgörs av cementbunden lättklinker.

Övrig dränering i utförande och omfattning enligt markhandlingarna.

Grundläggning

Grundundersökning daterad den 23 okt 1973.

Grundläggning utförs på underbyggnad enligt markhandlingar.

~~Alt. grundläggning:~~
~~Lecakolingen utföres med 50 mm cementbunden lätt-~~
~~150 dräneringsrör, kantplatta enl. detta alt. skall~~
~~armeras i bk. Över helavtan med samma armering som visas~~
~~på resp. plan närmast ritning. (Gäller ej pålade grunder)~~
~~Vid pålade grunder ändras ej armeringen.~~

Grundelement för kantbjälklag monteras på bruk och medstumma fogar. I dörr skall helstock användas.

Obs! Mellan grundelement och betongplatta måste säkerställas att god vidhäftning erhålls.

Lös lättklinker cementspritas en gång med cementbetongskrivning.

Rörgenomföringar i betongplatta för el-respektive VVS-rör utförs enligt El- respektive VVS-samt markhandlingar.

Spirorör förlagda i lättklinker kringgjuts med 5 cm betong.

Plushöjder för färdigt golv samt placeringen se situationsplan.

REV. A Isolering HS 75-01-28

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:9-1:24 ÅKERSBERGA EGH 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR		
KOD STHLM/TS	RITAD AV	HANDLAGGES AV	
STHLM 73-11-05	ARBETSNUMMER 39 36 01	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5:2

73-03-01

150555

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
197: -10 -3D
DNR 588/73 LITT 331

ådalshus

Materialföreskrifter för platsbyggda delar

Trä — Virke i bärande konstruktioner utföres av kval. U-virke, där ej annat anges på ritning.

Spik — Vid ihopspikning av träförband används räfflad trådspik SMS 1382.

I spikgrupper islås halva antalet spikar från vardera sidan där ej annat visas.

Lättklinker — Utvändig isolering av grundplatta utföres med grundelement med volymvikt 650 kg/m³. Tryckhållfasthet = 30 kp/cm².

Lös lättklinker volymvikt 30 kg/m³. Kornstorlek 8-16 mm.

Betong — Btg II Std K 200 T. (Gäller ej pålade hus)

Armering — Armeringsstål av kvalitet:
Nps 50 (s = 5000 kg/cm²) i nätarmering } Gäller ej
Ks 40 (s = 4000 kg/cm²) i lösarmering } pålade hus

Gipsskivor

a) Innerväggar
13 mm gipsskivor på båda sidor om regelstomme enligt SRS-ritning.

b) Ytterväggar
13 mm gipsskivor + 0,10 mm polyetenfolie alt. 13 mm plastfolierade gipsskivor enligt SRS-ritning.

c) Tak
13 mm gipsplank resp. gipsskivor enligt byggnads- och rumsbeskrivning + 0,10 mm polyetenfolie, som neddrages 200 mm på yttervägg.

Mineralull — All isolering med mineralull skall utföras i kvalitetsgrupp A.

Materialföreskrifter för elementbyggda delar

Enligt Adalshus Montageanvisningar.

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:9-1:24 ÅKERSBERGA EGH 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR		
KOD STHLM/BJ	RITAD AV	HANDLAGGES AV	
STHLM 73-11-05	ARBETSNUMMER 39 36 01	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5:1

73-05-01

ARBETSBESKRIVNING FÖR LÄTTKLINKER, CEMENTBUDEN ENLIGT SPRUTMETODEN.

1. Den lösa lättklinkern utlägges och utjämnas till rätt nivå.
   - Utläggning får ej göras på tjälad mark.
   - Lättklinkern skall ej vibreras eller på annat sätt packas.
2. Cementslamma med blandningsförhållande enligt nedan påföres med spridare. Spridaren föres fram och tillbaka två gånger i jämn takt ca 25 cm över ytan tills 1 liter cementslamma per m² yta och cm lättklinkerdjup påförts.

Blandningsförhållanden

Eldriven omrörare + 5° och varmare	Manuell omrörare
120 l vatten	100 l vatten
100 kg cement	100 kg cement
Totalt 150 l cementslamma	Totalt 130 l cementslamma

- 10° till + 5°

Standardcement ersättes med snabbcement. I övrigt enligt ovan.

- Cementslamman skall omröras även när pumpen suger.
- Lättklinkern får beträdas efter ett dygn sommartid och två dygn vintertid.
- Snabbcement kan användas även vid temperaturer över + 5° om snabbare härdning önskas.
- Vid mycket varma och soliga dagar kan lättklinkern vattenstänkas något före sprutningen.
- Vid temperaturer under ± 0 skall alltid varmvatten användas. Lättklinkern skall före sprutningen förvärmas och omedelbart efter bör intäckning utföras.
- Vid temperaturer mellan - 10° till + 5° kan salt (kalciumklorid) användas i stället för snabbcement. Obs! Saltet skall tillsättas före vattnet.

  Varning! Salt (kalciumklorid) förorsakar korrosion, varför korrosionskänsliga material såsom plåt, stål o. dyl. ej får förekomma i lättklinker, som skall stabiliseras med cementslamma tillsatt med salt.
- Under -10° bör cementvattensprutning endast utföras om grunden skyddas med uppvärmt tält eller dylikt och betongplattan gjutes innan skyddet avlägsnas.

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
197: -10 -3D
DNR 588/73 LITT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:9-1:24 ÅKERSBERGA EGH 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR		
KOD STHLM/COL	RITAD AV	HANDLAGGES AV	
STHLM 73-11-05	ARBETSNUMMER 39 36 01	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5:4

73-03-01

ådalshus



Lättklinkerblock vid hög sockel dragas förbi slänt minst ett block

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10 -3D
DNR 588/73 LITT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:9-1:24 ÅKERSBERGA EGH 2 GRUND. TYPDETALJER. SOCKEL. SKALA 1:20		
KOD STHLM/FK	RITAD AV	HANDLAGGES AV	
STHLM 73-11-05	ARBETSNUMMER 39 36 01	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5:5

73-05-01



GOLVGROP. PRINCIPSEKTION

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10 -3D
DNR 588/73 LITT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:9-1:24 ÅKERSBERGA EGH 2 GRUND. TYPDETALJER. GOLVGROP. SKALA 1:10		
KOD STHLM/TS	RITAD AV	HANDLAGGES AV	
STHLM 73-11-05	ARBETSNUMMER 39 36 01	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5:6

73-03-15

A1 16 A2 A3 A4 150439 0 5 10 15 20 25 30 35 A4 A3 A2 800828 16 A1 2

RITNINGSNUMMER K4:5



GRUNDPLAN
—1:50—



A-A
—1:50—

150558 ådals HUS

HÄNVISNINGAR:

ALLMÄNNA ANVISNINGAR ENL. RITN. K5:1-4
GRUNDDETALJER —"— —"— K5:5

FÖRUTSÄTTNINGAR: KOHESIONSJORDART, E-MODUL 200 KG/M², TEGELFASAD

TABELL ÖVER ARMERINGSNÄT

NÄT NR	KVALITET	NÄTSTORLEK LÄNGD MM	NÄTSTORLEK BREDD MM	LÄNGSSTÄNGER Ø MM	LÄNGSSTÄNGER C/C MM	LÄNGSSTÄNGER ANTAL STÄNGER	TVÄRSTÄNGER Ø MM	TVÄRSTÄNGER C/C MM	TVÄRSTÄNGER ANTAL STÄNGER	VIKT NÄT KG	ANTAL NÄT/HUS
3	NPS 50	5050	1850	5	200	10	5	200	26		2
4	NPS 50	5050	2350	6	150	16	6	150	34		5

GÄLLER HUS: 2-7, 9-12

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10- 30
688/73 33

B100-2

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN
SALTMÄTARGATAN 8 · TEL 08/14 10 80
BOX 19015 · 104 32 STOCKHOLM 19

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 17-1:29
ÅKERSBERGA EGH 2
BJÄLKLAG O. GRUND
MÄTT OCH ARMERING
SKALA 1:50

RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV	ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
BJOHANSSON			39 36 01		K4:5	
STHLM 73-11-05						

RB 602

150439 800828

RITNINGSNUMMER K4:101

150562

HÄNVISNINGAR SE RITN K4:1

ANVISNINGAR —— 11 —— —11—



HUS NR 15 BALK 03

1:50



HUS NR 45 o. 17 BALK 04

1:50



HUS NR 47, 58 o. 60 BALK 02

1:50



HUS NR 62 BALK 03

1:50



HUS NR 65 BALK 03

1:50

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1975-03-07
DNR 588/73 HITT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN SALTMÄTARGATAN 8 TEL 08/14 10 60 BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY ÅKERSBERGA EGH 2 BJÄLKLAG O GRUNDBALKAR ARMERING (KOMPLETTERINGS RITN ENL. PÅLPROTOKOLL)
READ AV: / KONSTRUERAD AV / GRANSKAD AV STHLM. 75-02-24	ARBETSNUMMER 393601 / ETAPP / RITNINGSNUMMER K4:101 / REV.

B 100

B 22

Rb 602

150439

800828

K5:8

150564 ådals HUS



YTTERVÄGG LÅNGSIDA

INNERVÄGG

YTTERVÄGG GAVEL

ANSLUTNINGSDETALJER

HÄNVISNINGAR

ÅDALSHUS MONTAGEANVISNINGAR

PLATSBYGGDA DELAR (lev. ej av Å-hus)

HANBJÄLKLAG
50 MINULLSMATTA
150 MINULLSSKIVA
0,1 PLASTFOLIE
30×45 GLESPANEL C 300
13 GIPSPLANK

SNEDBJÄLKLAG
LUFTSPALT
50 MINULLSMATTA
100 MINULLSSKIVA
0,1 PLASTFOLIE
30×45 GLESPANEL
13 GIPSPLANK

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10- 30
DNR 588/73 LITT 334

B100-2,-4

KOD STHLM/B

SVENSKA FLYGBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN
SALTMÄTARGATAN 1 TELEFON 14 60 00
BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 1:7 - 1:29
ÅKERSBERGA EGH 2

SEKTIONER OCH ANSLUTNINGSDETALJER

RITAD AV	GRANSKAD AV	GODKÄND AV
Å-HUS	Å-HUS	
STHLM 73-11-05		

SKALA 1:1:10

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
39 36 01		K5:8	

A1 | 16 | A2 | A3 | A4 | A4 | A3 | A2 | 16 | A1 | 2

150439

0 5 10 15 20 25 30 35

800828



A2 A3 A4 A4 A3 A2
150439
800828



150439
800828



S= 100 kg/m²

150567

Stomspecifikation

Reglar 50 x 75 ÖV
B1 50 x 200 T 200

Anslutningar intill hus:

Enl. 1-K5:20
4-K5:15

OBS! ÖK btg syll.
-100 vid sopskåp

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974-10-30
DNR 5887/73 LITT 331

XCF2S

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN

KOD	RITAD AV	HANDLÄGGES AV
STHLM/TS	T.S.	T.S.

STHLM 73-11-05

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 1:9 - 1:24
ÅKERSBERGA EGH 2

PLAN, STOMME SKALA 1:50

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
393601		K5:11	

Rb 870

150439 800828

150568



VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10- 30
DNR 588/73 LITT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN

KOD	RITAD AV	HANDLAGGES AV
STHLM/KP	K.PETTERSSON	I.S.

STHLM 73-11-05

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 1:9 - 1:25
ÅKERSBERGA EGH 2

PLAN, STOMME SKALA 1:50

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
393601		K5:12	

Rb 870

A0 A1 A2 A3 A4 A4 A3 A2 A1 A0
150439
800828

150569

S = 100 kp/m²



Stomspecifikation

Reglar	50x75 ÖV
B1	50x150 ÖV
B2	50x150 ÖV
B3	50x225 ÖV

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10 -30
DNR 688/73 | UTT 331

CF3

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN

KOD	RITAD AV	HANDLÄGGES AV
	B JOHANSSON	T.S.

STHLM 73-11-05

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 1:9 - 1:29
ÅKERSBERGA EGH 2
PLAN. STOMME
SKALA 1:50

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
393601		K5:13	

73-05-22 Rb 870

A2 A3 A4 A4 A3 A2
150439
800828

150570

Rb 870

S= 100 kg/m²

5-K5:21

11350

275 800 800 275

B1 B2 25 B2 B1

4-K5:21

2400 1250 3275 1150 3275 2400 1250

B1 B2 B2 B1

800 1200 800

B1 B2 B2 B1

1-K5:15 1-K5:21 2-K5:15 2-K5:21 2-K5:20 5-K5:15 2-K5:21 2-K5:15 1-K5:21 1-K5:21

B1 B2 B2 B1

1200 5950

B1 B2 B2 B1

1200

B2 B2 B1

1150

B2 B2 B1

25

4-K5:21

830 830

XCF3 + XCF3S

Stomspecifikation

Reglar	50 x 75 ÜV
B1	50 x 175 ÜV
B2	50 x 175 T200

VÄXHOLMS BYGGNADSNÄMND

DNR 6 8873 1974-10-30

BILAGA 3

SVENSKA RIKSBYGGEN

PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM

KONSTRUKTIONSSEKTIONEN

KOD STHLW/KP

RITAD AV K. PETTERSSON

HANDLÄGGES AV T.S.

Sthlm 73-11-05

ÖSTERÅKERS KOMMUN

SJÖKARBY 1:9-1:24

ÅKERSBERGA EGH 2

ARBETSNUMMER 393601

PLAN, STOMME

ETAPP

RITNINGSNUMMER K5:14

SKALA 1:50

REV.:

150439

800828

150571



VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10- 30
DNR 588/73 LITT 331

Grundläggning intill prefabr. hus

Förhöjda kantbalkar
i omfattning enl. M-ritn.

CF

SVENSKA RIKSBYGGEN			ÖSTERÅKERS KOMMUN			
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM			SJÖKARBY 1:9 - 1:29			
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN			ÅKERSBERGA EGH 2			
KOD	RITAD AV	HANDLAGGES AV	GRUND, DETALJER		SKALA 1:10	
STHLM 73-11-05	B JOHANSSON		ARBETSNUMMER 393601	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5: 15	REV.

73-05-22

Rb 870

A2 A3 A4 A4 A3 A2
150439 800828

150572



150439
800828

150573



Carport XCF2
22 mm bräda spikas mellan
vindskiva och bjälke

1



2 (elevation)

Tak
Taktäckning enl. byggn.beskr.
20 råspont
Takåsar enl. K5:9,10,11,12



3



4 (skarv)



5



6

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10 -30
DNR 588/73 LITT 331

CF1, XCF2S, XCF2 + XCF2S

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN

KOD	RITAD AV	HANDLAGGES AV
	B JOHANSSON	

STHLM 73-11-05

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 1:9 - 1:24
ÅKERSBERGA EGH 2
SEKTION OCH ANSL. DETALJER SKALA 1:10

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
393601		K5:17	

73-05-22

Rb 870

A2 A3 A4 A4 A3 A2
150439 800828

150574



1



2



3



4



5

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10 -30
DNR 688/73 LITT 331

CF3

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN

KOD	RITAD AV	HANDLÄGGES AV
	T SVENSSON	

STHLM 73-11-05 Tommy Svensson

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 1:9 – 1:24
ÅKERSBERGA EGH 2
SEKTIONER OCH ANSLUTN.DET. SKALA 1:10

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
393601		K5:18	

73-05-22 Rb 870

A3 A3 A4 A4 A3 A3
150439
800828

150575



1

2 (elevation)



3

4 (skarv)

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10 -30
DNR 588/73 LITT 331

CF3

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:7 - 1:29 ÅKERSBERGA EGH 2
KOD: — RITAD AV: T SVENSSON — HANDLÄGGES AV: —	SEKTIONER — SKALA 1:10
STHLM 73-11-05	ARBETSNUMMER: 393601 — ETAPP: — RITNINGSNUMMER: K5:19 — REV.

73-05-22

Rb 870

A2 A3 A4 A4 A3 A2
150439
800828

150576



1 Anslutning intill hus (principdetalj)



2

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974-10-30
DNR 588/73 LITT. 331

CF

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
KONSTRUKTIONSSEKTIONEN

KOD	RITAD AV	HANDLÄGGES AV
	B JOHANSSON	T.S.

STHLM 73-11-05

ÖSTERÅKERS KOMMUN
SJÖKARBY 1:7 - 1:29
ÅKERSBERGA EGNAHEM
SEKTION OCH ANSL.DETALJ SKALA 1:10

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
393601		K5:20	

73-05-22 Rb 870

150439 800828

150577



VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -10- 30
DNR 685/73 LITT 331

XCF3 + XCF3S.

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM KONSTRUKTIONSSEKTIONEN	ÖSTERÅKERS KOMMUN SJÖKARBY 1:7 - 1:29 ÅKERSBERGA EGH 2
KOD / RITAD AV: B. Johansson / HANDLÄGGES AV: .	SEKTIONER — Skala 1:10
Sthlm 73-11-05	ARBETSNUMMER 393601 / ETAPP / RITNINGSNUMMER K5:21 / REV.

Rb 870

150439

800828

150579

M:1

Kvisslingby 1

Sjökarby

Skogsbo 1

Smedby 19

Sockenvägen

BFI

TECKENFÖRKLARING

- GRÄNS FÖR ARBETSOMRÅDE
- KVARTERSGRÄNS
- TOMTGRÄNS
- GRÄNS FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- 00 BEF. NIVÅKURVA
- +00.00 HÖJD FÄRDIGT GOLV BOTTENVÅNING
- +00.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD
- BR+ 00.00 REGNVATTENBRUNN
- AVRINNINGSPIL
- SLÄNT
- Ka KÖRYTA ASFALT
- KGa KÖR- OCH GÅNGYTA ASFALT
- Ga GÅNGYTA ASFALT
- Gg GÅNGYTA GRUS
- S1 BAKNINGSBAR SAND
- S2 STRID SAND
- ILLUSTRERAD PLATTYTA
- GRÄSYTA
- PLANTERINGSYTA
- FÖRESL. BUSKTRÄD
- TRÄSTAKET
- TRÄSKARM
- BOLLPLANK
- PARKSOFFA MED PAPPERSKORG
- LEKBORD
- LEKHYDDA
- GUNGOR
- YTOR DÄR PARKSTÄDNING UTFÖRES + SLÄNTER SOM HAR UPPSTÅTT GENOM UTFYLLNING ELLER SCHAKT GRÄSBESÅS.
- STADSPLANEGRÄNS

ANMÄRKNING

PÅ ENSKILD TOMT ASFALTERAS GARAGEINFART, AVGRUSAS ENTRÉVÄG OCH UTEPLATS. I ÖVRIGT UTLÄGGES 10 CM MATJORD PÅ ALLA ILLUSTRERADE PLANTERINGS- OCH GRÄSYTOR. DÄR NATURMARKSYTOR FÖREKOMMER SPARAS DESSA.

INOM GEMENSAMHETSANLÄGGNING UTFÖRES ALL REDOVISAD GRÄSSÅDD, PLANTERING AV BUSKAR OCH BUSKTRÄD AVGRUSNING AV GÅNG- OCH LEKPLATSYTOR, UPPSÄTTNING AV SANDLÅDOR OCH ALL ÖVRIG UTRUSTNING.

Varje erinran mot godkänd plan
fordrar b... kommunens medgivande.

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Växholms kommun beslut 74-05-21 § 182, betygar

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974-02-25
DNR 588/73 LITT 331

REV.	ANT.	REVIDERING AVSER	SIGN.	DATUM
A	1	HUSARTYP, SLÄNTER HUS 35-42, SLÄNTER HUS 35-84	O.K.	74-02-21

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
MARKSEKTIONEN
HAGAGATAN 2 TEL 08/34 05 20
BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19

UPPDR AV | KONTROLLERAD AV | GRANSKAD AV
JE

STOCKHOLM DEN 73-10-15

ÖSTERÅKERS K:N, STHLM:S LÄN

SJÖKARBY 13-18 m.fl. 1:9-1:74
ÅKERSBERGA EGH

ÖVERSIKTSPLAN

SKALA 1:1000

ARBETSNUMMER 39 36 10 | ETAPP | RITNINGSNUMMER M:1 | REV.

A1 | A2 | A3 | A4 | A4 | A3 | A2 | A1

150439 0 5 10 15 20 25 30 35 800828

150580

TECKENFÖRKLARING

- ENTREPRENADGRÄNS
- KVARTERSGRÄNS = ENTREPRENADGRÄNS DÄR EJ ANNAT ANGES
- TOMTGRÄNS
- GRÄNS FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- 00 BEF. NIVÅKURVA
- +00.00 HÖJD FÄRDIGT GOgolv BOTTENVÅNING
- +00.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD
- BR+00.00 REGNVATTENBRUNN
- AVRINNINGSPIL
- SLÄNT
- Ka KÖRYTA ASFALT
- KGa KÖR- OCH GÅNGYTA ASFALT
- Ga GÅNGYTA ASFALT
- Gg GÅNGYTA GRUS
- S1 BAKNINGSBAR SAND
- S2 STRID SAND
- ILLUSTRERAD PLATTYTA
- GRÄSYTA
- PLANTERINGSYTA
- FÖRESL. BUSKTRÄD
- TRÄSTAKET
- TRÄSKÄRM
- BOLLPLANK
- PARKSOFFA MED PAPPERSKORG
- LEKBORD
- LEKHYDDA
- GUNGOR
- YTOR DÄR PARKSTÄDNING UTFÖRES + SLÄNTER SOM HAR UPPSTÅTT GENOM UTFYLLNING ELLER SCHAKT GRÄSBESÅS.

ANMÄRKNING

PÅ ENSKILD TOMT ASFALTERAS GARAGEINFART, AVGRUSAS ENTREVÄG OCH UTEPLATS. I ÖVRIGT UTLÄGGES 10 CM MATJORD PÅ ALLA ILLUSTRERADE PLANTERINGS- OCH GRÄSYTOR. DÄR NATURMARKSYTOR FÖREKOMMER SPARAS DESSA.

INOM GEMENSAMHETSANLÄGGNING UTFÖRES ALL REDOVISAD GRÄSSÅDD, PLANTERING AV BUSKAR OCH BUSKTRÄD, AVGRUSNING AV GÅNG- OCH LEKPLATSYTOR, UPPSÄTTNING AV SANDLÅDOR OCH ALL ÖVRIG UTRUSTNING.



Varje avvikelse från godkänd ritning fordrar byggnadsnämndens tillstånd

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 73-05-21 § 782, betygen KT

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 11. 06.
DNR 588/73 LIT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM MARKSEKTIONEN HAGAGATAN 2. TEL 08/34 05 20 BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19	ÖSTERÅKERS K:N, STHLM:S LAN SJÖKARBY ~~10:16 m fl~~ 1:9 + 1:174 ÅKERSBERGA EGH SITUATIONSPLAN SKALA 1:500
UPPR AV JE; KONTROLLERAD AV; GRANSKAD AV	
STOCKHOLM DEN 73.10.01	ARBETSNUMMER 39 36 01; ETAPP; RITNINGSNUMMER M 2:1; REV.

A1 16 A2 150439 A3 A4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 A4 A3 A2 800828 16 A1

RITNINGSNUMMER M2:3

B-22-4

150581







ANM.
TGR SAMTLIGA HUS GÄLLER
ÖVAN ANGIVNA MATERIAL OCH VATTENGÅNGAR







Rb 605

Varje avvikelse från godkänd ritning fordrar byggnadsnämndens tillstånd

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Växholm kommun beslut 1974-02-21 § 782, bygglov

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 11. 06.
DNR 588/73 LITT 331

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
MARKSEKTIONEN
HAGAGATAN 2 TEL 08/34 05 20
BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19

RITAD AV OK | KONTROLLERAD AV Okarl Sjön | GRANSKAD AV

STOCKHOLM DEN 73-10-01

ÖSTERÅKERS K:N
STHLM:S LÄN
SJÖKARBY 1:9-1:74
YTTRE RÖRNÄT SKALA 1:100
DETALJER RÖRNÄT PÅ TOMT

ARBETSNUMMER 393601 | ETAPP | RITNINGSNUMMER M2:3 | REV.

A1 A2 A3 A4 150439 800828

RITNINGSNUMMER

FÖRKLARINGAR

SE SVENSKA RIKSBYGGENS HANDLINGSPROGRAM 1967

- SPILLVATTENLEDNING
- REN VATTENLEDNING
- VATTENLEDNING
- REN VATTENLEDNING
- BLANDAT
- AVSTÄNGNINGSVENTIL
- BEFINTLIGA SPRÅNG
- BEFINTLIGA LEDNINGAR
- ENTREPRENADGRÄNS
- LINJE BELÄGEN 3 H. UTANFÖR ENTREPRENADOMRÅDET

TRUMMA Ø 500

ANSLUTNING AV V 150. TILL BEF V 160 x 7,7

V 150

V 160 x 7,7

KONNEKTION SE RITN. M:12

KONNEKTION SE RITN. M:12

ANSL. TILL BEF NB Ø 1000

V 150 RÖR 225 R 225

V 100 RÖR 225 R 225

RÖR 1865

RÖR 1870

RÖR 1870

RÖR 1870

RITNINGSNUMMER

150584



| | | |

RITNINGSNUMMER





MARKSLAG		ÅKERMARK				
JORDART		LERA PÅ MORÄN SE GEOTEKNISK UTREDNING				
GRUNDFÖRSTÄRKNING					BUSTBÄDD	
LEDNINGSBÄDD					15	
REGN-VATTEN	LÄNGDMÄTNING M	43	44	78	64	
	NIVÅ PÅ BETÄCKNING	23,10 +24,88	22,91 +23,68	18,73 +20,92	17,30 +18,52	17,25 +18,62
	NIVÅ PÅ VATTENGÅNG		20,53 +22,68	18,70 +20,92	16,86 +18,52	
	MATERIAL/DIM. MM	BTG Ø 225				
	LUTNING ‰	50		18	6	
SPILL-VATTEN	LÄNGDMÄTNING M	43	44	78	64	
	NIVÅ PÅ BETÄCKNING	22,42 +24,47	20,27 +22,47	18,05 +20,46	16,20 +18,52	16,58 +18,72
	NIVÅ PÅ VATTENGÅNG		20,25 +22,47	18,02 +20,46	16,20 +18,52	
	MATERIAL/DIM. MM	BTG Ø 225				
	LUTNING ‰	50		23,3	6	
VATTEN	LÄNGDMÄTNING M			175	54	
	NIVÅ PÅ VATTENGÅNG	22,75		18,40	17,25 17,25	16,35
	MATERIAL/DIM. MM	SEGJÄRNSRÖR Ø 150			SEGJÄRNSRÖR Ø 100	



MARKSLAG		ÅKERMARK				
JORDART		LERA PÅ MORÄN SE GEOTEKNISKT UTLÅTANDE				
GRUNDFÖRSTÄRKNING						
LEDNINGSBÄDD						
REGN-VATTEN	LÄNGDMÄTNING M	65	55	53		
	NIVÅ PÅ BETÄCKNING	21,40 +23,44	21,01 +22,82	20,66 +22,45	17,45 +19,60	
	NIVÅ PÅ VATTENGÅNG		20,79 +22,82	20,44 +22,45		
	MATERIAL/DIM. MM	BTG Ø 225		BTG Ø 225		
	LUTNING ‰			6		
SPILL-VATTEN	LÄNGDMÄTNING M	63	55	55		
	NIVÅ PÅ BETÄCKNING	20,76 +22,96	20,32 +22,82	19,97 +22,45	16,76 +19,60	
	NIVÅ PÅ VATTENGÅNG		20,30 +22,82	19,95 +22,45		
	MATERIAL/DIM. MM		BTG Ø 225			
	LUTNING ‰		6	58		
VATTEN	LÄNGDMÄTNING M	95	173			
	NIVÅ PÅ VATTENGÅNG	21,05	20,45	20,30		
	MATERIAL/DIM. MM	SEGJÄRNSRÖR Ø 100		SEGJÄRNSRÖR Ø 150		

Tillstyrkt BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21 § 782, , betygar KF

Varje avvikelse från godkänd ritning fordrar byggnadsnämndens tillstånd

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 11. 06.
DNR 588/73 | HIT 331

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
MARKSEKTIONEN
HAGAGATAN 2 TEL 08/34 05 20
BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19

RITAD AV ÖK | KONTROLLERAD AV Ökarlsson | GRANSKAD AV

STOCKHOLM DEN 73-10-01

ÖSTERÅKERS K:N
STHLM:S LÄN
SJÖKARBY 1:9 - 1:79
YTTRE BÖRNÄT

SKALA H 1:100
L 1:500

LEDNINGSPROFIL

ARBETSNUMMER 393610 | ETAPP | RITNINGSNUMMER 14 | REV.

RB 811

A1 16 A2 150439 A3 A4 A4 A3 A2 16 A1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
800828

150586



| | | |

RITNINGSNUMMER M2:3

150589



DETALJ CENTRALANSLUTNING

SKALA 1:20



ANM
ANGIVNA MATERIAL GÄLLER FÖR SAMTLIGA HUSTYPER





ANM
FÖR HUS 35 OCH 36 GÄLLER BV-1,65 RESP. BV-1,70

ANM
FÖR HUS 35 GÄLLER BV-1,20, HUS 36 OCH 37 BV-1,30, HUS 38 BV-1,40 OCH HUS 39 BV-1,50

ANM. VID PÅLADE HUS, NR. 13-20, 41-48 OCH 57-66, UTFÖRES SPILLVATTENLEDNINGEN MED FLEXIBEL KOPPLING ENL. VVS' PRODUKTERS I GÄLLE BUTNING NR. B005.







ANM.

RENSBRUNN BTG Ø150 MED BTG.-LOCK



VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974-07-03
DNR 588/73 LITT 331

REV.	ANT.	REVIDERING AVSER.	SIGN	DATUM
A	1	REGNVATTENBRUNN VID HUS 35-42	O.K	74 02 21

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
MARKSEKTIONEN
HAGAGATAN 2 TEL. 08/34 06 20
BOX 19018 104 32 STOCKHOLM 19

ÖSTERÅKERS K:N
STHLM:S LÄN
SÖDERBY ~~1:15~~ m fl. 19-1:79
ÅKERSBERGA EGH

DETALJER, RÖRNÄT PÅ TOMTMARK

SKALA 1:100

RITAD AV	KONTROLLERAD AV	GRANSKAD AV
O.K STOCKHOLM	OLG 74 03 04	1

ARBETSNUMMER 393601 | ETAPP | RITNINGSNUMMER M4:4 | REV.

Rb 605

150439 800828

RITNINGSNUMMER V4:5



BOTTENPLAN



ÖVERPLAN

150594 ådals HUS

FÖRKLARINGAR

S4 = SPILLVATTEN, PEH-RÖR

ANGIVNA MÅTT FRÅN GRUNDPLATTANS YTTERKANT.

ÖVERKANT MUFF SPILLV. 10 mm UNDER FÄRDIGT GOLV.

GOLVBRUNN MONT. MED ÖK SIL 10 mm UNDER FÄRDIGT Ggolv.

V.G. INOM ( ) AVSER PÅLADE HUS

HÄNVISNINGAR

DETALJER:

CENTRALANSL. SPILLV. RITN. V5:3

——"—— KALLV. —"— V5:1

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1975-01-03
DNR 688/73 LIMIT 331

B 100-2

B		DIM. LUFTNINGSLEDN.	BW	74-12-05
A		MÄTSÄTTNING	BW	74-09-06
REV	ANT	REVIDERINGARNA	SIGN	DATUM

KOD: STHLM/BW

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET STOCKHOLM
INSTALLATIONSSEKTIONEN
ÅGAGATAN 2 TEL 08/04 05 20
BOX 19018 104 32 STOCKHOLM 19

ÖSTERÅKERS K:N
STHLMS LÄN 1975-1976
SJÖKARBY 1:1 m.fl. ÅKERSBERGA EGH
PLAN 1 OCH 2
AVLOPP
SKALA 1:50

RITAD AV: L.H. | KONTROLLERAD AV: B.WELIN | GRANSKAD AV:

STOCKHOLM 73-11-05

ARBETSNUMMER 393601 | STAPP | RITNINGSNUMMER V4:5 | REV

Rb 602

A1 16 A2 150439 A3 A4 0 5 10 15 20 25 30 35 A4 A3 A2 800828 16 A1

RITNINGSNUMMER V4:6

HÅLTAGNINGAR FÖR VATTENLEDNINGAR





BOTTENPLAN



ÖVERPLAN

150595 ådals HUS

FÖRKLARINGAR

S4 = SPILLVATTEN, PEH-RÖR
KV1 = KALLVATTEN, KOPPARRÖR SMS 1890 (Dy)
VV1 = VARMVATTEN, —— " —— SMS 1890 (Dy)

DIM. TRYCK FÖR TAPPV. LEDN. 31-70 m vp

BYGGNADSNÄMND
-10-22
688/73 § 331

B 100-2					
KOD STHLM/BW					
SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM INSTALLATIONSSEKTIONEN HAGAGATAN 2 TEL 08/14 05 20 BOX 16014 104 32 STOCKHOLM 16			ÖSTERÅKERS K:N STHLM S LÄN 73-11-27 SÖKARBY LL-9 H FL ÅVERSBENNA EGH PLAN 1 OCH 2 VATTEN SKALA 1:50, 1:20		
RITAD AV L.H.	KONTROLLERAD AV B.WELIN	GRANSKAD AV			
STOCKHOLM 73-11-05			ARBETSNUMMER 393601	ETAPP	RITNINGSNUMMER V4:6

Rb 602

A1 16 A2 A3 A4 150439 0 5 10 15 20 25 30 35 A4 A3 A2 16 A1 800828

RITNINGSNUMMER V4:7

150596

ådals HUS



BOTTENPLAN



ÖVERPLAN

FÖRKLARINGAR

S4 = SPILLVATTEN, PEH-RÖR

ANGIVNA MÅTT FRÅN GRUNDPLATTANS YTTERKANT.

ÖVERKANT MUFF SPILLV. 10 mm UNDER FÄRDIGT GOgolv.

GOLVBRUNN MONT. MED ÖK SIL 10 mm UNDER FÄRDIGT GOLV.

VG. INOM ( ) AVSER PÅLADE HUS

HÄNVISNINGAR

DETALJER:

CENTRALANSL. SPILLV. RITN. V5:3

—"— KALLV. —"— V5:1

VÄXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1975-01-03
BNR 558/21 LNR 331

B 100-2S

STHLM/BW

SVENSKA HUSBYGGEN

ÖSTERÅKERS K:N
STHLM STJÄN
SJÖKARBY 11, RADH. ARENDEVÄG 6 GH
PLAN 1 OCH 2
AVLOPP
SKALA 1:50

B	DIM. LUFTNINGSLEDN.	BW	74-12-05
A	MÅTTSÄTTNING	BW	74-10-25

RITAD AV L.H. | KONTROLLERAD AV B.WELIN | GRANSKAD AV

STOCKHOLM 73-11-05

ÅRSTALSNUMMER 393601 | ETAPP | RITNINGSNUMMER V4:7 | REV.

A1 | 16 | A2 | A3 | A4 | A4 | A3 | A2 | 16 | A1

150439 800828

Byggnadslov

ANSÖKAN

Datum 26.10 1973

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21 § 782, betygar KT

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 11. 06.
DNR 588/73 | LITT 331

Byggnadsnämnden
Österåkers Kommun
Kommunalkontoret
184 00 ÅKERSBERGA

Byggnadsplats och sökande

Fastighetens officiella beteckning: Sjökarby 1[1] och 1[6] m. fl. 1:9-74
☐ Jordbruksfastighet ☒ Annan fastighet

Fastighetens adress: Sjökarbyvägen
Församling: Österåker

Sökandens namn och postadress: Svenska Riksbyggen, förening u.p.a.
Telefon: 08/91 01 40

Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden): c/o Riksbyggens Distriktskontor i Stockholm, Fack, 121 07 Johanneshov, Årstavägen 62.

Byggnadsföretag

Husbyggnadsföretag
☐ Enfamiljshus ☐ Tvåfamiljshus ☒ Rad- eller kedjehus ☐ Fritidshus
☐ Hyres- och affärshus ☐ Industribyggnad ☐ Uthus

Omfattning av husbyggnadsföretag
☒ Helt ny byggnad ☐ Till-/Påbyggnad ☐ Ombyggnad/Ändringsarb ☐ Schaktning till husbyggnad

Annat byggnadsföretag
☐ Plank, mur o d ☐ Schaktning, fyllning ☐ VA-installation ☐ Fast cistern o d

(Följande är tillämpligt endast inom vissa områden, t ex stadsplaneområde)
☐ Omfärgning av fasad ☐ Skylt, ljusanordning ☐ Upplag ☐ Rivning av hus

Annat: Objektet omfattar totalt 66 st hus, varav 40 st 1 1/2-planshus med inredd vind (B 22-4) och 26 st 1 1/2-planshus med inredd vind (B 100) samt utvändiga källarförråd och carport.

Byggnadsbeskrivning m m

Byggnadsbeskrivningen ifylls endast vid ny-, till- eller ombyggnad. Vid till- eller ombyggnad skall uppgifterna avse hela byggnaden. Se närmare förklaringar på omstående sida.

Byggnadens ändamål	Bostäder kvm	Lokaler ovan mark: Totalt, kvm 2)	Därav kontor, kvm 2)	Därav butiker, kvm 2)	Lokaler under mark, kvm 2)	Antal bostadslägenheter 3)	Antal garageplatser 4)	Antal vån ovan mark 5)	Antal vån under mark 5)	Ursprungl byggnadsår 6)
Typ B 22	160 m² 1)									
" B 100	120 m² 1)						66			
Byggnadsnämndens anl										

Kostnaderna för byggnadsföretaget beräknas
☒ översiga 10 000 kronor ☐ understiga 10 000 kronor

Statligt bostadslån
☐ söks samtidigt ☐ söks ej ☐ har sökts/beviljats ☒ kommer att sökas

Anteckningar

Sökandens underskrift
SVENSKA RIKSBYGGEN
Distriktskontoret i Stockholm

Bilagor

Byggnadslovshandlingar
- ☒ Situationsplan, byggnad o d
- ☒ Situationsplan, ledningar i mark
- ☒ Huvudritningar (arkitektoniska utformningen)
- ☐ Byggritningar (konstruktionor)
- ☐ Konstruktionshandlingar, VA-installation
- ☒ Teknisk beskrivning, husbyggnad
- ☒ Teknisk översiktsbeskrivning, VA-installation
- ☐ Berörd grannes yttrande
- ☐ Anmälan om ansvarig arbetsledare

Andra handlingar
- ☐ Ansökan om statligt lån
- ☐ Anmälan om anslutning till vatten och avlopp
- ☐ Ansökan om tillstånd att anordna wc
- ☐ Förhandsanmälan om livsmedelslokaler
- ☐ Ansökan om tillstånd betr brandfarlig vara

Byggnadsnämndens anteckningar

Beviljat byggnadslov | Datum | Paragraf

Tillåten byggnadsrätt för hyres- och affärshus enligt stads- eller byggnadsplan

Total våningsyta, kvm | Därav i bollenvåning, kvm

Ansvarig arbetsledare

Utser den byggande skilda arbetsledare för olika delar av arbetet lämnas en anmälan för varje arbetsledare

ANMÄLAN
Datum
10/11-74

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1975-03-17

Byggnadsnämnden
i VAXHOLMS KOMMUN

Byggnadsplats och anmälare

Fastighetsbeteckning
Sjöhaubу 1¹ o1⁶ mfl.

Fastighetsadress
Sjöhaubyvägen

Anmälare (sökande av byggnadslov)
Svenska Riksbyggen

Byggnadsföretag och ansvarig arbetsledare

Byggnadsföretag: art (husbyggnad, VA-installation, rivning etc) | omfattning (byggnadsarbete i allmänhet, schaktningsarbete, VA-arbete etc)
Packning grunder (Hus)

Ansvarig arbetsledare (titel) namn, postadress och telefon)
Ing B. Pålhammar Lilla-Säby 18020 Åkers Styrs

Övrigt

Byggnadslov

☐ söks samtidigt ☐ har tidigare sökts ☒ är beviljat

Beviljat byggnadslovs datum	Byggnadsnämndens §	dnr

SVENSKA RIKSBYGGEN
Kontoret i Stockholm
Jan Wallberg
(Anmälarens underskrift)

ÅTAGANDE

Datum
10/11-74

Byggnadsstadgan 61 § 4 mom:

Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare vid ovannämnda byggnadsföretag

B. Pålhammar
(Ansvarige arbetsledarens underskrift)

Kompetensuppgifter (betygsavskrifter m m kan bifogas)

Byggnadsnämndens anteckningar

Ansvarig arbetsledare

Utser den byggande skilda arbetsledare för olika delar av arbetet lämnas en anmälan för varje arbetsledare

ANMÄLAN

Datum

11/12-74

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974-12-18
DNR 588/73 | LITT 331

Byggnadsnämnden

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Byggnadsplats och anmälare

Fastighetsbeteckning

SJÖKARBY, ÅKERSBERGA, Sjökarby 1:1, 1:6 m.fl.

Fastighetsadress

Anmälare (sökande av byggnadslov)

Sv. Riksbyggen Fören. UPA

Byggnadsföretag och ansvarig arbetsledare anyb. av 66 anmälan

Byggnadsföretag: art (husbyggnad, VA-installation, rivning etc)	omfattning (byggnadsarbete i allmänhet, schaktningsarbete, VA-arbete etc)
HUSBYGGNAD	PÄLNING

Ansvarig arbetsledare (titel, namn, postadress och telefon)

ING. S. BODÉN % NASKINSVETS BROMSTENSVÄGEN 132 SPÅNGA

Övrigt

Byggnadslov

☐ söks samtidigt	☐ har tidigare sökts	☒ är beviljat
Beviljat byggnadslovs datum	Byggnadsnämndens §	dnr
7405-21	782	588/73-331

SVENSKA RIKSBYGGEN
Kontoret i Stockholm
för Nilsson

(Anmälarens underskrift)

ÅTAGANDE

Datum

11/12-74

Byggnadsstadgan 61 § 4 mom:

Arbetsledaren åligger att äva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare vid ovannämnda byggnadsföretag

Sture Bodén

(Ansvarige arbetsledarens underskrift)

Kompetensuppgifter (betygsavskrifter m m kan bifogas)

Byggnadsnämndens anteckningar

Gr 1661/12

Ansvarig arbetsledare

Utser den byggande skilda arbetsledare för olika delar av arbetet lämnas en anmälan för varje arbetsledare

ANMÄLAN
Datum
VÄXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976 -09- 14
DNR | LITT

Byggnadsnämnden

Byggnadsplats och anmälare

Fastighetsbeteckning
Stjärnsberg 1:1 och 1:6 m. fl.

Fastighetsadress
/

Anmälare (sökande av byggnadslov)

Byggnadsföretag och ansvarig arbetsledare

Byggnadsföretag: art (husbyggnad, VA-installation, rivning etc) | omfattning (byggnadsarbete i allmänhet, schaktningsarbete, VA-arbete etc)
Husbyggnad | Byggnadsarbete i allmänhet

Ansvarig arbetsledare (titel, namn, postadress och telefon)
Ing. Martin Ågren Johan Enbergs väg 46 A 7 tr. 171 61 Solna 08/83 32 65

Övrigt

Byggnadslov
☐ söks samtidigt ☐ har tidigare sökts ☐ är beviljat

Beviljat byggnadslovs datum | Byggnadsnämndens § | dnr

SVENSKA RIKSBYGGEN
Kontoret i Stockholm

(Anmälarens underskrift)

ÅTAGANDE
Datum
13/nov 1974

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare vid ovannämnda byggnadsföretag.

(Ansvarige arbetsledarens underskrift)

Byggnadsstadgan 61 § 4 mom:

Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.

Kompetensuppgifter (betygsavskrifter m m kan bifogas)

Byggnadsnämndens anteckningar

Tillstyrkes

KMD 21 330 089 — Kommunaktiebolaget

Bc

Ansvarig arbetsledare

Utser den byggande skilda arbetsledare för olika delar av arbetet lämnas en anmälan för varje arbetsledare

ANMÄLAN

Datum

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976 -09- 14
DNR | LITT

Byggnadsnämnden

Byggnadsplats och anmälare

Fastighetsbeteckning
Gölingby 1:1 och 1:6 m fl.

Fastighetsadress

Anmälare (sökande av byggnadslov)

Byggnadsföretag och ansvarig arbetsledare

Byggnadsföretag: art (husbyggnad, VA-installation, rivning etc) | omfattning (byggnadsarbete i allmänhet, schaktningsarbete, VA-arbete etc)
VS-installation

Ansvarig arbetsledare (titel, namn, postadress och telefon)
Ing. Bengt Jansson, Måbärsstigen 1, 183 30 TÄBY 08/758 62 88

Övrigt

Byggnadslov

☐ söks samtidigt ☐ har tidigare sökts ☐ är beviljat

Beviljat byggnadslovs datum	Byggnadsnämndens §	dnr

SVENSKA RIKSBYGGEN
Kontoret i Stockholm
Bo Nordstig
(Anmälarens underskrift)

ÅTAGANDE

Datum

6.11 1974

Byggnadsstadgan 61 § 4 mom:

Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare vid ovannämnda byggnadsföretag

B. Jansson
(Ansvarige arbetsledarens underskrift)

Kompetensuppgifter (betygsavskrifter m m kan bilagas)

Byggnadsnämndens anteckningar

Tillst 760915

Åkersberga Egh.2, arb.nr 393601 — 73-10-01

BOSTADSSTYRELSEN — **TEKNISK BESKRIVNING**

Länsbostadsnämndens dnr

[X] Nybyggnad — [ ] Ombyggnad — [ ] Tillbyggnad — [ ] före — [ ] efter — [ ] Förbättring — [ ] före — [ ] efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.
Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar.
Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen.
Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

[X] m = monteringsfärdigt [ ] p = platsbyggt

Inkom till fo

Inkom till länsbostadsnämnden

Kommun: Österåker — Län: B

Fastighetsbeteckning: Sjökarby 1[1] och 1[6] m.fl. — Hus litt. B100-2, B100-2, B100-4

Gatuadress

Sökandens namn: Svenska Riksbyggen förening u.p.a.

Sökandens adress och telefon: Box 19015, 104 32 Stockholm 19 tel.08/340...

Beskrivningen avser

[X] småhus [ ] annan byggnad

Hustyp: Enfamiljshus
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus 26 antal lägenheter .... antal hela vån.plan 11/2

GRUND

Grundlagt på:

[ ] Berg [ ] Grus [ ] Sand [X] Lera [ ] Morän

Grundläggningsdjup .... m

Grundläggningssätt
Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.
Pålning resp. markplatta

Dränering
1 sträng Ø 100 tegelrör

Källarväggar	Material	Tjocklek
Källaryttervägg		cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnervägg		cm
Icke bärande källarinnervägg		cm
Annan		cm

Värmeisol. i källarytterägg — k-värde

Vattenisol. i källarytterägg

Sockelbeklädnad
Slammad lättklinker

Bärande del

[X] yttervägg [X] innervägg

Våningsväggar

Yttervägg, långsida [X] m [ ] p
Utifrån räknat 120 fasadtegel + 20 luftspalt + 12 lamellträ + 126 min.ull mellan 126 reglar + diff.tät papp + 12 lamellträ
k-värde 0.27

Yttervägg, kortsida [X] m [ ] p
Utifrån räknat
Lika långsida
k-värde

Yttervägg, gavelspets 22 fjällpanel, [X] m [ ] p
Utifrån räknat profil nr 3 + papp + 12 spånskiva + 126 min.ull mellan 126 reglar + diff. tät papp + 12 spånskiva

Lägenhetsskiljande vägg [ ] m [ ] p

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21
§ 782, betygar KT

Innervägg trappomslutande [ ] m [ ] p

Innervägg, bärande [X] m [ ] p
12 spånskiva + 76 reglar + 12 spånskiva

Övriga innerväggar [X] m [ ] p
12 spånskiva + 76 reglar + 12 spånskiva

Bjälklag

Bottenbjälklag [ ] m [X] p
[ ] över källare [ ] över krypgrund [X] dir. på mark
Betongplatta + cementbunden lättklinker och kantisol. av lättklinkerblock k-värde 0,40

Mellanbjälklag [X] m [ ] p
19 spånskiva + 30 min.ull mellan 198 bjälkar + diff.tät papp + 12 spånskiva

Översta bjälklaget 50 min.ullsmatta + [X] m [ ] p
150 min.ullsskiva mellan bjälkar + 0.1 plastfolie + 30 glespanel + 13 gipsplank 0.17

Badrumsbjälklag [ ] m [ ] p
Värmeisolering — k-värde
Vattenisolering
Golvbeläggning Plastmatta

Altanbjälklag [ ] m [ ] p
Värmeisolering — k-värde
Vattenisolering
Golvbeläggning

BI A 48 Bostn 100 000 73.07 48979 ALLF 128 73 043

Trappor
invändiga [X] m [ ] p

Trä

Utvändiga [ ] m [X] p
Tryckimpregnerat trä på ingjutna konsoler

Yttertak
takstol [X] m [ ] p
taklutning 45 grader
typ material dim.: Trä

Underlagstak [X] m [ ] p
10 U-plywood

Takbeläggning
Betongtakpannor

Yttertak över uppvärmt utrymme
50 min.ullsmatta + 100 min.ullsskiva mellan bjälkar + 0,1 plastfolie + 30 glespanel + 13 gipsplank k-värde 0,22

Fönster [X] 2 glas [ ] 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m. (stolpar, dimensioner, material)
Carport-förråd
Golv: Grus
Ytterväggar: 22 fjällpanel, 75 reglar
Yttertak: 20 råspont, underlagspapp + tvålagstäckning med skyddsbelagd papp

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
[X] ja [ ] nej

Byggnadslov:
[ ] erfordras ej [ ] lämnat [ ] icke lämnat [ ] disp. tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad
[X] ja år [ ] nej

För beslämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning
[X] ja [ ] nej

För området gäller:
[ ] stadsplan
[ ] byggnadsplan
[ ] avstyckningsplan
[X] utomplansbestämmelser
[ ] inga byggn.regl.bestämmelser

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
[X] utan erinringar [ ] med erinringar enl. bif. yttr.

den

VÄRMEINSTALLATION

Pannskorsten [ ] m [X] p
[ ] 1 tegel [ ] 2 gjutjärn [X] 3 stål [ ] 4 annat
Rökkanal area:
Värmeisol. utförande i övrigt:

[ ] 1 panna i huset [ ] 2 gemensam värmecentral
[ ] 3 fjärrvärmeverk [ ] 4 annat
panna typ antal st
effekt eldyta

[ ] 1 koks [ ] 2 olja [ ] 3 gas [X] 4 el
annat:

Oljeeldningsaggregat
[ ] 1 högtryck [ ] 2 lågtryck [ ] 3 annat

Värmemedium
[ ] 1 varmvatten [ ] 2 varmluft

Värmefördelning
[ ] 1 självcirkulation [ ] 2 fläktcirkulation [ ] 3 pumpcirkulation

Värmetillförsel
[X] 1 radiatorer [ ] 2 varmluftsinblåsning [ ] 3 varma golv [ ] 4 annat
Värmemätare typ
Varmvattenmätare typ
Material i varmvattenledning koppar
Material i kallvattenledning alt. förmjukad polyeten
Material i servisledning

Ventilation
[X] 1 utsugning självdrag [X] 2 mekanisk ventilation i kök

Ersättningsluft
[ ] 1 vädr. fönster [X] 2 fönster med beslag
[ ] 3 springventil [ ] 4 ventilerade fönster
[ ] 5 vent. (förvärmd luft) [ ] 6 annat

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Huvudentreprenör
Ansvarig arbetsledare
Arkitekt Svenska Riksbyggen, proj.kontoret i Stockholm
Byggnadskonstruktör m m
Vvs-konstruktör m m
Beskr. utförd av m

Sökandens underskrift:

den

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
[X] utan erinringar [ ] med erinringar enl. bif. yttrande

den

VA-installation

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens tekniska granskning vid ansökan om byggnadslov.
Beskrivningen inges i tre exemplar.

TEKNISK ÖVERSIKTSBESKRIVNING

Datum
73-10-01

Beskrivningen avser installation

[X] i nybyggnad [ ] i tillbyggnad [ ] vid ombyggnad

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND

Hustyp (enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus etc)	Antal hus	Antal lägenheter	Antal hela våningsplan
Enfamiljshus	66	66	1 73 11. 06.

Kommun	Länsbokstav	Fastighetsbeteckning	DNR	LITT
Österåker	B		588/73	331

Fastighetsadress (gatuadress eller motsvarande)
Sjökarby

Sökandens namn, adress och telefon
Svenska Riksbyggen, Distriktskontoret, Arstavägen 92, 121 07 JOHANNESHOV, tel.08/910140

Vatteninstallation

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	Högsta tryck i förbindelsepunkt, m H_2O	Lägsta tryck i förbindelsepunkt, m H_2O	Höjdläge för högsta vattenuttag, m
3,5	70	55	29

Tryckreduktion	Tryckstegring	Antal nya tappställen	Antal nya brandposter
[ ] Ja [X] Nej	[ ] Ja [ ] Nej		

Anslutning till
[X] allmän anläggning [ ] enskild gemensamhetsanläggning [ ] egen anläggning

Avloppsinstallation

Spillvatten

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	Höjdläge för lägsta avloppsenhet, m	Antal nya avloppsenheter
10	18	

Anslutning till
[X] allmän anläggning [ ] enskild gemensamhetsanläggning [ ] egen anläggning

Regnvatten (dagvatten)

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s
200

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun-beslut 74-05-21 § 782, betygar: KT

Anslutning till
[X] allmän anläggning [ ] mark

Dränvatten

Lägsta utloppshöjd på dränledning, m

Anslutning till
[X] regnvattenledning [ ] Annan anslutning

Övriga upplysningar

Utformning av installationen typgodkänd	Dimensionering av installationen enligt
[X] Ja [ ] Nej	[X] schablonmetod [ ] beräkningsmetod

Allmänna upplysningar

Ej obligatoriska uppgifter

Entreprenör för VA-installationen

Ansvarig arbetsledare

Konstruktör

Sökandens underskrift

KMB 21 330 154 — Kommunaktiebolaget

ZI

Byggnadsnämnden 1974-05-21

§ 782

Sjökarby 1:1, 1:6 m.fl., dnr 588/73-331
Svenska Riksbyggen, Distriktskontoret i Stockholm, Årstavägen 62, 121 07 JOHANNESHOV
Nybyggnad av 66 bostadshus med förråd och biluppställningsplats under tak

Stadsplan för området har fastställts.

Erforderlig fastighetsbildning har ej genomförts.

Nybyggnadskarta föreligger.

Ärendet har genom stadsarkitektkontorets försorg remitterats till brandchefen, hälsovårdskontoret, gatukontoret och fastighetskontoret.

Yttrande från brandchefen saknas.

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun har under § 1609/1973 förutsatt att förslaget i vissa delar omstuderas och bebyggelsen utformas med bättre anpassning till befintliga marknivåer och lutningsförhållanden inom området.

Ändrade ritningar har inkommit 1974-02-25.

Redovisning saknas av upplagsplatser, bodar, skyltar och erforderlig inhägnad av parkmark och vegetation avsedd att skyddas under byggnadstiden.

Viss tveksamhet råder vidare beträffande skötsel och ytvattenavrinning vid föreslagna slänter i områdets nordvästra del.

Byggnadsnämnden beslutar dels bevilja dispens från bestämmelserna i 37 § byggnadslagen och dels bevilja byggnadslov.

Byggnadsnämnden beslutar vidare medgiva undantag från vissa i stadsplanen fastställda gatuhöjder.

Byggnadslovet gäller under villkor att brandchefens och hälsovårdskontorets yttranden i ärendet noggrant beaktas.

Sök 74-07-31

forts.

forts. Sjökarby 1:1, 1:6 m.fl.

Byggnadsnämnden beslutar vidare meddela att nämnden ej finner anledning till erinran beträffande föreslagen utvändig färgsättning.

Följande handlingar skall inlämnas till byggnadsnämnden och godkännas innan därav berörda arbeten får påbörjas:

1. Konstruktionsritningar med tillhörande beräkningar över byggnadernas grundläggning, bjälklag och takstolar,
2. Konstruktionshandlingar avseende va-installationen samt
3. Anmälan av ansvariga arbetsledare för såväl byggnadsarbetet som va-installationen.

Rensanordning på spillvattenledning insättes i nära anslutning till grundmur.

Soprum skall utföras i brandklass B 30.

Byggnaderna skall utsättas genom byggnadsnämndens försorg och anmälan om utsättning skall göras till byggnadsnämndens expedition.

Sökanden uppmanas att i enlighet med byggnadsstadgans bestämmelser om beslutet bevisligen underrätta grannar och andra, vilka kan beröras därav.

Byggnadsnämndens besiktningsmän under byggnadstiden är byggnadsinspektör Erik Nyström och VVS-inspektör Arne Sjölund.

Vägnamns- och adressnummerskyltar skall uppsättas genom sökandens försorg i samråd med brandchef och gatukontor innan inflyttning i området påbörjas.

Sökanden erinras om skyldigheten enligt exploateringsavtalet att till byggnadsnämnden redovisa erforderliga upplagsplatser, bodar, skyltar, inhägnad av parkmark, vegetation och träd. Sådan redovisning skall inlämnas omgående.

8

§ 1609

Sjökarby 1:1, 1:6 m.fl., dnr 588/73-331
Svenska Riksbyggen, Distriktskontoret i Stockholm, Årstavägen 62, 121 07 Johanneshov
Nybyggnad av 66 bostadshus med förråd och biluppställningsplats under tak, förhandsredovisning

Förslag till stadsplan för det aktuella området har antagits av kommunfullmäktige men ännu ej fastställts av länsstyrelsen.

Erforderlig fastighetsbildning har ej genomförts.

Nybyggnadskarta föreligger ej klar.

Ärendet har genom stadsarkitektkontorets försorg remitterats till brandchefen, hälsovårdskontoret och fastighetskontoret. Yttranden har ännu ej inkommit.

Yttrande från byggnadskontoret kommer att inhämtas beträffande provisorisk tillfartsväg, anordnande av slänter inom parkmark och viss avvikelse från stadsplaneförslaget beträffande gatuhöjd.

Biträdande stadsarkitekten lämnar vid dagens förhandsvisning en redogörelse för ärendet..

Byggnadsnämnden beslutar notera att tillräckligt underlag för byggnadsnämndens slutliga ställningstagande till ansökningen ännu ej föreligger.

Byggnadsnämnden konstaterar vidare att det inlämnade förslaget redovisar alltför stora markingrepp i form av schaktning och fyllning inom delar av exploateringsområdet.

Byggnadsnämnden förutsätter att förslaget i dessa delar omstuderas och bebyggelsen utformas med bättre anpassning till befintliga marknivåer och lutningsförhållanden inom området.

8

Sekr 74-01-11

VAXHOLMS
XXXXXXXXX

1975-01-08

Byggnadsnämnden

Bengt Nordlinder, guj

S. Bodén
c/o Maskinsvets
Bromstensvägen 132

Svenska Riksbyggen
Distriktskontoret i Stockholm
Årstavägen 62
121 07 Johanneshov

Ansvarig arbetsledare för pålning vid nybyggnad av 66 st småhus å fastigheten Sjökarby 1:1, 1:6 m.fl. i Vaxholms kommun

Härmed meddelas att S. Bodén godkännes som ansvarig arbetsledare för pålningsarbeten vid rubr. nybyggnader.

BYGGNADSNÄMNDEN I VAXHOLMS KOMMUN

Bengt Nordlinder
t.f. byggnadsinspektör

VAXHOLMS
XXXXXXXXX

1975-03-26

Byggnadsnämnden

Bengt Nordlinder, guj

Delges:
B. Pålhammar
Lilla-Säby
180 20 Åkers Runö

Svenska Riksbyggen
Distriktskontoret i Stockholm
Årstavägen 62
121 07 Johanneshov

Ansvarig arbetsledare för packning av grunder vid nybyggnad av 66 bostadshus å fastigheten
Sjökarby 1:1, 1:6 i Vaxholms kommun

Härmed meddelas att B. Pålhammar godkännes som ansvarig arbetsledare för packning av grunder vid rubr. nybyggnader.

BYGGNADSNÄMNDEN I VAXHOLMS KOMMUN

Bengt Nordlinder
1:e byggnadsinspektör

§ 624

Sjökarby 1:1, 1:6, m.fl., dnr 588/73-331
Svenska Riksbyggen, Distrikskontoret i Stockholm, Karl Erik Månsson, Årstavägen 62, 121 07 JOHANNESHOV
Förslag till terrängmodellering med överskottsmassor

För området gäller fastställd stadsplan.

Överskottsmassorna har föreslagits placerade på allmän platsmark respektive Bg-område.

Fornlämningsområde berörs ej.

Byggnadsnämnden beslutar meddela att nämnden ej finner anledning till erinran mot förslaget.

8

Sek 75-01-06

BYGGNADSNÄMNDEN
Österåkers kommun
184 00 ÅKERSBERGA

REMISS Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS I Vaxholms
74-01-09 kommun beslut 74-05-21
Datum § 782, betygan KT

Fastighet: Sjökarby 1:1, 1:6 m fl

Sökande: Svenska Riksbyggen, Distriktskontoret i Stockholm, Årstavägen 62
Namn, adress, telefon 121 07 JOHANNESHOV

Ansökan avser: Nybyggnad av 66 st bostadshus

Remitteras till:

☐ Brandchefen för brandteknisk granskning

☐ Byggnadskontoret för yttrande angående va-installation.

☐ Hälsovårdsnämnden för yttrande angående

☐ Fastighetskontoret för uppgift huruvida säkerhet för gatukostnad ställts.

☐ Byggnadskontoret för yttrande angående provisorisk tillfartsväg, anordnande av slänter inom parkmark och viss avvikelse från stadsplaneförslaget beträffande gatuhöjd.

Yttrande

☐ Ingen erinran

☒ Följande erinran: Tillfartsvägens utformning betingas av att Vägförvaltningen anser att intill dess den nya sekundärleden utbyggts skall tillfartsvägen ansluta vinkelrätt mot Sockenvägen. Se bilagda protokoll från sammanträde med Vägförvaltningen 1973-01-24.
Gatukontoret har inget att erinra mot att slänter anordnas inom parkmark (i anslutning till vissa tomter). Dock är gatukontoret ej berett åtaga sig speciell skötsel av dessa slänter. Slänternas skötsel bör åläggas den samfällighet som bildas.
Gatornas höjdläge torde betingas av anläggningarnas terränganpassning. Utöver avvikelsen gentemot stadsplanens + höjder har gatukontoret ingen erinran.

./.

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974-02-18
588/73 | LITT 331

☐ Säkerhet för gatukostnad har ställts.

☐ Säkerhet för gatukostnad har icke ställts.

☐ Säkerhet för gatukostnad erfordras icke.

1974-02-15
Datum

Bengt Byman
Underskrift Bitr gatuchef

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 12. 17.
DNR 588/73 | UTT 331

BYGGNADSNÄMNDEN
Österåkers kommun
184 00 ÅKERSBERGA

REMISS
1973-11-20
Datum

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 11. 21.
DNR 167 | UTT 315

Fastighet: Sjökarby 1:1, 1:6 m fl

Sökande: Svenska Riksbyggen, Distriktskontoret i Stockholm, Årstavägen 62
Namn, adress, telefon
121 07 JOHANNESHOV

Ansökan avser: Nybyggnad av 66 stycken bostadshus

Remitteras till:

- ☐ Brandchefen för brandteknisk granskning
- ☐ Byggnadskontoret för yttrande angående va-installation.
- ☒ Hälsovårdsnämnden ~~kontoret~~ för yttrande ~~angående~~
- ☐ Fastighetskontoret för uppgift huruvida säkerhet för gatukostnad ställts.
- ☐ Vaxholms _____ för yttrande angående

Tillägg BYGGNADSNÄMNDENS kommun beslut 74-05-21 § 782, betygar KG

Yttrande

- ☐ Ingen erinran
- ☒ Följande erinran: Se hvs:s yttrande under § 164/73, Exp. Kll Bn 73-06-18

- ☐ Säkerhet för gatukostnad har ställts.
- ☐ Säkerhet för gatukostnad har icke ställts.
- ☐ Säkerhet för gatukostnad erfordras icke.

73-12-14
Datum

Bertil Lundin
Underskrift

BYGGNADSNÄMNDEN
Österåkers kommun
184 00 ÅKERSBERGA

REMISS
1973-11-20
Datum

ÖSTERÅKERS KOMMUNS FASTIGHETSKONTOR
73 11. 21.
Dnr 87 | Utr ärr. 355

Fastighet: Sjökarby 1:1, 1:6 m fl

Sökande: Svenska Riksbyggen, Distriktskontoret i Stockholm, Årstavägen 62
Namn, adress, telefon
121 07 JOHANNESHOV

Ansökan avser: Nybyggnad av 66 stycken bostadshus

Remitteras till:

- ☐ Brandchefen för brandteknisk granskning
- ☐ Byggnadskontoret för yttrande angående va-installation.
- ☐ Hälsovårdsnämnden för yttrande angående
- ☒ Fastighetskontoret för uppgift huruvida säkerhet för gatukostnad ställts.
- ☐ _____ för yttrande angående

Yttrande

- ☒ Ingen erinran
- ☐ Följande erinran:

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21 § 782, betygar KT

HOLMS BYGGNADSNÄMND
1974-04-01
588/73 | UTR 331

- ☒ Säkerhet för gatukostnad har ställts.
- ☐ Säkerhet för gatukostnad har icke ställts.
- ☐ Säkerhet för gatukostnad erfordras icke.

74-04-01
Datum

Underskrift

Vaxholms byggnadsnämnd
184 00 ÅKERSBERGA
Telefon 0764/601 00

R E M I S S
1974-06-04
datum

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -06 -27
DNR 588/73 | LITT 331

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21
§ 782, betygar: [illegible]

Fastighet: Sjökarby 1:1 och 1:6 dnr 588/73-331

Sökande: Svenska Riksbyggen, c/o Riksbyggens Distriktskontor i Sthlm
namn, adress, telefon Fack, 121 07 JOHANNESHOV

Ansökan avser: _____

Remitteras till:

[X] Brandchefen för brandteknisk granskning
Handl önskas åter om möjligt

[ ] Gatukontoret för yttrande angående VA-installation

[ ] Hälsovårdskontoret för yttrande

[ ] Fastighetskontoret för uppgift huruvida säkerhet för gatukostnad ställts.

[ ] _____ för yttrande angående

Yttrande:

[ ] Ingen erinran

[X] Följande erinran: Se bilaga.

[ ] Säkerhet för gatukostnad har ställts.
[ ] Säkerhet för gatukostnad har icke ställts.
[ ] Säkerhet för gatukostnad erfordras icke.

1974-06-26
Datum

[signature]
underskrift

VAXHOLMS KOMMUN
BRANDFÖRSVARET
ÅKERSBERGA

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 74-05-21
§ 782, i betygan: KJ

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1974 -06 -27
DNR 588/73 | LITT 331

Byggnadsnämnden i Vaxholm
Åkersberga.

Betr nybyggnad av 66 enfamiljshus, Sjökarby 1:1, 1:6 m fl.

Efter granskning av förslag, upprättat av Riksbyggen år 1973 - dnr 588/73 - 331 - tillstyrkes byggnadslov för rubr med följande yrkanden:

1 Soputrymmen utföres enl SBN 43:33 i lägst klass B 30.

2 Brandvattenförsörjningen tryggas med i gatumark anordnade brandposter.innan bebyggelse sker.

3 Nummerskyltar med enhetlig utformning och placering, vägnamn och hänvisningsskyltar skall uppsättas innan inflyttning i området sker.

4 Vid ev ändringar av föreliggande förslag skall förnyat yttrande från brandförsvaret inhämtas.

Åkersberga 1974-06-26

Göte Jansson
Brandchef.

RIKSBYGGEN

Huvudkontor
STOCKHOLM

Utgivningsdatum

Proj.kont./A | Berg/B | 1973-10-01

PM beträffande byggnadslovshandlingar för Akersberga Egh. 2 (Sjökarby 1[1] och 1[6] m.fl; Österåkers kommun). Arb.nr 393601

Antal hus: 66 st

ÖSTERÅKERS BYGGNADSNÄMND
73 11. 06.
DNR 588/73 | LITT 331

Byggnadslovshandlingarna omfattar:

Denna PM		
Ritning A2:1, A2:2	Situationsplan, måttplan	daterad 73-10-01
Ritning A2:3-5	Planer, fasader, sektion (hustyp B100-2, B100-4)	daterad 73-10-01
Ritning A2:6-7	Planer, fasader, sektion (hustyp B22-4, B22-4S)	daterad 73-10-01
Ritning M2:1, M2:2	Situationsplan, huvudplan	daterad 73-10-01
Ritning M2:3	Detaljer, rörnät på tomt	daterad 73-10-01
Ritning M:11-15	Yttre rörnät	daterad 73-10-01
Standardritning 10-0-001		
Teknisk översiktsbeskrivning för VVS-installation		
Teknisk beskrivning		daterad 73-10-01
Grundundersökning		daterad 73-09-03

Handlingarna är upprättade på följande underlag:

Stadsplan: Förslag till stadsplan för Sjökarby 1[1] och 1[6] m.fl. samt ändring av stadsplan för Smedby 19[1] och Sjökarby 2[1] m.fl. i Österåkers kommun, Stockholms län, upprättad av Svenska Riksbyggen, produktkontoret 1973-02-12 och reviderad i maj 1973.

Måttplan, uppritad på koordinatbestämd stomritning från kommunen

Grundundersökning, utförd av Svenska Riksbyggens geotekniska kontor, daterad 1973-09-03

Färgsättningsförslag översändes inom kort.

Konstruktionsritningar översändes när entreprenadritningarna är klara.

Ansvarig arbetsledare meddelas senare.

SVENSKA RIKSBYGGEN
Projekteringskontoret i Stockholm
Arkitektsektionen

Peter Benkö

Richard Berg

Rb 14

dnr SBN § 629/76 +

1976-04-05

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976-04-06
LIII

Riksbyggen
Att. Bertil Lagerås
Box 19015
104 32 STOCKHOLM

Beträffande bebyggelsen i Sjökarby, Åkersberga
(2 bilagor)

Styrelsen för samfälligheten har på medlemmarnas uppmaning skrivit till Statens El. Inspektion enligt bifogade kopia.

Svar har influtit enligt bifogade kopia och vi är minst sagt förvånade över deras svar. Helt klart framgår att det finns allvarliga brister som omedelbart måste avhjälpas. Som synes av deras brev skall åtgärder vara vidtagna före 1/7-76.

Vi emotser Ert omedelbara svar.

Med vänlig hälsning
För Sjökarby Anl. Samfäll.

Lennart Karlström
Ordförande
Grepvägen 8
184 00 ÅKERSBERGA

6-4-76 EN

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976-04-06
LITT

Statens Elektriska Inspektion
Bredholmsgatan 15 2tr
12 748 Skärholmen

Åkersberga den 23/4-76

Vi vore tacksamma för ett utlåtande om den elektriska säkerheten i s.k. våtutrymme i Sjökarby småhusområde.

Området som omfattar 66hus (två hustyper B22 resp B100) påbörjades under 1974 och slutfördes under 1975. Samtliga hus har tre våtutrymmen;tvättstuga,duschrum och badrum. Radiatorerna är av fabrikat NOBÖ,placering,typ m.m framgår av nedanstående tabell.

Hustyp	Plats	Effekt W.	Spänning V	TYP nr.
B22	tvättstuga	500	380	K2 I 5
"	duschrum	600	"	P3 I 5806
"	badrum	300	"	B3 I F 03
B100	tvättstuga	500	"	K2 I 5
"	duschrum	300	"	B3 I F03
"	badrum		"	"

Vi som bor här är tveksamma om t.ex. badrumsradiatorn kan godkännas med tanke på att den lätt blir utsatt för stänk och att duschslangen gott och väl når ända fram till radiatorn för hustyp B22.

Bifogar skisser över de två hustyperna med elementen inritade.

Med vänliga hälsningar

Bertil Mattsson

På uppdrag åt : Sjökarby Samfällighetsförening

c/o Bertil Mattsson
Harvvägen 16
184 00 Åkersberga
tel. arbetet 08/222540-297

Rek med mottagningsbevis

PM 17 - Ö - 76

STATENS ELEKTRISKA INSPEKTION
ÖSTRA DISTRIKTET
ÖVERINSPEKTÖR HANS JANSSON

Datum 1976-03-25 Dnr Eli Ö 9 T 76

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976-04-06
LIFT

Sjökarby Samfällighetsförening
c/o Bertil Mattsson
Harvvägen 16
184 00 ÅKERSBERGA

GFa/SS

Placering av elradiatorer i tvättstuga, duschrum och badrum.

I Eder skrivelse 76-02-23 anhålles om Inspektionens yttrande huruvida elradiatorer i rubr utrymme kan anses uppfylla gällande föreskrifter. Av skrivelsen framgår radiatorernas fabrikat och typ, och av bifogade ritningar framgår radiatorernas placering i hustyp B 22 och B 100.

Med anledning av skrivelsen har inspektion företagits i fastigheten Harvvägen 23, Räfsvägen 9 och 14.

1. Hustyp B 22 (Stora)

Radiator i badrum är placerad end 260 mm från badkaret. Detta medför att handduschen når väl fram till elradiatorn vilken således kan utsättas för direkt vattenbesprutning. Med hänsyn till att förekommande radiator inte är provad och godkänd för att utsättas för vattenbesprutning måste radiatorn flyttas till en lämplig plats, eller utbytas mot annan radiator med högre skyddsform, min. S33.

Radiatorernas placering i WC och tvättstuga uppfyller gällande föreskrifter.

2. Hustyp B 100

Radiator i tvättstuga är placerad under arbetsbänk. Denna placering måste anses olämplig med hänsyn till att olika saker sannolikt kommer att förvaras under bänken, och på så sätt hindra radiatorns kylning. Vid inspektionen iakttogs att utrymmet under bänken utnyttjades som förvaringsplats på sätt som ovan antytts.

Med hänsyn till att radiatorn med nuvarande placering är en potentiell brandfara bör den flyttas och placeras på lämpligare plats, t ex ovanför bänken.

Radiatorernas placering i badrum och duschrum uppfyller gällande föreskrifter.

3. Hustyp B 100

I duschrum finns en elektrisk varmvattenberedare av Parca-Norrahammars fabr typ M 300 VS i droppskyddat utförande.

Postadress
127 40 SKÄRHOLMEN

Gatuadress
Bredholmsgatan 15 II

Telefon
08/710 03 35

Beredaren som har måtten 600x600x2030 mm är placerad med ena sidan 970 mm från väggen med duscharmaturen.

Eftersom beredaren inte är provad och godkänd för att utsättas för direkt vattenbesprutning måste den skyddas med t ex en permanent skärmvägg. Vid en skärmväggs montering får åverkan ej göras på beredaren. Som alternativ kan ev även beredaren modifieras så att den uppfyller minst skyddsform S 33, men då ska beredaren ånyo provas och godkännas av Semko.

Med anledning av att elinstallationen på ovan angivna punkter inte uppfyller de Elektriska säkerhetsföreskrifterna KFS 1960:8 med ändringar, förutsätter Inspektionen att Sjökarby Samhällighetsförening kommer att vidtaga åtgärder så att installationerna i samtliga hus kommer att ändras.

Svar

Meddelande om vidtagna åtgärder sändes till Statens Elektriska Inspektion före 76-07-01.

Hans Jansson

/Gert Falk

Kopia: Leo Giesenfeld, Statens Industriverk

Kommun

VAXHOLMS KOMMUN

BESIKTNINGSBEVIS

Besiktningsdatum

1974-12-19

Besiktningsman	Fastighetsbeteckning
Erik Nyström	Sjökarby 1:1 och 1:6 m fl
Besiktning	**Byggande**
Grundbottenbesiktning	Svenska Riksbyggen Distriktskontoret i Stockholm Årstavägen 62 121 07 JOHANNESHOV

EN/KT Nybyggnad av 66 bostadshus med förråd och biluppställnings-
plats under tak

Byggnadslov 1974-05-21, § 782

Prel beslut om bostadslån 74-09-09, dnr Sm 47281-346

Grundbottenbesiktning utförd till nedanstående byggnader:

Grunder vilka skall pålas och för vilka husen är utsatta:

Hus 13-20, 44-48, 57-66 = 23 hus.

Nedschaktat till grundbotten (pinnmo)

Hus 35-43 = 9 hus.

Kopia till:

Fotokopians överensstämmelse med originalhandlingen intygas:

Förmedlingsorganet
184 00 ÅKERSBERGA

Åkersberga 1975-01-08

Besiktningsmannens underskrift

Erik Nyström
Byggnadsinspektör

Delgivet erkänns

21 334 230 — KOMMUNSAMKÖP/Kommunaktiebolaget

Co

Kommun
VAXHOLMS KOMMUN

Byggnadsnämnden

BESIKTNINGSBEVIS

Besiktningsdatum
1975-11-27

Besiktningsman	Fastighetsbeteckning
Erik Nyström, Torbjörn Fundin	Sjökarby 1:25 hus 2
Besiktning	Byggande
Slutbesiktning	Riksbyggen, Distriktskontoret
	Fack
	121 07 JOHANNESHOV 7

EN/KT Nybyggnad av 66 bostadshus med förråd och biluppställningsplats under tak

Byggnadslov 1974-05-21, § 782

Statl bostadslån 1974-09-09, dnr Sm 47281 - 47346

Erinringar:

Bottenplan:

Tvätt . Läckage vid vattenmätare.

Sockel till garderobsskåp saknas.

Övre plan:

Klädkammare Runt avluftningsstam tätas vid golv.

Utvändigt:

Förråd Plåtarbeten kompletteras.

Fotokopians överensstämmelse med originalhandlingen intygas:

Karin Tynfelt

utsänt 75-12-09

Kopia till:

Fastighetsägaren
Räfsvägen 4
184 00 ÅKERSBERGA

Förmedlingsorganet
Kommunalkontoret
184 00 ÅKERSBERGA

BPA Byggproduktion AB
Martin Ågren
Fack
171 20 SOLNA 1

Åkersberga 1975-12-08

Underskrift
Erik Nyström

Underskrift
Torbjörn Fundin

BESIKTNINGSBEVIS

Utskrivningsdatum
1977.10.02.

VAXHOLM BYGGNADSNÄMND
1977 -10 -10
IITT

Fastighet m m

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)
Sjökarby 1:1 och 1:6 m.fl. 66 st hus

Adress
Harvvägen, Grepvägen och Räfsvägen, 184 00 Åkersberga.

Beskrivning (bostadshus, kontor etc)
Bostadshus

Besiktningen avser
[X] nybyggnad [ ] ändring av byggnad

Ägare (namn och adress)

Ansvarig arbetsledare
BPA Byggproduktion AB, Fack, 171 20 Solna 1.

Täthetsprovning rökkanal, avgaskanal

Provningen utförd (avslutad) den

Provningen omfattar
[ ] rökkanal till värmepanna [ ] annan rökkanal [ ] avgaskanal

Provningen är utförd
[ ] som röktryckprovning enligt BABS [ ] medelst annan av byggnadsnämnden godkänd metod

Enligt uppgift togs värmeanläggningen i bruk den

Skorstenens höjd, meter

Över(Under)tryck vid provn. mm vp

Rök eller as i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen
[ ] förmärktes [ ] förmärktes ej

Angränsande kanaler
[ ] finns [ ] finns ej

Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig
[ ] äga normal täthet [ ] ej äga normal täthet

Täthetsprovning ventilationskanal

Provningen utförd (avslutad) den

Mätningsprotokoll nr

Särskilda iakttagelser m m

Besiktningen gäller imkanaler till kök mekanisk ventilation.

Utlåtande

Eldstäder, rök-, avgas- och ventilationskanaler har undersökts [X] utan erinran. [ ] med erinran enl ovan.

Kanalerna har kontrollrensats.

Åke Hakansson
(Skorstensfejarmästare)

Åkersbergavägen 84, 180 21 Österskär. 0764 20437
(Post- och telefonadress)

1977-12-15 EN

Nr 6/100

14

AB MASKINSVETS

BROMSTENSVÄGEN 132 163 58 SPÅNGA

TELEFON Vx 760 27 65
POSTGIRO 65 43 50-7 - BANK: UPLANDSBANKEN - BANKGIRO 483-2127
TELEFON VERKSTADEN 761 00 44

1975 -02 -18
588/73 331

Utför
PÅLNING
Spont- o. förankringsarbeten
Svetsningsarbeten

75-02-14

Sjökarby, Åkersberga

Översänder härmed pålprotokoll samt en plan över pålarnas numrering

Hälsningar
Maskinsvets AB

PAUL ANDERSON
INDUSTRIFASTIGHETER

SJÖKARBY ÅKERSBERGA
PÅLPLAN

2 · 18

588/73 331

HUS 13



HUS 20



HUS 14



HUS 19



HUS 15



HUS 16





HUS 17



HUS 18

PAUL ANDERSON
INDUSTRIELL ARKITEKTUR AB

SJÖKARBY ÅKERSBERGA

PÅLPLAN



HUS 48



HUS 57



HUS 47



HUS 58



HUS 46



HUS 59



HUS 45



HUS 60

SJÖKARBY ÅKERSBERGA

PÅLPLAN



HUS 66



HUS 65



HUS 44



HUS 64



HUS 63



HUS 62



HUS 61

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 13 och 14

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3.0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial B+g C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4\,Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P = $\frac{1}{n}$ · P, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medel-fallhöjd	Pål-skallens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	Pål-gjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av influerande pålar	När efter-slagning avslutas	Efter-slagning pumpning m.m.	An-sättare	Berg-spets	Skarv	Uppsk. nedtryck-ning i fast lager m	Anm.
6/2	1	15/12	5.0			12	10	8	30cm	+19.29	+14.29	+18.75	0.54		446									HUS 13
"	2	17/12	6.0			12	10	9	"	+20.39	+14.39	"	1.64		436									"
"	3	"	6.0			11	10	9	"	+19.79	+13.79	"	1.04		496									"
"	4	15/12	5.0			12	10	8	"	+18.74	+13.74	"		0.01	500				5mm					"
"	5	17/12	6.0			11	10	8	"	+19.13	+13.13	"	0.38		562									"
"	6	15/12	5.0			12	10	9	"	+17.83	+12.83	"		0.94	500					0.5				"
6/2	1	17/12	6.0			12	11	10	30cm	+19.58	+13.58	+18.55	1.03		497									HUS 14
"	2	"	6.0			13	11	9	"	+19.46	+13.46	"	0.91		509									"
"	3	"	6.0			13	11	8	"	+20.55	+14.55	"	2.00		400									"
"	4	"	6.0			13	11	9	"	+19.94	+13.94	"	1.39		461				6mm					"
"	5	15/12	5.0			12	10	9	"	+19.01	+13.01	"	0.46		454									"
"	6	17/12	6.0			11	10	8	"	+20.78	+14.78	"	2.23		377									"
			68.0										11.62		5638									

Åkersberga den 10 / 2 1975 Sture Bodén

GB-form. 94 Willgoosons Tr AB Stockholm

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr Hus 15 och 16

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4\,Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till $= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medel-fall-höjd	Pål-ekollens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	Pål-gjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slag-ning av in-fluerande pålar	När efter-slagning avslutas	Efter-slagning pumpning m.m.	An-sättare	Berg-spets	Skarv	Uppsk. nedtryck-ning i fast lager m	Anm.
6/2	1	17/12	6,0	Bortslagen					30cm	—	—	18,45	—		—									Hus 15
"	2	"	6,0			12	10	8	"	19,90	13,90	"	1,45		4,55									"
"	3	15/12	5,0			12	10	9	"	18,60	13,60	"	0,15		4,85									"
"	4	17/12	6,0			10	8	6	"	19,64	13,64	"	1,19		4,81				4 mm					"
"	5			Flythål +11		5	3		"	—	—	"	—		—									"
"	6	15/12	5,0			13	12	10	"	18,76	13,76	"	0,31		4,69									"
7/2	1A	"	5,25			12	9	8	"	19,10	13,85	"	0,65		4,60						X			"
"	1B	"	5,25			13	11	9	"	19,60	14,35	"	1,15		4,10						X			"
"	5A	17/12	6,25			10	8	7	"	21,17	14,92	"	2,72		3,53						X			"
6/2	5B	"	6,25			12	10	8	"	22,48	16,23	"	4,03		2,22						X			"
7/2	1	11/12	6,25			12	10	9	30cm	19,76	13,51	18,60	1,16		5,09						X			Hus 16
"	2	"	6,25			13	10	8	"	19,64	13,39	"	1,04		5,21						X			"
"	3	"	6,25			12	11	9	"	19,64	13,39	"	1,04		5,21						X			"
"	4	"	6,25			13	11	9	"	20,45	14,20	"	1,85		4,40						X			"
"	5	"	6,25			12	10	9	"	19,43	13,18	"	0,83		5,42				7 mm		X			"
"	6	"	6,25			13	12	11	"	19,45	13,20	"	0,85		5,40						X			"
			88,5										18,42		64,08						10			

Åkersberga den 11/2 1975

Sture Boden

GB-form. 94 Tryckeri AB Stolm 0169

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 17 och 18

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C 33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till = $\frac{1}{n} \cdot$ P, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Modell-fallhöjd	Pål-skallens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	Påglutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av intilliggande pålar	När efterslagning avslutas	Efterslagning pumpning m.m.	Ansättare	Bergspets	Skarv	Uppsk. nedtryckning i fast lager m	Anm.
7/2	1	11/12	6,25			10	9	8	30cm	20,07	13,82	18,75	1,32		4,93						X			Hus 17
"	2	"	6,25			12	11	10	"	19,70	13,45	18,70	1,00		5,25						X			"
"	3	"	6,25	Bom-t		sl	ag	en	"	—	—	18,75	—		—						X			"
"	4	3/12	6,25			10	8	7	"	18,80	12,55	18,75	0,05		6,20						X			"
"	5	"	6,25			12	11	9	"	19,44	13,19	18,70	0,74		5,51				7 mm		X			"
"	6	"	6,25			13	12	10	"	19,61	13,36	18,75	0,86		5,39						X			"
10/2	3A	"	6,25			12	11	10	"	18,55	12,30	"		0,20	6,25					0,2	X			"
"	3B	"	6,25			13	11	10	"	19,43	13,18	"	0,68		5,57						X			"
7/2	1	11/12	6,25			12	10	9	30cm	19,03	12,78	18,75	0,28		5,97						X			Hus 18
"	2	"	6,25			13	12	10	"	19,50	13,25	18,70	0,80		5,45						X			"
"	3	"	6,25			11	9	8	"	19,56	13,31	18,75	0,81		5,44				6 mm		X			"
"	4	"	6,25			11	10	8	"	18,69	12,44	"		0,06	6,25						X			"
"	5	"	6,25			13	12	10	"	18,41	12,16	18,70		0,29	6,25					0,3	X			"
"	6	"	6,25			12	11	9	"	19,62	13,37	18,75	0,87		5,38						X			"
"																								
	87,5												~~7,54~~ 7,41		73,04						14			

Åkersberga den 11/2 1975

Sture Jonsson

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 19 och 20

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C 33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till $= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medel-fallhöjd	Pål-ekallens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	På-gjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av influerande pålar	När efter-slagning avslutas	Efter-slagning pumpning m.m.	An-sättare	Berg-spets	Skarv	Uppsk. nedtryck-ning i fast lager m	Anm.
6/2	1	17/12	5,0			10	8	6	30cm	18,57	13,57	18,55	0,02		4,98									HUS 19
"	2	"	6,0			12	10	8	"	20,52	14,52	"	1,97		4,03									"
"	3	"	6,0			12	10	9	"	20,77	14,77	"	2,22		3,78				6 mm					"
"	4	"	6,0			13	11	10	"	19,94	13,94	"	1,39		4,61									"
"	5	"	6,0			10	8	7	"	20,87	14,87	"	2,32		3,68									"
"	6	"	6,0			13	12	10	"	20,74	14,74	"	2,19		3,81									"
6/2	1	15/12	5,0			10	8	7	30cm	18,65	13,65	18,75		0,10	5,00									HUS 20
"	2	17/12	6,0			12	11	10	"	19,77	13,77	"	1,02		4,98									"
"	3	"	6,0			10	9	8	"	20,28	14,28	"	1,53		4,47									"
"	4	"	6,0			13	11	9	"	19,68	13,68	"	0,93		5,07				7 mm					"
"	5	"	6,0			12	10	8	"	19,15	13,15	"	0,40		5,60									"
"	6	"	6,0			9	8	6	"	19,82	13,82	"	1,07		4,93									"
			70,0										15,06		54,94									

Åkersberga den 11 / 2 1975 Sture Jonsson

GB-form. 94

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 44 och 45

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P = till

$= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medelfallhöjd	Påleskallens +höjd	Pålspetsens +höjd	Pålavskärning +höjd	Kapning m	Pålglutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av influerande pålar	När efterslagning avslutas	Efterslagning pumpning m.m.	Ansättare	Bergspets	Skarv	Uppsk. nedtryckning i fast lager m	Anm.
11/2	1	4/12	6,25			13	10	8	30cm	20,45	14,20	19,40	1,05		5,20						X			HUS 44
"	2	"	6,25			13	9	8	"	20,26	14,01	19,35	0,91		5,34				6 mm		X			"
"	3	"	6,25			11	10	9	"	20,60	14,35	19,40	1,20		5,05						X			"
"	4	"	6,25			13	9	8	"	21,22	14,97	"	1,82		4,43						X			"
"	5	"	6,25			12	11	10	"	18,70	12,45	19,35		0,65	6,25					07	X			"
"	6	"	6,25			13	12	10	"	19,72	13,47	19,40	0,32		5,93						X			"
																				20	X			HUS 45
11/2	1	3/1	7,25	Bortslagen					30cm	—	—	19,65	—		—						X			"
"	2	"	7,25			13	12	11	"	20,17	12,92	19,60	0,57		6,68						X			"
"	3	"	7,25			12	10	9	"	20,11	12,86	19,65	0,46		6,79						X			"
"	4	4/12	6,25			13	10	9	"	20,27	14,02	"	0,62		5,63						X			"
"	5	3/1	7,25			12	10	9	"	20,82	13,57	19,60	1,22		6,03				9 mm		X			"
"	6	4/12	6,25			12	10	8	"	19,90	13,65	19,65	0,25		6,00						X			"
"	7A	2/1	7,25	Bortslagen					"	—	—	"	—		—					10	X			"
"	8B	"	7,25			13	12	10	"	20,46	13,21	"	0,81		6,44						X			"
"	1C	4/12	6,25			12	10	8	"	19,65	13,40	"	0,00		6,25						X			"
			99,75										9,23		76,02						15			

Åbenberga den 12/2 1975 Sture Jonsson

GB-form. 94

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 46 och 47

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3.0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till $= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medelfallhöjd	Pålskallens +höjd	Pålspetsens +höjd	Pålavskärning +höjd	Kapning m	Pålglutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av influerande pålar	När eftersl. avslutas	Eftersl. pumpning m.m.	Anmärkningar	Bergspets	Skarv	Uppsk. nedtryckning i fast lager m	Anm.
10/2	1	22/10	9,25			13	12	10	30cm	22,29	13,04	19,75	2,54		6,71						X			HUS46
"	2	"	9,25			12	11	10	"	19,68	10,43	19,70		0,02	9,25						X			"
"	3	"	9,25			13	12	11	"	22,06	12,81	19,75	2,31		6,94						X			"
"	4	"	9,25			10	9	8	"	20,13	10,88	"	0,38		8,87						X			"
"	5	"	9,25			12	11	9	"	20,48	11,23	19,70	0,78		8,47						X			"
"	6	"	9,25			12	10	9	"	23,17	13,92	19,75	3,42		5,83				6 mm		X			"
10/2	1	19/12	7,25			13	10	9	30cm	21,71	14,46	19,80	1,91		5,34						X			HUS47
"	2	"	7,25			12	11	10	"	21,35	14,10	19,75	1,60		5,65				7mm		X			"
"	3	"	7,25			13	10	8	"	21,02	13,77	19,80	1,22		6,03						X			"
"	4	"	7,25			12	11	10	"	20,95	13,70	"	1,15		6,10						X			"
"	5	17/12	7,25			12	11	9	"	21,89	14,64	19,75	2,14		5,11						X			"
"	6	"	7,25	Bortslagen					"	—	—	19,80	—		—						X			"
"	6A	"	7,25			13	10	8	"	20,75	13,50	"	0,45		6,30						X			"
"	6B	"	7,25			12	10	9	"	22,02	14,77	"	2,22		5,03						X			"
			113,5										20,62		85,63						14			

Åkersberga den 12/2 1975 Sture Sanders

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 48 och 57

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till $= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista tiotalen om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medelfallhöjd	Pålskallens +höjd	Pålspetsens +höjd	Pålavskärning +höjd	Kapning m	Påsjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av influerande pålar	När eftersl. avslutas	Eftersl. pumpning m.m.	Ansättare	Bergspets	Skarv	Maskintryckning i fast lager	Anm.
10/2	1	19/12	7,25			12	11	10	30cm	21,35	14,10	20,45	0,90		6,35						X			HUS48
"	2	17/12	6,25			13	12	11	"	22,30	16,05	20,40	1,90		4,35						X			
"	3	"	6,25			13	12	10	"	21,94	15,69	20,45	1,49		4,76						X			"
"	4	19/12	7,25			13	11	9	"	20,95	13,70	"	0,50		6,75						X			"
"	5	"	7,25			12	11	10	"	20,99	13,74	20,40	0,59		6,66				7mm		X			"
"	6	17/12	6,25			13	12	10	"	20,78	14,53	20,45	0,33		5,92						X			"
10/2	1	15/12	5,25			13	10	9	30cm	22,34	17,09	20,45	1,89		3,36						X			HUS57
"	2	"	5,25			12	11	10	"	21,85	16,60	20,40	1,45		3,80						X			"
"	3	"	5,25			13	11	10	"	20,71	15,46	20,45	0,26		4,99						X			"
"	4	17/12	6,25			12	11	7	"	22,96	16,71	"	2,51		3,74						X			"
"	5	"	6,25			13	10	8	"	21,48	15,23	20,40	1,08		5,17						X			"
"	6	"	6,25			12	10	6	"	21,93	15,58	20,45	1,38		4,87				5mm		X			"
			75,0										14,28		60,72						12			

Åkersberga den 12/2 1975 Sture Jonsson

GB-form. 84 Tryckeriaktiebolaget AB Sisim 0000

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 58 och 59

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3.0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P = till

$= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om ...10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Modell-fallhöjd	Pål-skallens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	Pål-gjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slag-ning av in-fluerande pålar	När efter-slagningen avslutau	Efter-slagning pumpning m.m.	An-sättare	Berg-spets	Skarv	Uppsk. nedtryck-ning i fast lager m	Anm.
11/2	1	4/12	6,25			13	12	10	30cm	20,59	14,34	19,80	0,79		5,46						X			HUS58
"	2	"	6,25			13	11	10	"	20,67	14,42	19,75	0,92		5,33						X			"
"	3	"	6,25	Bortslagen					"	—	—	19,80	—		—					15	X			"
"	4	"	6,25	Bortslagen					"	—	—	"	—		—					10	X			"
12/2	5	16/12	7,25			13	10	8	"	20,[illegible]	12,94	19,75	0,44		6,81						X			"
"	6	"	7,25			11	8	7	"	20,61	13,36	19,80	0,81		6,44				5mm		X			"
"	3A	3/12	6,25			12	11	9	"	21,07	14,82	"	1,27		4,98						X			"
"	3B	"	6,25			13	11	8	"	20,57	14,32	"	0,77		5,48						X			"
"	4A	16/12	7,25			12	10	9	"	20,36	13,11	"	0,56		6,69						X			"
12/2	1	4/12	6,25			13	10	8	30cm	21,55	15,30	19,75	1,80		4,45						X			HUS59
"	2	20/11	5,25			12	10	9	"	21,22	15,97	19,70	1,52		3,73				8mm		X			"
"	3	"	5,25			13	11	10	"	21,70	16,45	19,75	1,95		3,30						X			"
"	4	3/12	6,25			12	10	9	"	20,78	14,53	"	1,03		5,22						X			"
"	5	"	6,25			12	11	10	"	20,48	14,23	19,70	0,78		5,47						X			"
"	6	"	6,25			13	12	10	"	20,66	14,41	19,75	0,91		5,34						X			"
			94,75										13,55		68,70						15			

Spånga den 14/2 1975 Sture Jacobs

GB-form. 94 [illegible]

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 60 och 61

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 30 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till $= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medelfallhöjd	Pålskallens +höjd	Pålspetsens +höjd	Pålavskärning +höjd	Kapning m	Pålgjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av influerande pålar	När efterslagning avslutas	Efterslagning pumpning m.m.	Ansättare	Bergspets	Skarv	Uppsk. nedtryckning i fast lager m	Anm.
11/2	1	21/11	5,25			12	11	10	30cm	20,49	15,24	19,65	0,84		4,41						X			HUS 60
"	2	"	5,25			13	10	8	"	21,80	16,55	19,60	2,20		3,05				6 mm		X			"
12/2	3			Stoppad plint					"	—	—	—	—		—									"
"	4	4/12	6,25			13	11	10	"	20,26	14,01	19,65	0,61		5,64						X			"
"	5	"	6,25			12	10	9	"	19,89	13,64	19,60	0,29		5,96						X			"
"	6	21/11	5,25	Bortslagen					"	—	—	19,65	—		—					20	X			"
"	6A	6/12	6,25			13	10	8	"	21,86	15,61	"	2,21		4,04						X			"
"	6B	"	6,25			12	11	10	"	19,91	13,66	"	0,26		5,99						X			"
12/2	1	19/11	5,25			13	11	10	30cm	21,95	16,70	19,55	2,40		2,85						X			HUS 61
"	2	"	5,25			10	9	7	"	22,05	16,80	19,50	2,55		2,70						X			"
"	3	"	5,25			11	10	9	"	22,07	16,82	19,55	2,52		2,73						X			"
"	4	6/12	7,25			12	11	9	"	22,27	15,02	19,55	2,72		4,53				8 mm		X			"
"	5	3/12	6,25			13	11	9	"	21,94	15,69	19,50	2,44		3,81						X			"
"	6	19/11	5,25			12	10	8	"	20,74	15,49	19,55	1,89		4,06						X			"
			75,25										20,23		49,77						13			

Spånga den 14/2 1975 Sture Jonsson

GB-form. 94

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 62 och 63

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där $P_{till} = \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medel-fallhöjd	Pål-skallens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	Pågjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slagning av inflytande pålar	När efter-slagning avslutas	Efter-slagning pumpning m.m.	An-ättare	Berg-spets	Skarv	Uppok. nedtryckning i fast lager m	Anm.
12/2	1	11/12	6,25			13	10	8	30cm	20,68	14,43	19,45	1,23		5,02						X			HUS 62
"	2	3/12	6,25			12	11	10	"	20,57	14,32	19,40	1,17		5,08						X			"
"	3	6/12	7,25			13	11	9	"	20,55	13,30	19,45	1,10		6,15				7 mm.		X			"
"	4	"	7,25	Bortslagen					"	—	—	"	—		—					1,5	X			"
"	5	"	7,25			12	11	9	"	20,21	12,96	19,40	0,81		6,44						X			"
"	6	"	7,25			13	12	10	"	19,61	12,36	19,45	0,16		7,09						X			"
"	4A	5/12	8,25			12	11	9	"	20,92	12,67	"	1,47		6,78						X			"
13/2	1	5/12	8,25			13	10	9	30cm	21,37	13,12	19,35	2,02		6,23						X			HUS 63
"	2	"	8,25			12	11	9	"	20,54	12,29	19,30	1,24		7,01						X			"
"	3	10/1	9,25			13	11	9	"	21,78	12,53	19,35	2,43		6,82				8 mm.		X			"
"	4	11/12	8,25			12	10	8	"	20,27	12,02	"	0,92		7,33						X			"
"	5	"	8,25			12	11	9	"	20,27	12,02	19,30	0,97		7,28						X			"
"	6	"	8,25			13	10	9	"	20,78	12,53	19,35	1,43		6,82						X			"
			100,25										14,95		78,05						13			

Spånga den 14/2 1975 Sture Jonsson

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 64 och 65

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till $= \frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medel-fallhöjd	Pål-ekvallens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	Pål-gjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slag-ning av in-fluerande pålar	När efter-slagning avslutas	Efter-slagning pumpning m.m.	An-sättare	Berg-spets	Skarv	Uppsk. nedtryck-ning i fast lager m	Anm.
13/2	1	10/1	9,25			13	11	10	30cm	21,67	12,42	19,40	2,27		6,98						X			HUS 64
"	2	5/1	8,25			12	11	10	"	20,78	12,53	19,35	1,43		6,82						X			"
"	3	10/1	9,25			12	10	9	"	21,39	12,14	19,40	1,99		7,26						X			"
"	4	"	9,25			12	11	10	"	21,28	12,03	"	1,88		7,37						X			"
"	5	"	9,25			13	10	9	"	20,35	11,10	19,35	1,00		8,25						X			"
"	6	"	9,25			13	12	10	"	20,93	11,68	19,40	1,53		7,72				8mm		X			"
13/2	1	8/1	6,25			13	11	10	30cm	20,57	14,32	19,50	0,97		5,28						X			HUS 65
"	2	"	6,25	Bortslagen					"	—	—	19,45	—		—					2,0	X			"
"	3	6/12	7,25			12	11	10	"	20,00	13,75	19,50	0,50		6,75						X			"
"	4	8/1	6,25			13	11	10	"	19,60	13,35	"	0,10		6,15						X			"
"	5	"	6,25			13	11	10	"	20,78	14,53	19,45	1,33		4,92				8mm		X			"
"	6	5/1	8,25			13	11	9	"	20,30	12,05	19,50	0,80		7,45					0,5	X			"
"	2A	8/1	6,25			12	11	9	"	19,61	13,36	19,45	0,16		6,09						X			"
"	2B	6/12	7,25			12	10	9	"	20,41	13,16	"	0,96		6,29						X			"
			108,5										14,92		87,33					14				

Spånga den 14/2 1975 Sture Jonsson

GB-form. 94

AB MASKINSVETS
Vretenvägen 2 - Tel. 98 13 35
171 54 SOLNA

PÅLNINGSPROTOKOLL

Vid arbetsplats SJÖKARBY ÅKERSBERGA

Nr HUS 66

Pålning för BPA Byggproduktion

Pålkran typ: ..... Hejarens vikt Q 3,0 ton. Pålens vikt q ton. Pålmaterial Btg C 33 Pålningsformel: $P = \frac{Q \cdot h\,(4\,Q+q)}{4\,(e+1)\,(Q+q)}$, där P till = $\frac{1}{n} \cdot P$, n = säkerhetsgrad = ..., e = sjunkning för fallhöjden h per slag (e och h cm). Fixpunktens höjd .....

Datum	Pålens Nr	Pålens Tillv.-dat.	Pålens Längd m	Sjunkning vid tre sista taljorna om 10 slag mm	mm	mm	mm	mm	Medel-fallhöjd	Pål-skallens +höjd	Pål-spetsens +höjd	Pålav-skärning +höjd	Kapning m	Pål-gjutning m	Effektiv pållängd	Kontrollavvägning: Omedelbart efter slagning	Efter slag-ning av in-fluerande pålar	När efter-slagning avslutas	Efter-slagning pumpning m.m.	An-sättare	Berg-spets	Skarv	Uppak. nedtryck-ning i fast lager m	Anm.
13/2	1	2/1	6,25			13	10	9	30cm	21,26	15,01	19,60	1,66		4,59						X			HUS 66
"	2	"	6,25			12	10	9	"	20,62	14,37	19,55	1,07		5,18						X			"
"	3	"	6,25			11	10	9	"	20,57	14,32	19,60	0,97		5,28				7 mm		X			"
"	4	"	6,25			11	10	8	"	21,06	14,81	"	1,46		4,79						X			"
"	5	"	6,25			12	11	9	"	20,12	13,87	19,55	0,57		5,68						X			"
"	6	"	6,25			13	12	10	"	19,78	13,53	19,60	0,18		6,07					0,5	X			"
"	2A	"	6,25			12	11	9	"	21,22	14,97	19,55	1,67		4,58						X			"
14/2	3A	"	6,25			10	9	8	"	20,96	14,71	19,60	1,36		4,89						X			"
			50,0										8,94		41,06						8			

Spånga den 14/2 1975 Sture Jonsson

RIKS BYGGEN

SIGN. DEN 19 SID.

ARB. Nr

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1975-03-07
DNR 588/73 LITT 331

ÖSTERÅKERS KOMMUN

SJÖLARBY

ÅKERSBERGA EGH 2 ARB. NR 393601

KOMPLETTERANDE STATISKA BERÄKNINGAR

ENL. PÅLNINGSPROTOKOLL

GÄLLER HUS NR 15, 17, 45, 47, 58, 60, 62 och 65.

~~Granskad~~
Granskad
med ~~gjorda~~ utan erinringar
Se tillhörande ~~skrivelse~~
VAXHOLM Kn.
BYGGNADSNÄMNDEN den 1 14 1975
På tjänstens vägnar

SVENSKA RIKSBYGGEN

PROJ. KONTORET I STOCKHOLM.

75.02.24.

Sjölarby 1:9-1:74

Rb 346

B100 - 2 HUS NR 15

BALK 03



P = 5.65 Mp.

$M_A = 5.65 \cdot 0.7 = 3.96$ Mpm.

$M_C = 1.7 \cdot 5.65 + 4.05 \cdot 0.7^2/2 = 10.6$ Mpm

$M_B = 4.05 \cdot 5.20^2/12 = 9.1$ -"-

$M_{BC} = 4.05 \cdot 5.2^2/8 = 13.68$ -"- $M_{BC} \approx 4.6$

FÄLT

$k_b = \frac{4.6 \cdot 600}{6 \cdot 4.7^2} = 21$ kp/mm²

$\mu = 0.12\%$

$A_a = 0.12 \cdot 0.01 \cdot 60 \cdot 47 = 3.38$ mm²

STÖD. se föregående beräkningar

ARM. STÖD 5 ⌀16 ks 60

FÄLT 2 ⌀16 ks 60

B22-4. HUS NR 17. OCH 45

BALK 04



$M_c = 7.19$ Mpm enl. förs. ber.

$M_b = 2.93 \cdot 4.90^2/12 = 5.87$ Mpm.

$M_{Bc} = 5.87 - 0.125 \cdot 2.93 \cdot 4.90^2 = 2.93$ Mpm.

STÖD B.

$k_b = \frac{5.87 \cdot 600}{6.5 \cdot 4.2^2} = 31$

$\mu = 0.17\ \%$

$A_a = 0.17 \cdot 0.01 \cdot 65 \cdot 42 = 4.64\ cm^2$

FÄLT AB

$k_b = \frac{2.93 \cdot 600}{6.5 \cdot 4.2^2} = 16.$

$\mu = 0.09\ \%$

$A_a = 0.09 \cdot 0.01 \cdot 65 \cdot 42 = 2.47\ cm^2$

ARM. STÖD 3⌀16 K360

FÄLT 2⌀16 K360

B22 HUS NR 47, 58 OCH 60



M_c = 10.32 Mpm (enl. föreg. ber.)

M_B = 3.38 · 5.90²/12 = 9.8 Mpm.

M_{Bc}^{o} = 3.38 · 5.90²/8 = 14.70 Mpm.

M_{Bc} = 4.9 Mpm

FÄLT

$\sigma_b = \frac{4.9 \cdot 600}{6.5 \cdot 4.2^2} = 26$ kp/cm²

μ = 0,15 %.

Q_a = 0.15 · 0.01 · 65 · 42 = 4.1 cm²

Arm: STÖD 5 ⌀16 (Ks 60)

" FÄLT 2 ⌀16 -"-

OBS! För hus 60 gäller:

Påle ersätts med plint 40×40 cm

grundplatta 120×120 cm. armering ⌀ 10 c 250.

B22 HUS NR 62

BALK 04.



P = 1.77 Mp

$M_A = 1.77 \cdot 2.30 + 2.93 \cdot 2.15^2/2 = 10.84$ Mpm.

$k_b = \frac{10.84 \cdot 600}{6.5 \cdot 4.2^2} = 56.7$

$k_c = 0.32$

$A_a = 0.32 \cdot 0.01 \cdot 65.42 = 8.73$ cm. 1

Anm) STÖD A 5 ϕ 16 (ks 60)

STÖD B Ingen ändring

FALT — " — — " —

522 HUS NR 65

BALK 03



M_C = 16.30 Mpm. (cnt. föreg. beräkn)

$M_B = 4.53 \cdot 4.9^2/12 = 9.1$ Mpm.

$M_A \approx 10$ Mpm.

$k_b = \frac{10.0 \cdot 600}{9.0 \cdot 4.7^2} = 30.2$

$\mu = 0.17$ %

$A_a = 0.17 \cdot 0.01 \cdot 90 \cdot 47 = 7.19$ mm²

Arm:	STÖD	A = B	4 ϕ 16	(Ks 60)
	"	C	6 ϕ 16	- " -
	FÄLT		4 ϕ 16	- " -

Rb 363

SKALA 1:100

180884

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976 28
911/76

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 1976.07.19 § 1324, betygar



Varje avvikelse från godkänd ritning fordrar byggnadsnämndens tillstånd

A2 A3 A4 A4 A3 A2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ARKIVA
0275

Bygglov 180885

Varje avvikelse från godkänd ritning
förutsätter Byggnadsnämndens tillstånd

SKALA 1:100

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
19[illegible]-28
911/96 JM



Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 1996.07.19
§ 1324, betygar:



Fram sidan

A2 A3 A4 A4 A3 A2
ARKIVA
0275

VAXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Byggnadsnämnden

1976-07-19

§ 1324

Sjökarby 1:25, dnr 911/76-331
Jansson, Anders och Säfström, Åsa, Räfsvägen 4, 184 00 ÅKERSBERGA
Tillbyggnad av enfamiljshus med vindskydd vid uteplats

Fastigheten är belägen inom område med stadsplan.

På fastigheten finns för närvarande ett bostadshus.

Stadsarkitekten beslutar bevilja byggnadslov.

Sökanden uppmanas att i enlighet med byggnadsstadgans bestämmelser om beslutet bevisligen underrätta grannar och andra, vilka kan beröras därav.

Hans Thorstensson
stadsarkitekt

Sökt: 1976.09.07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ea

21 012 132 – KOMMENSAMHÖP/Kommunaltekniska förbundet

Byggnadslov

Till ansökan fogas ritningar och andra handlingar enligt Svensk byggnorm och byggnadsnämndens anvisningar

897/76

ANSÖKAN
Datum 760621

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976 -06- 28
Dnr 911/76 Litt JJI

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 1976.07.19 § 1324, betygar

Byggnadsnämnden
VAXHOLM

Byggnadsplats och sökande

Fastighetens officiella beteckning: SJÖKARBY 1:25
Församling: ÖSTERÅKER
Fastighetens adress: RÄFSVÄGEN 4 18400 ÅKERSBERGA
Sökandens namn: ANDERS JANSSON / ÅSA STÅFSTRÖM
Telefon: arbetet 08 / 282670
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn): RÄFSVÄGEN 4 18400 ÅKERSBERGA
Telefon: bostaden 0764 / 61768
Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)

Husbyggnad

☐ En-/tvåfamiljshus ☐ Flerfamiljshus ☐ Affärshus ☐ Industribyggnad ☐ Fritidshus ☐ Uthus ☐ Garage
Annan husbyggnad
Produktionskostnaden beräknas: ☐ överstiga 10 000 kronor ☐ understiga 10 000 kronor

Omfattning: ☐ Helt ny byggnad ☐ Till-/Påbyggnad ☐ Ombyggnad/Modernisering ☐ Annan ändring
Statligt bostadslån: ☐ söks samtidigt ☐ söks ej ☐ har sökts/beviljats ☐ kommer att sökas

Undergrundens beskaffenhet: ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän ☐ Okänd

Fasadbeklädnad	Stommaterial	Yttertaksbeläggning	Taklutning, grader

Värmeinstallation: ☐ Olja ☐ El ☐ Gas ☐ Fjärrvärme
Vatteninstallation: Anslutning till ☐ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning
Avloppsinstallation, Spillvatten: Anslutning till ☐ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning
Regnvatten (Dagvatten): Anslutning till ☐ allmän anläggning ☐ mark

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s			
Vatten	Spillvatten	Regnvatten	Antal nya avloppsenheter

Annat byggnadsföretag

☒ Plank, mur o d ☐ Schaktning, fyllning ☐ VA-installation ☐ Fast cistern o d
Produktionskostnaden beräknas: ☐ överstiga 10 000 kronor ☒ understiga 10 000 kronor

☐ Omfärgning av fasad ☐ Skylt, ljusanordning ☐ Upptag ☐ Rivning av hus

UTEPLATS MED VINSCHOD OCH STOLPAR SE RITNING

Personhänvisningar

Namn, adress och telefon

Arkitektonisk utformning (planlösningar, fasader)

Byggnadskonstruktion

VVS-installationer

Sökandens underskrift

Anders Jansson / Åsa Ståfström

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☐ Nybyggnad ☒ Tillbyggnad ? ☐ Ombyggnad ☐ Före ☐ Efter ☐ Förbättring ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser 2

☐ småhus ☒ annan byggnad ☐ M=monterings-färdigt ☐ P=plats-byggt

Hustyp (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

Antal hus	Antal lägenheter	Antal hela våningsplan

Inkom till to/byn den VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND 1976 -28

911/76 III

Kommun	Länsbeteckn	Fastighetsbeteckning	Hus litt
VAXHOLM	B	Sjökumla 1:25	

Fastighetsadress RÅFSVÄGEN 4 184 00 ÅKERSBERGA

Sökandens namn, adress och telefon ANDERS JANSSON / ÅSA SÄFSTRÖM RÅFSV. 4 184 00 ÅKERSBERGA 0764/61765

Grund

Grundlagt på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän

Grundläggn-djup

Grundläggningssätt (pålning, hel platta, vibredda plattor med dimension och betongkvalitet)

Dränering

Väggar

Källarväggar	Material	Tjocklek
Källarytterväggen		cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnervägg		cm
Icke bärande källarinnervägg		cm
Annan		cm

Värmeisolering i källarytterväggen

K-värde .....

Vattenisolering i källarytterväggen

Sockelbeklädnad

Bärande del ☐ Ytterväggen ☐ Innerväggen

Våningsväggar

Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐M ☐P

K-värde .....

Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐M ☐P

K-värde .....

Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐M ☐P

Lägenhetsskiljande vägg ☐M ☐P

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS i Vaxholms kommun beslut 1976.07.19 § 1324, betygare

Innervägg, trappomslutande ☐M ☐P

Innervägg, bärande ☐M ☐P

Övriga innerväggar ☐M ☐P

Bjälklag

Bottenbjälklag ☐M ☐P

☐ Över källare ☐ Över kryputrymme ☐ Direkt på mark

Mellanbjälklag ☐M ☐P

Översta bjälklaget ☐M ☐P

Badrumsbjälklag: ☐M ☐P

Värmeisolering

K-värde .....

Vattenisolering

Golvbeläggning

Altanbjälklag: ☐M ☐P

Värmeisolering

K-värde .....

Vattenisolering

Golvbeläggning

/ppor

vändiga ☐ M ☐ P

Utvändiga ☐ M ☐ P

Yttertak

Takstol: ☐ M ☐ P

Taklutning, grader — Typ, material, dimension

Underlagstak ☐ M ☐ P

Takbeläggning

Yttertak över uppvärmt utrymme

K-värde .....

Fönster

☐ 2 glas ☐ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Värmeinstallation

Pannskorsten ☐ M ☐ P

☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat

Rökkanal, area — Värmeisol utförande i övrigt

☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärme-verk ☐ Gemensam värmecentral ☐ Annat

Panna, typ

antal — effekt — eldyta

☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☐ El

Annat

Oljeeldningsaggregat

☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat

Värmemedium

☐ Varmvatten ☐ Varmluft

Värmefördelning

☐ Själv-cirkulation ☐ Fläkt-cirkulation ☐ Pump-cirkulation

Värmetillförsel

☐ Radiatorer ☐ Varmlufts-inblåsning ☐ Varma golv ☐ Annat

Värmemätare, typ — Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning — Material i kallvattenledning

Material i servisledning

Ventilation

☐ Utsugning i självdrag ☐ Mekanisk ventilation

Ersättningsluft

☐ Vädr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmd luft)

☐ Fönster med beslag ☐ Ventilerade fönster ☐ Annat

Byggnadsnämndens anteckningar

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadslov

☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad

☐ Ja År..... ☐ Nej

För området gäller

☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan

☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser

För bestämmande av grundläggn-sättet erfordras markundersökning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

den .....

Allmänna upplysningar

Huvudentreprenör

Ansvarig arbetsledare

Arkitekt

Byggnadskonstruktör

Vvs-konstruktör

Beskrivningen utförd av

Sökandens underskrift

Aktiebolaget ..... den 760621

Åke Stjernström

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

den .....

Ansvarig arbetsledare

Utser den byggande skilda arbetsledare för olika delar av arbetet lämnas en anmälan för varje arbetsledare

ANMÄLAN
Datum 76062

VAXHOLMS BYGGNADSNÄMND
1976 -05- 28
Dnr 911/76 Litt JJI

Byggnadsnämnden
VAXHOLM

Byggnadsplats och anmälare

Fastighetens officiella beteckning	Församling
SJÖKARBY 1:25	ÖSTERÅKER

Fastighetsadress: RÄFSVÄGEN 4 18400 ÅKERSBERGA

Anmälare (sökande av byggnadslov) namn och postadress: ANDERS JANSSON / ÅSA STÅFSTRÖM RÄFSV. 4 18400 ÅKERSBERGA

Byggnadslov			Beviljat byggnadslovs datum	Byggnadsnämndens §
[X] sökt samtidigt	[ ] har tidigare sökts	[ ] är beviljat		

Ansvarig arbetsledare

Namn	Telefon i arbetet
OSS SJÄLVA	08 / 282670
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn) SOM OVAN	**Telefon i bostaden** 0764 / 61768

Ansvaret omfattar

[X] byggnadsarbete i allmänhet [ ] vatten- och avloppsarbete [ ] rivning [ ] ventilationsarbete

[ ] fyllnads- o packn.-arbete [ ] sprängnings-arbete [ ] pålnings-arbete [ ] stålkonstr.-arbete [ ] betong-arbete kl I [ ] betong-arbete kl II [ ] murnings-arbete kl I [ ] monterings-arbete

Anmälarens underskrift

Anders Jansson / Åsa Ståfström

ÅTAGANDE
Datum

Byggnadsstadgan 61 § 4 mom:

Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare enligt ovan.

(Ansvarige arbetsledarens underskrift)

Kompetensuppgifter (betygsavskrifter m m kan bifogas)

[ ] Statens planverks riksbehörighet för ansvarig arbetsledare (nr och datum) .....

Byggnadsnämndens beslut

Ansvarige arbetsledaren godkänns Datum Underskrift	Anteckningar