



Sändlista:

(Original) Edvåra Ullstorp 1, 535 93 Kvänum

Edvåra Ullstorp 1
535 93 Kvänum

Beslut om förbud gällande braskamin på fastigheten Ullstorp 1:10 i Vara

Beslut

Vaidas Valiulis 19830607-2037 förbjuds, i egenskap av fastighetsägare, att använda, eller låta någon annan använda braskaminen som är placerad på bottenvåningen på fastigheten Ullstorp 1:10, Edsvåra Ullstorp 1, i Vara kommun.

För att anläggningen åter ska få användas måste följande åtgärder vidtas och förnyad brandskyddskontroll utföras enligt föreskrifterna MSBFS 2014:6.

1. Insatsröret från braskaminen separeras från de övriga kanalerna i skorstenen med en omslutningsvägg på minst en halv tegelsten. Insatsröret ska uppfylla materialkvaliteter som anges i SS-EN 15287-1, bilaga A, D och E samt SS-EN 15287-2, bilaga A, D och E. Vassa instick får inte förekomma i insatsröret.
2. Brandskyddsavstånd till brännbart material från braskaminens anslutningsrör anordnas. Det kan lösas genom att anslutningsröret förses med 6 cm stenullsmatta och plåtsvep. Alternativt kan ett strålningsskydd monteras i taket på en distans av 30 mm. Strålningsskyddet ska ha en sådan sträckning att det täcker ytan i taket inom 50 cm från anslutningsröret.
3. Brandskyddsavstånd till brännbart material runt skorstenen på minst 10 cm anordnas.
4. Vindsutrymme görs åtkomligt så att skorstenen går att kontrollera.

Detta beslut har fattats med stöd av 5 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Motivering

Bakgrund

Räddningstjänsten Västra Skaraborg genomförde med stöd av 3 kap. 4 § LSO en brandskyddskontroll 2021-01-28 vid Edsvåra Ullstorp 1. Syftet med brandskyddskontrollen

Bedömning

Vid genomförd brandskyddskontroll uppvisade anläggningen följande brister.

Skorstenen består av en stor kanal från våning en trappa och uppåt. Flera kanaler ansluter till den stora kanalen. Röckkanalen som braskaminen är ansluten till är försedd med ett rör.

Röret är fritt placerat i den stora kanalen. Röret är skarvat och sammanfogat med plåtskruv. Anslutningen mellan röret och röckkanalen är så otät att indikationsrök tränger fram (utan att röckkanalen är satt i övertryck).

Väggar i röckkanaler ska vara av material med tillräcklig hållfasthet och tillräckligt motstånd mot temperaturvariationer, klimatpåverkan, korrosiva rökgaser samt mot slag och användning av sotningsredskap och dylikt.

Röckkanaler ska ha sådan täthet att brandfara, risk för förgiftning eller annan olägenhet inte uppstår.

Insatsrör ska monteras i befintlig röckkanal (med omslutningsväggar av tegel) och används som reparations-/tätningmetod och i sig inte utgöra omslutningsvägg för röckkanal.

Vägganslutningar och brännbara byggnadsdelar finns mot skorstenen på andra våningen.

Avståndet från braskaminens anslutningsrör till brännbart material är mindre än 50 cm.

Temperaturen på brännbara byggnadsdelar får inte bli så hög att detta riskerar att antända.

Skorstenen är inte åtkomlig för kontroll på vindsutrymmet.

Ovan angivna brister bedöms vara av sådan allvarlig art att anläggningen inte kan betraktas som säker från brandskyddssynpunkt. Med bakgrund av detta anser räddningstjänsten att det är skäligt att förbjuda användning av eldstaden till dess att åtgärder vidtagits.

Det noterades även vid glidskyddet för markstegen är monterat för långt ut vilket gör att markstegen inte vilar stabilt mot hänggränsen.

Hur man överklagar

Detta beslut kan skriftligen överklagas. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Tornväktargatan 2, 531 57 Lidköping. Överklagandet ska ha kommit in till räddningstjänsten **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet.

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Har överklagandet kommit in i rätt tid svarar räddningstjänsten för att skrivelsen och övriga handlingar i ärendet skickas till länsstyrelsen.

Avgift för kontrollen om 2 514 kr debiteras

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG

Andreas Jåtby
Brandinspektör