

Materialspecifikation – Torpas väg 1

Projekt: Mark Flybacka 1:33

Adress: Torpas väg , 511 98 Hyssna

Byggår: 2025

Byggherre: Johan Lundblad -JL Plåt&Bygg AB

FÖNSTER & DÖRRAR

- Fönster:

Elitfönster Original Alu 100, vridfönster

AFHC 0:0 5/13, Modelareal: 0,61 m², Vikt: 27 kg

Vitmålad NCS S 0502-Y, BPK Pure monterat

T4-18Ar-4 EtSat-18Ar-4 En+VK (Energi+2x Argon+EtSat+VK)

- Ytterdörr:

Diplomat Elina Glas 10/21, Modelareal: 2,05 m², Vikt: 40 kg

Vitmålad NCS S 0502-Y, Klarglas härdat in/ut

GGJ Standard, Anpassning för Yale Doorman L3

Tröskel 25 mm, inkl. trälskruv 7,5x65 mm

- Altandörr:

Elitfönster Original Alu 100, altandörr

ADC 0:0 10/21-15 U-Fast, Modelareal: 2,04 m², Vikt: 76 kg

Vitmålad NCS S 0502-Y, BPK S Pure – Medlev, GGJ Dörr Höger

Spanjoletthandtag Hakkolv + Broms 160

T4 Hä-18Ar-4 En-18Ar-4 Hä+VK (Energi+2x Argon+VK+Härdat in/ut)

T4-18Ar-4-18Ar-4 En+VK (Energi+2x Argon+VK)

- Innerdörr:

Swedoor innerdörr, dörrblad Stable GW vit

Massiv, slät modell, fabriksgrundad och målad

Standardgångjärn och låskista

GRUND & STOMME

- Grundläggning:

Platta på mark 400 mm, med integrerad golvvärme

TAK & FASAD

- Tak:

Bandtäckning svart aluminium

- Fasad:

Liggande panel 145 mm, vitmålad

- Hängrännor & stuprör:

Svart aluminium

BADRUM

- Badrum:

Helkaklade väggar, klinker på golv

KÖK

- Kök:

Köksinredning från IKEA



GOLV & ENTRÉ

VÄRME, VENTILATION & EL

- Värme:

NIBE F372 E frånluftsvärmepump FX
kamin contura med täljsten

- Ventilation:

FX panna samt spaltventiler i fönster

- El:

Utförs enligt svensk standard

VATTEN & BELYSNING

- Brunn:

Djupborrad 65 m med filtrering

- Belysning:

Sims med infällda spotlights under takfot

Gavlar med up- and downlights

VÄGGAR & ISOLERING

- Innerväggar:

OSB och gips på samtliga innerväggar

- Väggar i badrum och kök:

Plywood och gips för ökad fukttålighet och hållfasthet

- Ytterväggar – isolering:

145 mm + 45 mm isolering i installationsskikt

TAKISOLERING

- Isolering:

Sprutisolering 400 mm i ryggåstak

Pos	Artnr	Antal	Benämning
-----	-------	-------	-----------

2	71120000001	1	AFHC 0:0 5/13
---	-------------	---	---------------

**Elitfönster Original Alu 100, Vridfönster**Klimatpåverkan 1,63 Kg CO₂eq / Kg
produktModelareal: 0.61 m² Vikt: 27 kg

Vitmålat NCS-S 0502-Y.

NCS S 0502-Y AL

BPK Pure (Monterat)

Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont)

T4-18Ar-4 Etsat-18Ar-4 En+VK

(Energi+2x Argon+Etsat+VK)

6*	9610409	1	Elina Glas 10/21
----	---------	---	------------------

Modelareal: 2.05 m² Vikt: 40 kg

Vitmålat NCS-S 0502-Y.

Elina Glas -Standard-

GGJ -Blanka- V

Anpassning för Yale Doorman L3


*

Hylsa Inkl.Träskruv 7,5x65

Klarglas Härdat in/ut

Tröskel 25mm Standard

4	71420000001	1	ADC 0:0 10/21-15 U-Fast
---	-------------	---	-------------------------

**Elitfönster Original Alu 100, Altandörr**Klimatpåverkan 1,85 Kg CO₂eq / Kg
produktModelareal: 2.04 m² Vikt: 76 kg

Vitmålat NCS-S 0502-Y.

NCS S 0502-Y AL

M 1:0

GGJ Dörr Hö.

Spanjolett Hakkolv + Broms 160

BPK.5 Pure -Medlev-

Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont)

M 1:0

T4 Hä-18Ar-4 En-18Ar-4 Hä+VK

(Energi+2x Argon+VK+Härdat in/ut)

T4-18Ar-4-18Ar-4 En+VK

(Energi+2x Argon+VK)