

Akt nr:

0181K-P287C

AU\$0181K-P287C

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R
tillhörande förslag till utvidgning av stadsplanen
för del av
B R U N N S Ä N G S H A G E (del 2)
inom östra området av
SÖDERTÄLJE

§ 1.

Stadsplaneområdets användningByggnadskvarter

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar, som
hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska, all-
männa ledningar.

§ 4.

Byggnadssätt

Mom. 1 Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföres
fristående.

Mom. 2 Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus eller
kedjehus.

§ 5.

Antal byggnader och byggnadsyta å tomt

Mom. 1 Å tomt som omfattar med F eller Sr betecknat område får huvud-
byggnad icke upptaga större areal än 150 m².

Mom. 2 Å tomt som omfattar med F betecknat område får uthus eller andra

gårdsbyggnader icke upptaga större sammanlagd areal än 40 m².

§ 6.

Våningsantal

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

§ 7.

Byggnads höjd


Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,0 meter.


§ 8.

Antal lägenheter

Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

Södertälje den 5 februari 1964.


Gunnar Pålman


Olle Landberg