

Skogsbruksplan

Planens namn Älgå Byn 1:8
Planen avser tiden fr o m 2025-06-05 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2025-05
Planen upprättad av Mattias Widstrand

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1 Björn Olsson
Östra Berga Grindbacken 1
671 92 ARVIKA
tel: 076-849 29 38

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 59° 40' 34.46" N Long: 12° 25' 33.73" E



Kommentarer till Älgå Byn 1:8

Skogstillstånd

Den produktiva arealen uppgår till 10,2 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 4 300 m³sk, (418 m³sk/ha). Granskogen dominerar med ca 4 000 m³sk vilket motsvarar 93 % av virkesförrådet, resterande 7 % utgörs av lövskog.

Medelboniteten är uppskattad till 9,6 m³sk/ha och år. Åldersfördelning är ojämn med en större andel äldre skog 55-75 år. Se vidare i sammanställningen och åldersfördelning. För att i framtiden få ett högre rotnetto och tillgänglighet på fastigheten bör man överväga att bygga ut skogsvägnätet, gärna i samarbete med intilliggande fastighetsägare.

Skogsvård

Markberedning, plantering och återväxtkontroll bör utföras 6,1 ha som följdåtgärder efter framtida avverkningar. Röjning är angeläget på 5,3 ha, varav 1,9 ha efter framtida avverkningar.

Avverkning och tillväxt

Tillväxten för fastigheten är på ca 600 m³sk för 10-årsperioden. Avverkningsförslaget ligger på ca 3 200 m³sk för 10-årsperioden, vilket är högre än tillväxten. Följer man avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att sjunka från dagens 418 till 159 m³sk/ha. Detta beror på åldersfördelningen med en stor andel äldre, slutavverkningsmogen skog. Se vidare under avverkning och tillväxt.

Skogsproduktionsmål

Målet bör vara, att ta tillvara på de möjligheter som finns till produktion av timmer av god kvalitet. Det är viktigt att föreslagna gallringar och röjningar blir utförda, detta för att få en hög värdetillväxt och en bra kvalitetsutveckling.

Att undvika körskador är viktigt, bl.a. för att undvika röta i bestånden, men också för att förhindra urlakning av marken, och även ur vattenvårdande aspekt. Vill man öka tillväxten ytterligare kan gödsling vara ett bra alternativ för nyligen gallrade bestånd.

Kulturvärden

Flera forn- och kulturlämningar finns registrerade i området, men det kan finnas andra skogliga kulturminnen, såsom kolbottnar och kolarkojor, som inte finns med i några inventeringar.

För att bevara kulturlämningar i skogen, är det viktigt att de markeras.

Naturvärde- Naturvårdsmål

5,9 % av arealen har fått målsättningen PF och ingår i flexpott. Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

I dagsläget är 8,8 % av den produktiva arealen på frisk och fuktig mark lövdominerad. För att klara certifieringens krav, krävs minst 5%, varför ett antal avdelningar har föreslagits skötas mot framtida lövdominans. Följer man detta förslag kommer 8,8 % vara lövdominerat i slutet av planperioden, vilket uppfyller kraven för en certifierad plan.

Kolbalans

Kolförrådet uppgår till ca 2 200 ton, vilket motsvarar 8 200 CO₂-ekvivalenter. I dagsläget är kolförrådet 220 ton/ha, följer man planen kommer kolförrådet sjunka till 148 ton/ha om tio år, vilket motsvarar en kolinbindning på -7,25 ton/ha/år.

Åmottfors den 10 juni 2025


Mattias Widstrand
Köla Skogsservice

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	10,2	93
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,8	7

Summa landareal	11,0
Vatten	0,1




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	3960	93	8,6
Gran	300	7	1,6

m³sk	4260
------	------

Medeltal

m³sk per hektar	418
-----------------	-----



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha	9,6
-------------	-----

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-06-05 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år	58
-------------	----

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk	3135
	84
	3219


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk	119
m³sk per ha	11,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd			
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	1,0	10	40	40	60	40
20 - 29	0,9	9	90	100	25	75
30 - 39						
40 - 49	0,7	7	280	400	100	
50 - 59	2,2	22	1050	477	79	21
60 - 69	2,0	20	1100	550	100	
70 - 79	3,4	33	1700	500	100	
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa/Medel	10,2	100	4260	418	93	7

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd			
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %
Kalmark K1						
K2						
Röjningsskog R1						
R2	1,9	19	130	68	36	64
Gallringsskog G1	0,7	7	280	400	100	
G2						
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,5	15	630	420	66	34
S2	6,1	60	3220	528	100	
S3						
Lågproducerande skog E1						
E2						
E3						
Överstånd/Skikt						
Summa/Medel	10,2	100	4260	418	93	7

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	9,6	94,2	3990	93,6	504	87,2	7
PF - produktion	0,3	2,9	135	3,2	37	6,4	1
PF - naturvård	0,3	2,9	135	3,2	37	6,4	1
NS							0
NO							0
Summa	10,2	100,0	4260	100,0	578	100,0	8

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 10,2 ha är 100,0 % (10,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 100,0 %, 10,2 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 8,8 %, 0,9 ha
Ej lövdominerat, 91,2 %, 9,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 8,8 %, 0,9 ha
Ej lövdominerat, 91,2 %, 9,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,9 ha	8,8 %
Summa	0,9 ha	8,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,9 ha	8,8 %
Summa	0,9 ha	8,8 %

0,9 ha (8,8 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/8	0,9 ha	PG	25	02800	8,8 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/8	0,9 ha	PG	25	02800	8,8 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	0,9 ha	8,8 %	0,9 ha	8,8 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	0,9 ha	8,8 %	0,9 ha	8,8 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	9,3 ha	91,2 %	9,3 ha	91,2 %
Produktiv skogsmark	0,0 ha	0,0 %	10,2 ha	100,0 %	10,2 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 10,2 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 5,9 %, 0,6 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 94,1 %, 9,6 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Älgå Byn 1:8	1/8	0,9	8,8	PG	25	02800	100	90
Summa		0,9	8,8				100	90

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Älgå Byn 1:8	1/6	0,6	5,9	PF	55	06400	450	270
Summa		0,6	5,9				450	270

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

10,2

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-06-05 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-7,25

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 244

Koldioxid CO₂e

8 222

Kolförråd, ton/ha

2025

2035

Barr/löv	4,4	1,8
Grenar	23,7	10,9
Stamved	94,1	42,0
Stubbar och rötter	40,2	19,6
Förna och markbundet kol	57,6	73,2
	220,0	147,5

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	-125,9	-125,9	-140,2
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-3,7	-3,7	-3,7
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-129,6	-129,6	-143,9

Totalt kolförråd, ton/ha



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		3,4	2,7			6,1
Plantering, Följd		3,4	2,7			6,1
Återväxtkontroll, Följd			6,1			6,1
Röjning		1,9				1,9
Röjning, Följd				3,4		3,4
Summa ha		8,7	11,5	3,4		23,6

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	0,7	84		84				
50 - 59					0,7	422		422
60 - 69					2,0	1098		1098
70 - 79					3,4	1615		1615
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	0,7	84		84	6,1	3135		3135
Högre alt.				84				3538
Lägre alt.				0				3135

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 219	3 622	3 135	159	117	169

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				6,1		
10 - 19	31	21	52			
20 - 29	19	57	76	1,0	91	91
30 - 39				0,9	166	184
40 - 49	85		85			
50 - 59	160	63	223	0,7	281	401
60 - 69	87		87	1,5	814	543
70 - 79	56		56			
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					266	
Summa	438	141	579	10,2	1618	159



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,0	1	10	R2	G30	40	40	PG	Gran Löv	60 40	6	6	5000		223		Något olikåldrigt Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning	1			5,1	
2	0,7	1	50	S2	G32	600	420	PG	Gran	100	34	29	1000	44	322		Högörttyp (85) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2027 2027 2029	95	422	5,5	
3	0,9	1	55	S1	G32	400	360	PG	Gran Löv	70 30	26	24	1300	32	322		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Inventering Föryng avv (A)	2033 2033	90	403	12,3	
4	3,4	1	75	S2	G30	500	1700	PG	Gran	100	32	27	1000	38	322		Olikåldrigt Högörttyp (85) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	2025 2025 2025 2027 2032	95	1615	1,6	
5	2,0	1	65	S2	G32	550	1100	PG	Gran	100	34	28	1000	42	311		Högörttyp (85) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2027 2027 2029	95	1098	4,4	
6	0,6	1	55	S1	G30	450	270	PF,b 50 %	Gran Löv	60 40	30	27	1300	34	322		Högörttyp (85) Frisk (2)					12,2	i,iv ¹
7	0,7	1	45	G1	G32	400	280	PG	Gran	100	22	21	1400	36	322		Röjt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	2025	30	84	12,1	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
8	0,9	1	25	R2	B26	100	90	PG	Gran Löv	25 75	6	7	10000		322	Olikåldrigt Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning	2025			8,4	iv ¹
9	0,7	5														Tomt Inäga						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
10	0,1	5														Övrig landareal						
11	0,1	6														Vatten						



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	1	1 - 1	1,0	10	G30	40	0		
Föryng avv	1	1 - 4	3,4	75	G30	500	1615	2025	
Gallring	1	1 - 7	0,7	45	G32	400	84	2025	
Röjning	1	1 - 8	0,9	25	B26	100	0	2025	
Plantering (F)	1	1 - 4	3,4	75	G30	500	0	2025	
Markberedning (F)	1	1 - 4	3,4	75	G30	500	0	2025	
Föryng avv	2	1 - 2	0,7	50	G32	600	422	2027	
Föryng avv	2	1 - 5	2,0	65	G32	550	1098	2027	
Plantering (F)	2	1 - 2	0,7	50	G32	600	0	2027	
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 4	3,4	75	G30	500	0	2027	
Plantering (F)	2	1 - 5	2,0	65	G32	550	0	2027	
Markberedning (F)	2	1 - 2	0,7	50	G32	600	0	2027	
Markberedning (F)	2	1 - 5	2,0	65	G32	550	0	2027	
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 2	0,7	50	G32	600	0	2029	
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 5	2,0	65	G32	550	0	2029	
Röjning (F)	3	1 - 4	3,4	75	G30	500	0	2032	
Föryng avv (A)	3	1 - 3	0,9	55	G32	400	(403)	2033	
Inventering	3	1 - 3	0,9	55	G32	400	0	2033	

Avd 1 - 6

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 55 år

Ståndortsindex: G30

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 450 m³sk/ha och 270 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv

Beskrivning

Olikåldrig barrblandskog med stort lövinslag.

Mål

Syftet är att skapa ett långsiktigt, mosaikartat, kontinuitetsskosgbruk där marken aldrig kalavverkas.

Åtgärd

Området bör skötas mot kontinuitetsskosgbruk där småluckor/ blädning för naturlig föryngring skapas vid gallring. Minst 50 % av volymen ska lämnas kvar vid varje enskilt ingrepp. Kapa högstubbar och lämna grövre toppar för att säkerställa dödvedsandelen i det framtida skogslandskapet.